

2022 年施工员之土建施工基础知识自我检测试卷 A

卷附答案

单选题（共 50 题）

1、裱糊工程的混凝土或抹灰基层含水率不得大于（ ）。

- A. 6%
- B. 8%
- C. 10%
- D. 12%

【答案】 C

2、关于混凝土小型空心砌块砌体工程施工的说法，正确的是（ ）

- A. 施工采用的小砌块的产品龄期不应小于14d
- B. 对于普通混凝土小型空心砌块砌体. 砌筑前需对小砌块浇水湿润
- C. 小砌块应底面朝下正砌于墙上
- D. 底层室内地面以下的砌体. 采用不低于 C20 的混凝土灌实小砌块的孔洞

【答案】 D

3、下列变形缝截面形式中，不属于伸缩缝缝隙的是（ ）。

- A. 平缝
- B. 错口缝
- C. 企口缝
- D. 斜缝

【答案】 D

4、在墙体砌体施工中，墙身上各部位的标高通常是用（ ）来传递的。

- A. 水准尺
- B. 皮数杆
- C. 水准仪
- D. 经纬仪

【答案】 B

5、在大体积混凝土施工中，下列哪种方法不能控制结构出现有害裂缝

- A. 留置变形缝
- B. 后浇带施工
- C. 留置施工缝
- D. 跳仓法施工

【答案】 C

6、保存 word 文件的快捷键是（ ）。

- A. Ctrl+N
- B. Ctrl+O
- C. Ctrl+S
- D. Ctrl+V

【答案】 C

7、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于

- A. 1.2
- B. 1.25

C. 1.3

D. 1.35

【答案】 B

8、按照《屋面工程技术规范》GB50345，防水等级为 I 级的屋面防水设防道数为（ ）。

A. 一道

B. 两道

C. 三道

D. 三道及以上

【答案】 B

9、当圈梁的配筋烈度为 8，则箍筋的最大间距为

A. 200mm

B. 250mm

C. 300mm

D. 350mm

【答案】 A

10、正交模式适用于绘制水平及垂直线段按（ ）键打开或关闭。

A. F3

B. F5

C. F8

D. F9

【答案】 C

11、砖基础的转角处和交接处应同时砌筑，当不能同时砌筑时，应留置（ ）。

- A. 直槎
- B. 斜槎
- C. 直槎或斜槎
- D. 马牙槎

【答案】 B

12、为了保证结构“大震不倒”，要求结构具有（ ）。

- A. 较大的刚度
- B. 较高的截面承载力
- C. 较小的自振周期
- D. 较好的延性

【答案】 D

13、关于砖砌体施工的说法，错误的是（ ）

- A. 8度抗震设防地区临时间断处可留直槎
- B. 非抗震设防地区临时间断处除转角处外可留直槎
- C. 斜槎高度不得超过一步脚手架的高度
- D. 砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑

【答案】 A

14、下列选项中，属于安全生产中从业人员义务的是（ ）。

- A. 获得工伤保险
- B. 拒绝接受违章指挥
- C. 接受安全生产教育培训
- D. 获得安全防护用品

【答案】 C

15、从业人员有权拒绝接受（ ），并对上级单位和领导人忽视从业人员安全、健康的错误决定和行为提出批评或控告。

- A. 生产任务
- B. 布置任务
- C. 岗位任务
- D. 违章指挥

【答案】 D

16、建筑物的抗震设计根据其使用功能的重要性分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别，大多数的建筑物属于（ ）。

- A. 甲类
- B. 乙类
- C. 丙类
- D. 丁类

【答案】 C

17、下列关于木门窗施工工艺的说法中，正确的是（ ）。

- A. 木门窗施工的施工工艺流程为：找规矩弹线→安装门窗框→门窗框嵌缝→安装门窗扇→安装五金（玻璃）→成品保护

- B. 门窗安装前，应在离楼地面 900mm 高的墙面上测弹一条水平控制线
- C. 外门窗一般采用与墙面抹灰相同的砂浆将门窗框与洞口的缝隙塞实
- D. 安装门窗扇时，将扇放入框中试装合格后，按扇高的 $1/10 \sim 1/14$ ，在框上按合页大小画线，并剔出合页槽，槽深一定要与合页厚度相适应，槽底要平

【答案】 A

18、下列各项中，关于常见模板的种类、特性的基本规定不正确的说法是（ ）。

- A. 常见模板的种类有组合式模板、工具式模板两大类
- B. 爬升模板适用于现浇钢筋混凝土竖向（或倾斜）结构
- C. 飞模适用于小开间、小柱网、小进深的钢筋混凝土楼盖施工
- D. 组合式模板可事先按设计要求组拼成梁、柱、墙、楼板的大型模板，整体吊装就位，也可采用散支散拆方法

【答案】 C

19、塞口处理不好容易形成（ ）。

- A. 热桥
- B. 裂缝
- C. 渗水
- D. 腐蚀

【答案】 A

20、望远镜读数产生视差的原因是（ ）。

- A. 观测时眼睛位置不正
- B. 物像与十字丝分划板平面不重合
- C. 前后视距不相等

D. 目镜调焦不正确

【答案】 B

21、高层建筑、烟囱及高塔架等建（构）筑物的施工定位放线一般采用（ ）。

A. 经纬仪

B. 钢尺

C. 全站仪

D. 激光铅垂仪

【答案】 D

22、下列关于矿山建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的说法中，正确的是（ ）。

A. 安全设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查

B. 竣工投入生产或使用前，由监理单位进行验收并对验收结果负责

C. 涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录应由国务院建设行政主管部门制定

D. 安全设施设计的审查结果由建设单位负责

【答案】 A

23、吊顶工程施工中，主龙骨宜平行房间长向布置，分档位置线从吊顶中心向两边分，间距不宜大于（ ），并标出吊杆的固定点。

A. 600mm

B. 900mm

C. 1000mm

D. 1200mm

【答案】 D

24、砌体结构所用的材料主要有（ ）等块材和砂浆。

- A. 型钢、木枋、砖
- B. 砖、砌块、石材
- C. 混凝土砌块、钢板、陶瓷
- D. 玻璃、木块、石块

【答案】 B

25、防腐涂装施工流程的底漆涂装的紧后工序是

- A. 基面处理
- B. 面漆涂装
- C. 中间涂装
- D. 检查验收

【答案】 C

26、室内防水施工流程顺序正确的是

- A. 清理基层→防水材料进场复试→技术交底→结合层→细部附加层→防水层→试水试验
- B. 清理基层→技术交底→防水材料进场复试→结合层→细部附加层→防水层→试水试验
- C. 防水材料进场复试→技术交底→清理基层→结合层→细部附加层→防水层→试水试验
- D. 防水材料进场复试→清理基层→细部附加层→防水层→技术交底→结合层→试水试验

【答案】 C

27、施工组织设计的纲领性内容是（ ），施工组织设计的组成内容都应围绕其原则编制。

- A. 施工进度计划
- B. 施工管理计划
- C. 资源配置计划
- D. 施工部署

【答案】 D

28、水准测量是利用水准仪提供的一条水平视线，借助于带有分划的尺子，测量出地面点之间的（ ）。

- A. 相对标高
- B. 绝对标高
- C. 高程
- D. 高差

【答案】 D

29、采用跳仓法施工的超长大体积混凝土，其跳仓间隔施工的时间不宜小于（ ）

- A. 3d
- B. 7d
- C. 10d
- D. 14d

【答案】 B

30、装饰装修材料按照其燃烧性能共分为（ ）级。

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

【答案】 C

31、建设法规是指国家立法机关或其授权的行政机关制定的旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、（ ）之间，在建设活动中或建设行政管理活动中发生的各种社会关系的法律、法规的统称。

A. 社区

B. 市民

C. 社会团体、公民

D. 地方社团

【答案】 C

32、良好行为记录信息公布期限一般为（ ）

A. 6 个月

B. 1 年

C. 2 年

D. 3 年

【答案】 D

33、泥浆护壁法钻孔灌注桩第二次清孔施工工艺应在（ ）之后进行。

A. 护筒埋设

- B. 下钢筋笼和钢导管
- C. 浇筑水下混凝土
- D. 质量验收

【答案】 B

34、钢筋套筒连接工艺参数不包括（ ）。

- A. 压接顺序
- B. 压接力
- C. 压接道数
- D. 压接时间

【答案】 D

35、气硬性胶凝材料一般只适用于（ ）环境中。

- A. 干燥
- B. 干湿交替
- C. 潮湿
- D. 水中

【答案】 A

36、基坑开挖过程中，基坑内水平小木桩的设置必须使用的仪器是（ ）。

- A. 钢尺
- B. 水准仪
- C. 经纬仪
- D. 水准仪与钢尺

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/697034063021006053>