

# 2024 年监理工程师之交通工程目标控制基础试题库 和答案要点

单选题（共 40 题）

1、下列不属于工程项目管理目标体系特征的是（ ）。

- A.动态性
- B.均衡性
- C.层次性
- D.独特性

【答案】 D

2、预应力混凝土连续梁的顶推安装时，水平千斤顶的实际总顶推力，不应小于计算顶推力的（ ）倍，墩台顶上水平千斤顶的反力座必须坚固，应能抵抗顶推时的总反力。

- A.2
- B.3
- C.4
- D.5

【答案】 A

3、占产品总零件数 10%~15%左右的 A 类零部件，其成本往往占产品总成本的（ ）。

- A.10%~15%
- B.10%~20%
- C.70%~80%
- D.60%~80%

【答案】 C

4、掺灰处理膨胀土时，若土的天然含水率偏高，宜采用生石灰粉处置，掺石灰宜分两次进行。拌和深度应达到该层底部，拌和后的土块粒径应小于（ ） mm

A.35

B.36.5

C.37.5

D.38

【答案】 C

5、监理人收到进度付款申请单后的（ ）天内，发包人将进度应付款支付给承包人。不按期支付的，按项目专用条款数据表中约定的利率向承包人支付逾期付款违约金。

A.7

B.14

C.21

D.28

【答案】 D

6、关于抛石挤淤施工的说法不正确的是（ ）。

A.应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于 300mm

B.当软土地层平坦，横坡缓于 1：10 时，应沿路线中线向前呈等腰三角形抛填，渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧

C.当横坡陡于 1：10 时，应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于 2m 宽的平台。

D.当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实

【答案】 C

7、施工噪声应当符合国家规定的施工场界排放标准，昼间为（ ），夜间为（ ）。

A.80dB（A），55dB（A）

B.70dB（A），60dB（A）

C.75dB（A），55dB（A）

D.60dB（A），50dB（A）

【答案】 C

8、根据《标准施工招标文件》通用合同条款的规定，最终支付程序程序，说法错误的是（ ）。

A.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人自承包人出具经发包人签认的最终结清证书

B.如果监理人不同意最终结清申请单的任何一部分，承包人应按监理人要求提交进一步的资料

C.监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经发包人核查同意

D.最终结清申请单中的总金额应认为是代表了根据合同约定应付给承包人的全部款项的最后结算

【答案】 C

9、动态控制应在监理计划指导下进行，下列说法错误的是（ ）。

A.控制是一定的主体为实现一定的目标而采取的一种行为

B.控制的手段是检查、分析、监督、引导和纠正

C.控制是针对被控系统而言的

D.对工程项目的控制应强调目的性、科学性、经济性

**【答案】 D**

10、下列不属于施工进度分析步骤的是（ ）。

A.工程进度分析前的准备

B.找出工程完成情况差的原因

C.进行因素分析，找出影响最重要的因素

D.提出建议和结论

**【答案】 A**

11、将质量计量换算为体积计量的换算系数应由（ ）确定，并应在此种计量方法使用之前征得（ ）的同意。

A.发包人，发包人

B.监理人，承包人

C.监理人，发包人

D.发包人，承包人

**【答案】 B**

12、对于桥梁接缝和伸缩装置施工质量要求，在气温最高时，梳齿的横向间隙应不小于（ ）mm

A.10

B.5

C.15

D.10~15

**【答案】 B**

13、以下属于地下排水设施的是（ ）。

- A.截水沟
- B.蒸发池
- C.渗井
- D.跌水

【答案】 C

14、关于虚工作的说法，正确的是（ ）。

- A.虚工作只在单代号网络计划中存在
- B.虚工作一般不消耗资源但占用时间
- C.虚工作可以正确表达工作间逻辑关系
- D.双代号时标网络计划中虚工作用波形表示

【答案】 C

15、商品房买卖合同订立后，出卖人未告知买受人又将该房屋抵押给第三人的，下列说法正确的有（ ）。

- A.买受人可以请求解除合同
- B.买受人可以要求出卖人赔偿损失
- C.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款 50%的惩罚性赔偿金
- D.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款一倍的惩罚性赔偿金
- E.买受人可以要求出卖人承担不超过已付房款两倍的惩罚性赔偿金

【答案】 A

16、开挖掌子面距离高风险断层（ ）之前，应开始实施超前地质钻探。

A.50m

B.100m

C.150m

D.200m

【答案】 B

17、李某每年年末存入银行 10000 元，连续存入 5 年，到第 5 年末一次还本付息，如果存款年利率为 8%，第五年末可得款为（ ）。

A.58666 元

B.61000 元

C.56000 元

D.62000 元

【答案】 A

18、下列选项中，属于冬季施工的有（ ）。

A.昼夜平均温度在 $-3^{\circ}\text{C}$  以下且连续 10d 以上

B.昼夜平均温度在 $0^{\circ}\text{C}$  以下且连续 10d 以上

C.昼夜平均温度虽在 $-2^{\circ}\text{C}$  以上但冻土没有完全融化时

D.昼夜平均温度虽在 $0^{\circ}\text{C}$  以上但冻土没有完全融化时

【答案】 A

19、结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的 1/400，结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的（ ）。

A.1/150

B.1/200

C.1/250

D.1/300

【答案】 C

20、面层水泥混凝土使用的机制砂细度模数宜在（ ）。

A.2.0 ~3.1

B.2.3 ~3.7

C.2.0 ~3.7

D.2.3 ~3.1

【答案】 D

21、大桥和特大桥的每端应至少设置（ ）个水准点，作为水准网的控制点。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 B

22、下列关于桥梁工程原材料质量要求和混凝土配合比设计的描述正确的是（ ）。

A.同一生产厂、同一品种、同一强度等级及同一出厂日期的水泥进行强度、细度、安定性和凝结时间性能的检验，散装水泥应以每 200t 为一批

B.预应力钢丝分批检验时每批质量应不大于 100t

C.大体积混凝土宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种

D.高性能混凝土水泥宜选用等级不低于 42.5 的早强水泥

【答案】 C

23、根据《必须招标的工程项目规定》，下列选项中，属于必须招标范围的是（ ）。

A.施工单项合同估算价在 200 万元人民币以上的

B.监理服务的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的

C.重要物资、材料等货物的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上的

D.勘察服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上的

【答案】 B

24、下列关于工程费用监理的工作方法说法正确的是（ ）。

A.在实际工程费用超过合同价格之前，根据预测的信息，采取相应的预防措施予以调节，使工程费用不偏离或尽量少偏离合同价属于过程控制

B.跟踪监理属于前馈控制

C.跟踪监理是一种日常的监理

D.主动控制指监理人员将监理信息输送出去后又把作用结果返送回来，并对信息的再输出发生影响，以起到监理的作用

【答案】 C

25、流水施工中，每一施工过程在单位时间内所完成的工程量称为（ ）。

A.流水段

B.流水强度

C.流水节拍

D.流水步距



【答案】 B

26、以下关于环境纠纷处理的说法正确的是：（）

- A.环境行政纠纷，可以通过环境行政复议和环境行政诉讼解决
- B.对于环境行政诉讼时效，环境保护法作了不同于行政诉讼法的规定。当事人对行政复议决定不服的诉讼时效为 15 天。直接向人民法院起诉的，诉讼时效为 15 天
- C.环境行政调解处理不是环境纠纷处理的必经程序，对调解处理决定不服的，不能提起行政诉讼，而应提起以对方当事人为被告的环境民事诉讼
- D.环境民事诉讼时效为 3 年，从当事人知道或者应当知道受到污染损害时起计算

【答案】 A

27、路基填筑工程或改河、改渠、改路填筑工程中，当填料中石料含量（）时，应按利用土方算。

- A.小于 30%
- B.大于 70%
- C.大于 30%、小于 70%
- D.大于 30%

【答案】 A

28、（）在于将质量的目标值，通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程转化为质量的实际值。

- A.计划
- B.实施
- C.检查

处理

【答案】 B

29、某公路工程质量事故造成 4000 万元的直接经济损失，该质量事故属于（ ）。

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故

【答案】 C

30、喷射混凝土质量问题，预防措施不符合规定的是（ ）。

A.喷射混凝土，宜采用普通硅酸盐早强水泥且等级不低于 32.5 级

B.混凝土终凝 4h 后应喷水养护，经常保持其表面湿润，养护不得少于 10d

C.为减少回弹量，喷射混凝土应均匀、分层进行施工

D.对于受喷面高低起伏过大的，应事先对低洼处用喷射混凝土作找平处理，个别突出的地方应予凿除

【答案】 B

31、根据《关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》规定，公路项目固定资产投资的最低资本金比例为（ ）。

A.30%

B.25%

C.20%

D.40%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/705031110232011323>