

2023 年（质量员）继续教育考试

第一部分 单选题(80 题)

- 1、井圈、井盖安装不符合要求质量问题及现象不包括（ ）
- A. 混凝土井圈往砖砌井墙上安装时不坐水泥砂浆，单摆浮搁或垫沥青混合料或支垫碎砖、碎石等
 - B. 位于未铺装地面上的检查井安装井圈后，未在其周围浇筑水泥混凝土圈予以固定
 - C. 型号用错，在有重载交通的路面上安装轻型井盖
 - D. 误将污水井盖安装在雨水检查井上或反之，或排水管渠检查井上安装其他专业井盖

【答案】： A

- 2、（ ）是施工质量监控的主要手段。
- A. 现场质量检查
 - B. 抽样检查
 - C. 施工进度控制
 - D. 施工方案优化

【答案】： A

- 3、ISO9000 标准重点规定了质量管理体系和要求，（ ）也可用于认证或合同目的，在满足顾客要求方面 ISO9000 所关注的是质量管理体系的时效性。
- A. 可供组织作为内部审核的依据
 - B. 可有效贯彻国家规范
 - C. 可对质量管理中的各项活动进行策划
 - D. 可检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果

【答案】： A

- 4、在梁板柱等结构的接缝和施工缝处，产生“烂根”的原因之一是（ ）。
- A. 混凝土强度偏低
 - B. 养护时间不足
 - C. 配筋不足
 - D. 接缝处模板拼缝不严，漏浆

【答案】： D

- 5、对于管根平面与管根周围立面转角处防水处理方法，以下不正确的是（ ）。
- A. 凡遇到阴、阳角处，要抹成半径不小于 5mm 的小圆弧
 - B. 管根与基层的交接部位，应预留宽环形凹槽，槽内应嵌密封材料
 - C. 使用胎体增强材料做防水增强处理，施工时，边铺贴平整，边涂刷防水涂料
 - D. 基层要求抹平压光无空鼓，表面要坚实，不应有起砂、掉灰现象

【答案】： A

- 6、抗滑移系数试验用的试件（ ）加工。
- A. 由制造厂
 - B. 现场
 - C. 供应商
 - D. 检测单位

【答案】： A

- 7、某高层商业建筑位于闹市区，周边建筑物较多，地质条件复杂，地下水位较高设计采用泥浆护壁成孔灌注桩，共 110 根，桩径 1.2m，水下 C30 混凝土，均为端承桩。情形 1：某根灌注桩长 27m，钢筋笼分段加

工吊放，受力钢筋（ $\Phi 25$ ）搭接连接采用双面电弧焊，钢筋笼内侧对称安装超声波检测管。情形 2：有 5 根桩的混凝土标准养护试块强度不合格，经对桩体钻芯取样检测，桩体混凝土实际强度均满足要求。

- A. 低应变
- B. 高应变
- C. 静荷载
- D. 取芯

【答案】：C

8、劳动合同由用人单位和劳动者协商一致，并经双方在合同文本上（ ）既生效。

- A. 口头约定
- B. 签字
- C. 盖章
- D. 签字或盖章

【答案】：D

9、下列说法正确的是（ ）。

- A. 多孔路径总长大于 1000m 称为特大桥
- B. 单孔路径 140m 的桥称为特大桥
- C. 多孔路径总长为 100m 的桥属于大桥
- D. 多孔路径总长为 30m 的桥属于中桥

【答案】：A

10、关于平面控制测量，以下说法错误的是（ ）。

- A. 三角测量的网（锁），各等级的首级控制网，宜布设为等边三角形的网（锁），其三角角形的内角不应小于 30°
- B. 导线测量法的网，当导线平均边长较短时，应控制导线边数。导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大

- C. 当导线网用作首级控制时，应布设成环形状，网内不同环节上的点不宜相距过近
- D. 使用三边测量法时，各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜多于

【答案】： A

- 11、钢屋（托）架、桁架、梁及受压杆件的跨中垂直度允许偏差为 $h/250$ ，且不应大于（ ）。（ h 为构件跨中高度，单位：mm）
- A. -15.0
- B. +15.0
- C. ± 15.0
- D. 15.0

【答案】： D

- 12、（ ）是以块材和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构，是砖砌体、砌块砌体和石砌块结构统称。
- A. 土石方工程
- B. 砌筑工程
- C. 钢筋混凝土结构
- D. 砌体结构

【答案】： D

- 13、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑时，其产品龄期应超过（ ）。
- A. 7 天
- B. 14 天
- C. 28 天
- D. 42 天

【答案】： C

14、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）中规定：（ ），是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

- A. 重大事故
- B. 较大事故
- C. 一般事故
- D. 特别重大事故

【答案】： B

15、施工项目（ ）要素是施工项目管理的基本要素。

- A. 技术
- B. 资金
- C. 组织
- D. 生产

【答案】： D

16、质量大于 10kg 的灯具，固定装置及悬吊装置应按灯具重量的（ ）倍恒定均布载荷做强度试验，持续时间不得少于 15min。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】： D

17、碳素结构钢中（含碳量 W_c 为 0.25%—0.60%）属于（ ）。

- A. 低碳钢

- B. 高碳钢
- C. 中碳钢
- D. 合金钢

【答案】： C

18、一般（ ）焊缝是用于动载、受等强的对接焊缝。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 等外

【答案】： A

19、用钢筋检验砂垫层质量时，通常可用 $\Phi 20$ 的平头钢筋，长 1.25m，垂直距离砂表面（ ）m 自由落下，测其贯入深度。

- A. 0.5
- B. 0.6
- C. 0.7
- D. 0.9

【答案】： C

20、下列不属于质量技术管理措施的是（ ）。

- A. 对于材料的采购、贮存、标识等做出明确的规定，保证不合格材料不得用于工程
- B. 施工技术资料管理目标及措施
- C. 工程施工难点、重点所采取的技术措施、质量保证措施等
- D. 对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项安全施工方案，并附安全验算结果

【答案】： D

21、开关的绝缘电阻一般应在（ ）M Ω 以上。

- A. 20
- B. 50
- C. 100
- D. 150

【答案】： C

22、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002（2011 版），底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，梁、拱、壳构件跨度 $\leq 8\text{M}$ 时，混凝土达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的（ ），方可拆除。

- A. $\geq 25\%$
- B. $\geq 50\%$
- C. $\geq 75\%$
- D. $\geq 100\%$

【答案】： C

23、备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文件（ ）日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 30

【答案】： C

24、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故由（ ）。

- A. 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查

- B. 事故发生地省级人民政府负责调查
- C. 事故发生地设区的市级人民政府
- D. 事故发生地县级人民政府

【答案】： B

25、砌体工程施工有①放线、②抄平、③摆砖、④立皮数杆、⑤挂线、⑥砌砖、⑦勾缝、⑧清理，正确顺序为（ ）。

- A. ②→③→①→④→⑤→⑥→⑦→⑧
- B. ②→①→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧
- C. ②→③→①→⑤→④→⑥→⑦→⑧
- D. ②→①→③→⑤→④→⑥→⑦→⑧

【答案】： B

26、下列关于正常使用条件下，建设工程的最低保修期限表述错误（ ）。

- A. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
- B. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和为墙面的防渗漏，为5年。
- C. 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。
- D. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为3年。

【答案】： D

27、质量问题处理的目的不包括（ ）。

- A. 正确分析和妥善处理所发生的质量问题，以创造正常的施工条件
- B. 保证建筑物、构筑物和安装工程的安全使用，减少事故的损失
- C. 总结经验教训，预防事故重复发生
- D. 做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿施工全过程中

【答案】： D

28、虽然每个施工企业的过程具有独特性，但仍可确定一些典型过程，例如：企业管理过程，资源管理过程，实现过程，（ ）。

- A. 测量、搜集绩效分析数据过程
- B. 反思过程
- C. 改进有效性和效率过程
- D. 测量、分析与改进过程

【答案】： D

29、下列不属于溶剂型胶粘剂的（ ）。

- A. 橡胶胶粘剂
- B. 聚氨酯胶粘剂
- C. 其他溶剂型胶粘剂
- D. 白乳胶

【答案】： D

30、玻璃板隔墙的施工工艺流程正确的是（ ）。

- A. 制作隔墙型材框架→墙位放线→安装隔墙框架→嵌缝打胶→安装玻璃→边框装饰→保洁
- B. 墙位放线→制作隔墙型材框架→安装隔墙框架→安装玻璃→嵌缝打胶→边框装饰→保洁
- C. 制作隔墙型材框架→安装隔墙框架→墙位放线→嵌缝打胶→安装玻璃→边框装饰→保洁
- D. 制作隔墙型材框架→墙位放线→嵌缝打胶→安装隔墙框架→边框装饰→安装玻璃→保洁

【答案】： B

31、抹灰工程有排水要求的部位应做（ ） mm。

- A. 护口
- B. 圆弧
- C. 滴水线（槽）
- D. 描黑

【答案】： C

32、混凝土试块强度统计、评定记录应由（ ）填写，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份。（ ）

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 监理单位
- D. 施工单位

【答案】： D

33、卷材防水工程中卷材搭接宽度的允许偏差在（ ）以内。

- A. -5mm
- B. -10mm
- C. -15mm
- D. -20mm

【答案】： B

34、某高层商业建筑位于闹市区，周边建筑物较多，地质条件复杂，地下水位较高设计采用泥浆护壁成孔灌注桩，共 110 根，桩径 1.2m，水下 C30 混凝土，均为端承桩。情形 1：某根灌注桩长 27m，钢筋笼分段加工吊放，受力钢筋（Φ25）搭接连接采用双面电弧焊，钢筋笼内侧对称安装超声波检测管。情形 2：有 5 根桩的混凝土标准养护试块强度不合格，经对桩体钻芯取样检测，桩体混凝土实际强度均满足要求。

- A. 深度

- B. 直径
- C. 桩数
- D. 混凝土等级

【答案】： B

35、以下哪项不属于四大质量管理过程（ ）。

- A. 管理职责过程
- B. 资源管理过程
- C. 机构管理过程
- D. 产品实现过程

【答案】： C

36、柱配筋平面整体表示法有（ ）。

- A. 平面注写和截面注写
- B. 平面注写和列表注写
- C. 截面注写和列表注写
- D. 平面注写和原位注写

【答案】： A

37、涂饰工程所选用的建筑涂料的各项性能应符合产品标准的技术指标，叙述错误的是（ ）。

- A. 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 GB/T24
- B. 合成树脂乳液外墙涂料 GB/T9755
- C. 合成树脂乳液内墙涂料 GB/T9756
- D. 溶剂型外墙涂料 GB/T9757

【答案】： A

38、下列不属于地下管线施工测量的内容有（ ）。

- A. 主点桩的检查与测设

- B. 路缘石的测设
- C. 控制桩测设
- D. 管道中线及高程施工测量

【答案】： B

39、在工程质量控制材料方面，属于建筑电气工程是（ ）

- A. 系统清洗、消毒、灌水、通水、通球实验记录
- B. 接地、绝缘电阻测试记录
- C. 制冷设备运行调试记录
- D. 通风、空调系统调试记录

【答案】： B

40、为防止填充墙与梁、板接合处水平裂缝，墙砌至梁板底前就算留了一定空隙，且在停歇（ ）d后将留空处补砌挤紧。

- A. 7
- B. 14
- C. 21
- D. 28

【答案】： B

41、地下连续墙质量验收时，垂直度和（ ）是主控项目。

- A. 导墙尺寸
- B. 沉渣厚度
- C. 墙体混凝土强度
- D. 平整度

【答案】： C

42、导管验收准备工作内容包包括：选定参与验收的人员、（ ）、收集质量标准。

- A. 查验质量说明书
- B. 整理采购协议或合同
- C. 检验免检证书
- D. 核对

【答案】： B

43、施工项目的（ ）是一种特殊资源，是获取其他资源的基础。

- A. 材料
- B. 技术
- C. 资金
- D. 机械设备

【答案】： C

44、下列不属于水电安装工程施工质量控制点中给排水工程的（ ）。

- A. 管道试压
- B. 焊接管坡口
- C. 检查口、清扫口
- D. 施工顺序

【答案】： D

45、水泵连续运转（ ）后，滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃；滚动轴承不得超过75℃。

- A. 8h
- B. 2h
- C. 3h
- D. 1h

【答案】： B

46、劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期最长不得超过（ ）个月。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】： B

47、钢结构安装时，螺栓的紧固顺序是（ ）。

- A. 从两边开始，对称向中间进行
- B. 从中间开始，对称向两边进行
- C. C 从一端开始，向另一端进行
- D. 从中间开始，向四周扩散

【答案】： B

48、对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂的灌注桩，成桩质量可性低的灌注桩应采用静载荷试验测承载力，检验桩数不应少于总数的（ ），且不应少于 3 根，总数少于 50 根时，不少于 2 根。

- A. 1%
- B. 2%
- C. 3%
- D. 4%

【答案】： A

49、关于生产经营场所出租情况下安全生产责任，下列叙述不正确的是（ ）。

- A. 生产经营单位不得将生产经营场所出租给不具备安全生产条件的单

位或者个人

- B. 生产经营场所出租给其他单位的，应当与承租单位签订专门的安全生产管理协议
- C. 生产经营单位与承租单位在租赁合同中可以约定各自的安全生产管理职责
- D. 承租单位对生产经营场所的安全生产工作统一协调、管理

【答案】： D

50、可挠金属导管明配时，当导管出现弯曲时，其弯曲半径不应小于管外径的（ ）倍。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】： B

51、风管垂直安装，支、吊架的间距应不大于（ ）m 且每根立管的固定件不应小于 2 个。

- A. 4
- B. 3
- C. 5
- D. 6

【答案】： A

52、有防水、防潮要求的地面，宜在防水、防潮隔离层施工完毕并验收（ ）再铺设绝热层。

- A. 前
- B. 后
- C. 合格后

D. 交接

【答案】： C

53、施工承包单位做好技术交底，是取得好的施工质量的条件之一。为做好技术交底，项目经理部必须由（ ）编制技术交底书，并经项目总工程师批准。

- A. 质量检查员
- B. 项目经理
- C. 主管技术人员
- D. 施工员

【答案】： C

54、填土时应为最优含水量。重要工程或大面积的地面填土前，应取土样，按击实试验确定（ ）与相应的最大干密度。

- A. 最优含水量
- B. 最优含水率
- C. 最优加水量
- D. 最优加水率

【答案】： A

55、探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角不应大于（ ）。

- A. 60°
- B. 45°
- C. 30°
- D. 15°

【答案】： B

56、质量计划编制的主要内容，施工准备计划不包括（ ）。

- A. 技术准备
- B. 物资准备
- C. 劳动组织准备
- D. 施工方案准备

【答案】： D

57、地下连续墙如有裂缝、孔洞、露筋等缺陷，应采用（ ）修补地下连续墙槽段接缝如有渗漏，应采用引排或注浆封堵。

- A. 聚合物水泥砂浆
- B. 水泥砂浆
- C. 防水混凝土
- D. 混凝土

【答案】： A

58、现浇混凝土结构裂缝按深度的不同，可分为（ ）裂缝。

- A. 2 种
- B. 3 种
- C. 4 种
- D. 5 种

【答案】： B

59、钢材同一厂家、同一牌号、同一规格、同一炉罐号、同一交货状态每（ ）t 为一验收批。

- A. 20
- B. 40
- C. 60
- D. 80

【答案】： C

60、建筑地面工程属于（ ）分部工程。

- A. 建筑装饰
- B. 建筑装修
- C. 地面与楼面
- D. 建筑装饰装修

【答案】： D

61、施工阶段质量控制的目标是（ ）。

- A. 制定质量目标、规定过程和资源，以实现其目的
- B. 致力于提供质量要求得到满足的信任
- C. 增强满足质量要求的能力
- D. 确保工序质量合格；杜绝质量事故发生

【答案】： D

62、消防水泵调试应符合下列要求：（1）以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵应在 30S 内投入正常运行；（2）以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时，消防水泵应在（ ）s 内投入正常运行。

- A. 35
- B. 30
- C. 50
- D. 20

【答案】： B

63、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于 1 个，吊架的间距不宜大于（ ）。

- A. 1

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/707052133026006041>