

# 2023 年施工员之市政施工专业管理实务 模考模拟试题(全优)

单选题（共 60 题）

1、清孔后的沉渣厚度应符合设计要求。设计未规定时，摩擦桩的沉渣厚度不应大于（ ）mm 端承桩的沉渣厚度不应大于（ ）mm

- A.500； 200
- B.400； 200
- C.400； 100
- D.300； 100

**【答案】 D**

2、把施工对象划分成若干个施工段，每个施工过程的专业队依次连续地在每个施工段上进行作业，以达到连续、均衡施工，这种组织方式被称为（ ）。

- A.依次施工
- B.平行施工
- C.流水施工
- D.搭接施工

**【答案】 A**

3、钢筋连接的接头宜设置在（ ）处。

- A.任意位置
- B.受力较小
- C.受力较大
- D.伸缩缝处

【答案】 B

4、按热力管网系统的形式来说，直接消耗一次热媒，中间设备极少，但一次热媒补充量大的是（ ）。

- A.闭式系统
- B.开式系统
- C.蒸汽系统盘
- D.凝水系统

【答案】 B

5、沉井施工铺垫木时，以  $n$  表示垫木根数，以  $Q$  表示第一节沉井重量， $L$  和  $b$  表示垫木的长和宽， $[\sigma]$  表示基底土容许承压力，则垫木根数计算公式为（ ）。

- A. $n=2Q/(Lb[\sigma])$
- B. $n=Q/(Lb[\sigma])$
- C. $R=Q/(2Lb[\sigma])$
- D. $n=Q/(3Lb[\sigma])$

**【答案】 B**

6、在项目管理中，属项目核心的是

- A.合同风险管理
- B.施工成本管理
- C.安全风险管埋
- D.施工技术质量管理

**【答案】 B**

7、燃气管道在直埋电缆处为整条管道的最低点，设计应考虑在此最低点处增设（ ）

- A.阀门
- B.排水器
- C.放散管
- D.补偿器

**【答案】 B**

8、下列关于钢板桩围堰的施工要求错误的是（ ）。

- A.有大漂石及坚硬岩石的河床不宜使用钢板桩围堰
- B.施打钢板桩时，必须备有导向设备，以保证钢板桩的正确位置
- C.施打钢板桩前，应对钢板桩的锁口用止水材料捻缝，以防漏水
- D.施打顺序一般从下游向上游合龙

**【答案】 D**

9、锚具进行外观检查时，从每批锚具中抽取（ ），且不少于 10 套。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

**【答案】 B**

10、关于沥青混合料路面透层油与粘层油施工安全技术交底的内容，下列说法正确的（ ）。

A.现场需明火熬制沥青时，应编制专项安全技术措施，并经项目经理批准

B.沥青混合料运输道路应坚实、平整，宽度不宜小于 1.5m

C.沥青试喷时，前方 5m内不得有人

D.油管装载不满时，应始终保持中速行驶

**【答案】 D**

11、合同管理必须遵守（ ）《建筑法》及有关法律法规。

A.《合同法》

B.《劳动法》

C.《管理法》

D.《劳务法》

**【答案】 A**

12、关于沉入桩基础施工安全技术交底的内容，下列说法正确的是（ ）。

- A.混凝土桩的堆放层数不宜超过 1 层
- B.混凝土桩支点应与吊点在同一条水平直线上
- C.预制混凝土桩起吊时的强度应符合设计规定，设计无规定时，混凝土应达到设计强度的 50%以上
- D.沉桩过程中发现贯入度发生突变，应暂停施工，经采取措施确认安全后，方可继续沉桩

**【答案】 D**

13、路面工程各结构层之间的施工宜采用（ ）。

- A.平行作业法
- B.依次作业法
- C.流水作业法
- D.均衡流水法

**【答案】 D**

14、未经（ ）和公安交通管理部门批准，任何单位和个人不得占用或者挖掘城镇道路。

- A.城市管理执法监察局

- B. 市政工程行政管理部门
- C. 城乡住房建设委员会
- D. 环保局

**【答案】 B**

15、缩短工期也不能无限制增加施工班组内人数，这是因为受到（ ）的限制。

- A. 工作面
- B. 资金
- C. 劳动力
- D. 生产资源

**【答案】 A**

16、在施工过程中，通常划分挖基础、砌筑基础、回填土方等，这种按不同材料、不同施工方法划分的项目，称为（ ）。

- A. 单项工程
- B. 分部工程
- C. 单位工程
- D. 分项工程

**【答案】 D**

17、在混凝土振捣过程中，振捣器的振动顺序为

- A.插入式振捣器→平板式振捣器→振动梁（重）→振动梁（轻）→无缝钢管滚杆提浆赶浆
- B.平板式振捣器→插入式振捣器→振动梁（重）→振动梁（轻）→无缝钢管滚杆提浆赶浆
- C.插入式振捣器→平板式振捣器→振动梁（轻）→振动梁（重）→无缝钢管滚杆提浆赶浆
- D.平板式振捣器→插入式振捣器→无缝钢管滚杆提浆赶浆→振动梁（重）→振动梁（轻）

【答案】 A

18、刃脚的垫层除采用砂垫层上铺垫木或素混凝土，还应满足的要求说法不正确的是（ ）

- A.垫层的结构厚度和宽度应根据土体地基承载力、沉井下沉结构高度和结构形式，经计算确定
- B.素混凝土还应便于沉井下沉后凿除
- C.垫层分布在刃脚中心线的两侧范围，应考虑方便抽除垫木
- D.砂垫层宜采用中粗砂，并应分层铺设、分层夯实

【答案】 B

19、城镇道路设计车速为 40-60km/h 的是（ ）

- A.快速路
- B.主干路

- C.次干路
- D.支路

**【答案】 B**

20、可根据不同情况乃下沉窨井设备、顶土方法等，采用压钢轨、型钢、接高混凝土筒壁等方法，使沉井下沉的辅助措施是（.）。

- A.空气幕下沉
- B.泥浆润滑下沉
- C.压重下沉
- D.射水下沉

**【答案】 C**

21、砍伐城市树木，必须经城市人民政府（ ）部门批准，并按规定补植或采取补救措施。

- A.城市绿化行政主管部门
- B.城市绿化规划
- C.城市园林绿化
- D.城市绿化管理

**【答案】 A**

22、下列关于改性沥青玛蹄脂碎石混合料特性的说法中，错误的是（ ）

- A.构造深度大
- B.有较好的低温抗变形性能
- C.耐老化性能较差
- D.水稳定性好

**【答案】 C**

23、( ) 围护结构的特点造价低，施工简单，有障碍物时可改变间距，止水性差，地下水位高的地方不适用，坑壁不稳的地方不适用。

- A.板桩式、墙板式桩
- B.钢板桩
- C.板式钢管桩
- D.预制混凝土板桩

**【答案】 A**

24、( ) 又称连锁置换法或连环替代法。

- A.比较法
- B.因素分析法
- C.差额计算法
- D.比率法

**【答案】 B**

25、在正常工作情况下，燃气通过过滤器的压力损失不得超过( )。

B.12kPa

C.15kPa

D.20kPa

**【答案】 A**

26、微倾式水准仪观测操作步骤是（ ）。

A.仪器安置→粗平→调焦照准→精平→读数字

B.仪器安置→粗平→精平→调焦照准→读数字

C.仪器安置→粗平→调焦照准→读数字→精平

D.仪器安置→调焦照准→粗平→精平→读数字

**【答案】 A**

27、按热力管网系统的形式来说，直接消耗一次热媒，中间设备极少，但一次热媒补充量大的是（ ）。

A.闭式系统

B.开式系统

C.蒸汽系统盘

D.凝水系统

**【答案】 B**

28、下列关于法兰连接的描述中，正确的是（ ）

- B. 法兰外侧应进行封底焊
- C. 法兰距支架或墙面的净距不应小于 200mm
- D. 可采用先加垫片并拧紧法兰螺栓，再焊接法兰焊口的方式进行法兰安装焊接

**【答案】 C**

29、自动安平水准仪观测操作步骤是（ ）。

- A. 仪器安置→粗平→调焦照准→精平→读数字
- B. 仪器安置→粗平→调焦照准→读数字
- C. 仪器安置→粗平→调焦照准→读数字→精平
- D. 仪器安置→调焦照准→粗平→读数字→精平

**【答案】 B**

30、现浇预应力钢筋混凝土连续梁钢筋骨架的施焊顺序，宜由骨架的（ ）进行。

- A. 中间到两边，对称地向两端
- B. 中间到两边，不对称地向两端
- C. 两边到中间，对称地
- D. 两边到中间，不对称地

**【答案】 A**

工验收计划，③办理交工手续，④进行竣工结算，⑤移交竣工资料，⑥竣工验收准备。工作先后排序正确的是（ ）。

- A.⑥②①④⑤③
- B.⑥②①③④⑤
- C.②⑥①③④⑤
- D.②⑥①④③⑤

**【答案】 A**

32、不属于盾构法修建的区间隧道的衬砌是（ ）

- A.砌筑式衬砌
- B.预制装配式衬
- C.双层复合云衬砌
- D.挤压混凝土整体式衬砌

**【答案】 A**

33、管道水压主试验阶段要停止注水补压稳定（ ）min后，压力下降不超过所允许压力下降数值时，将试压力降至工作压力并保持恒压30min。

- A.10
- B.15
- C.20

**【答案】 B**

34、主要用于确定施工机械类型、数量、进场时间，据此落实施工机具来源，组织进场的是（ ）。

- A.施工机械需要量计划
- B.施工机械购置计划
- C.施工机械进场计划
- D.施工机械备案计划

**【答案】 A**

35、燃气管道在做强度试验时，一般情况下试验压力为设计压力的（ ）倍，但钢管不得低于（ ）MPa 正确的选项是

- A.1.0;0.4
- B.1.0;0.5
- C.1.5;0.4
- D.1.5;0.5

**【答案】 C**

36、某公司承接了 A、B 两区之间的快速路施工任务，该快速路由五段道路、一座桥梁、两座涵洞组成，针对该桥梁编制的施工组织设计应属于（ ）。

- B.单位工程施工组织设计
- C.施工组织总设计
- D.施工方案

**【答案】 B**

37、某市政道路桥梁工程施工项目，承包人建立了以项目总工第一责任人的质量管理体系，监理单位也建立了相应的质量建立体系。项目施工完后，报请政府相关机构进行质量验收时，遭受拒绝。

- A.人员管理
- B.设备采购
- C.合同管理
- D.回访与维修

**【答案】 D**

38、（ ）是施工进度计划的基本组成单元。

- A.施工进度
- B.施工计划
- C.施工过程
- D.施工成本

**【答案】 C**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/707134132132006163>