

2024 年监理工程师之水利工程目标控制真题精选附答案

单选题（共 45 题）

1、开工准备时，监理机构的准备工作不包括（ ）。

- A. 依据监理合同约定，进场后及时设立监理机构
- B. 提请承包人提供工程设计及批复文件
- C. 组织编制监理规划
- D. 依据监理规划和工程进展，结合批准的施工措施计划，及时编制监理实施细则

【答案】 B

2、当计划工期等于计算工期时，按最早时间绘制的双代号时标网络计划中的波形线是（ ）。

- A. 自由时差
- B. 时距
- C. 总时差
- D. 虚工作

【答案】 A

3、以下关于事故上报部门的说法，不正确的是（ ）。

- A. 特别重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
- B. 重大事故逐级上报至省人民政府安全生产监督管理部门
- C. 较大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门

D. 一般事故上报至设区的市级人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门

【答案】 B

4、2019 年某工程施工中发生生产安全事故造成 3 人死亡，45 人重伤，6000 万的直接经济损失，则该事故属于（ ）事故。

A. 特别重大

B. 重大

C. 较大

D. 一般

【答案】 B

5、固定卷扬式启闭机，当吊点在下限时，钢丝绳留在卷筒上的缠绕数应不小于（ ）圈。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 D

6、确定建设工程筹备期里程碑节点的基础是()。

A. 已批复的可行性研究报告

B. 初步设计批准工期

C. 已批复的初步设计报告

D. 建筑材料的来源

【答案】 B

7、按建设项目的投资管理形式分类，项目可分为（ ）。

- A. 公共项目和非公共项目
- B. 经营性项目和非经营性项目
- C. 政府投资项目和企业投资项目
- D. 新建项目和改建项目

【答案】 C

8、在工程单代号网络计划中，工作 B 有三项紧后工作。工作 B 与它们之间的时间间隔分别为 0、2 和 5，则工作 B 的自由时差为（ ）。

- A. 2
- B. 5
- C. 0
- D. 7

【答案】 C

9、按照《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定：监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的（ ）天内完成核查，发包人应在收到监理人通知后（ ）天内审核完毕。

- A. 7， 7
- B. 14， 7
- C. 7， 14
- D. 14， 14

【答案】 D

10、以下选项中，属于项目法人完成工程建设任务凭据的是（ ）。

- A. 竣工证书
- B. 工程验收鉴定书
- C. 工程完工证书
- D. 保修责任终止证书

【答案】 B

11、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（ ）。

- A. 实施质量管理依靠质量管理体系
- B. 质量管理包括质量方针的制定与实施，是个小的概念
- C. 质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的
- D. 质量保证是质量管理体系的一部分

【答案】 B

12、采用（ ）时，工程量是按统一的标准计算出来的，承包人只要经过复核并填上适当的单价就可以了，承担风险较小；发包人也只要审核单价是否合理即可。采用这种合同形式对双方都方便，目前在国际上采用较多。

- A. 固定工程量总价合同
- B. 估算工程量单价合同
- C. 纯单价合同
- D. 成本加酬金合同

【答案】 B

13、影响工期的重要因素的是（ ）。

- A. 招标
- B. 征地移民
- C. 签约
- D. 总造价

【答案】 B

14、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》，招标人设有最高投标限价的，应当在（ ）时公布最高投标限价的总价。

- A. 进行初步设计
- B. 签订合同
- C. 招标
- D. 施工

【答案】 C

15、可行性研究投资估算与设计概算的主要不同在于（ ）。

- A. 组成内容
- B. 项目划分
- C. 费用构成
- D. 设计深度

【答案】 D

16、盈亏平衡分析是建设项目不确定性分析的方法之一，它只用于（ ）。

- A. 财务评价

- B. 国民经济评价
- C. 环境评价
- D. 社会评价

【答案】 A

17、建设征地移民补偿概算中，属于农村移民安置补偿费的是()。

- A. 居民点新址征地及基础设施建设
- B. 机关事业单位迁建补偿
- C. 基础设施和生产设施补偿
- D. 建（构）筑物清理

【答案】 A

18、根据《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501-2017），下列费用中，不包含在土方明挖工程单价中，需另行支付的是（ ）

- A. 植被清理费
- B. 场地平整费
- C. 施工超挖费
- D. 测量放样费

【答案】 B

19、 由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（ ）。

- A. 实践性和概括性
- B. 实践性和指导性
- C. 理论性和概括性

D. 理论性和指导性

【答案】 B

20、关于水利工程项目质量监督的说法，正确的是（ ）

A. 水利工程项目质量监督方式以全部排查为主

B. 大型水利工程可采取巡回监督方式

C. 中型水利工程应建立质量监督项目站

D. 小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站

【答案】 D

21、未经（ ）签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，承包人不得进行下一道工序的施工。

A. 业主

B. 监理工程师

C. 项目经理

D. 质量负责人

【答案】 B

22、某施工项目因台风导致工程重大损失，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可向发包人索赔（ ）。

A. 工期+利润

B. 费用

C. 工期+费用+利润

D. 工期

【答案】 D

23、质量管理体系在运行过程中的可能出现的状态不包含（ ）。

- A. 正常运行
- B. 可能异常
- C. 出现异常
- D. 持续改进

【答案】 D

24、建设项目经济评价包括（ ）和国民经济评价。

- A. 社会可行性评价
- B. 环境效益评价
- C. 过程评价
- D. 财务评价

【答案】 D

25、由承包人在监理人的监督下进行计量，其特点不包括（ ）。

- A. 可以减轻监理人中间计量的管理
- B. 节约监理人员的人力支出
- C. 计量工作全部由承包人进行，监理人只负责抽测、监督
- D. 计量容易失控

【答案】 A

26、双代号网络计划中，某工作持续时间为 5 天，其开始节点的最早时间和最迟时间分别为 14 天和 17 天，完成节点的最早时间和最迟时间分别为 23 天和 29 天，该工作的总时差是（ ）天。

- A. 3
- B. 4
- C. 6
- D. 10

【答案】 D

27、直接影响工程的最终质量的阶段是（ ）。

- A. 工程验收阶段
- B. 工程施工阶段
- C. 工程设计阶段
- D. 可行性研究阶段

【答案】 B

28、做好项目经济评价其目的在于（ ）。

- A. 确定项目立项的必要性
- B. 确定项目立项的可行性
- C. 推荐最佳投资方案
- D. 最大限度地避免风险，提高投资效益

【答案】 D

29、计划评审技术中工作的持续时间可以利用三点估算法进行，下列不属于三点估算法估计完成时间的是（ ）。

- A. 客观估计时间
- B. 最可能估计时间

C. 乐观估计时间

D. 悲观估计时间

【答案】 A

30、某工程网络计划中工作 B 的持续时间为 5 天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第 6 天和第 8 天，则工作 B 的最早完成时间为第（ ）天。

A. 5

B. 7

C. 10

D. 13

【答案】 D

31、缺陷责任期最长不超过（ ）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 B

32、采用计日工计价的任何一项变更工作，应从（ ）中支付。

A. 进度款

B. 预付款

C. 暂列金额

D. 保证金

【答案】 C

33、下列不属于水利工程质量事故处理“三不放过”原则的是（ ）

- A. 事故调查不及时不放过
- B. 事故原因不查清楚不放过
- C. 补救和防范措施不落实不放过
- D. 主要事故责任者和职工未受到教育不放过

【答案】 A

34、水利工程中除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过（ ）后开始计算。

- A. 投入使用验收
- B. 阶段验收
- C. 合同工程完工验收
- D. 竣工验收

【答案】 C

35、GB/T28000/OHSAS 职业健康安全管理体系的基本思想是（ ）。

- A. 实现体系改进自动化
- B. 产生积极的推动作用
- C. 实现体系持续改进
- D. 促进良好发展

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/708022057014007010>