

2023 年新版建筑质量员考试试题

第一部分 单选题(60 题)

1、工程档案由（ ）向城建档案馆（室）移交，应办理移交手续，填写移交目录，双方签字、盖章后交接。

- A. 监理单位
- B. 施工单位
- C. 建设单位
- D. 质量监督站

【答案】： C

2、照明配电箱应安装牢固，照明配电箱底边距地面高度不宜小于（ ）。

- A. 2.0
- B. 1.8
- C. 1.5
- D. 1.2

【答案】： B

3、下列关于建筑绝热材料的相关说法中，正确的是（ ）。

- A. 岩棉、矿渣棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩、陶粒空心砌块均属于绝热材料
- B. 岩棉制品具有良好的保温、隔热、吸声、耐热和不然等性能和良好的化学稳定性，广泛用于有保温、隔热、隔声要求的房屋建筑、管道、储罐、锅炉等有关部位
- C. 矿渣棉可用于工业与民用建筑工程、管道、锅炉等有保温、隔热、隔声要求的部位
- D. 泡沫石棉适用于房屋建筑的保温、隔热、绝冷、吸声、防震等有关

部位，以及各种热力管道、热工设备、冷冻设备

【答案】： D

4、设总体中含有 5 个个体，按照不放回简单随机抽样的方式抽取 2 个，则所有可能的样本有（ ）个。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 25

【答案】： B

5、轻钢龙骨隔墙工程施工质量控制点的预防措施中，自攻螺钉的间距控制在（ ）mm 左右，要求（ ）布置。

- A. 100，均匀
- B. 150，均匀
- C. 100，间隔
- D. 150，间隔

【答案】： B

6、扭剪型高强度螺栓连接施工中，（ ）标志着终拧结束。

- A. 螺母旋转角度达到要求
- B. 扭矩值达到要求
- C. 轴向力达到要求
- D. 梅花头拧掉

【答案】： D

7、在竖向荷载作用下无水平反力的结构是（ ）。

- A. 梁式桥
- B. 拱式桥

- C. 刚架桥
- D. 悬索桥

【答案】： A

8、铺设水泥混凝土板块、水磨石板块、人造石板块、陶瓷锦砖、陶瓷地砖、缸砖、水泥花砖、料石、大理石、花岗石等面层的结合层和填缝材料采用水泥砂浆时，在面层铺设后，表面应覆盖、湿润，养护时间不应少于（ ）

- A. 7
- B. 10
- C. 14
- D. 28

【答案】： A

9、安装箱式消防栓，栓口应朝外，并不应安装在门轴处；栓口中心距地面为（ ），允许偏差为±20mm，阀门中心距箱侧面为 140mm，距箱后内表面为 100mm，允许偏差±5mm，室内直埋给水管道（塑料管道和复合管道除外）应做防腐处理。埋地管道防腐层（ ）应符合设计要求。保证栓口与水龙带接驳顺利。

- A. 1.1m
- B. 1.2m
- C. 1.08m
- D. 1.12m

【答案】： A

10、DN 表示焊接钢管、阀门及管件的（ ）。

- A. 内径
- B. 外径
- C. 公称直径

D. 管壁厚度

【答案】： C

11、砌体工程施工有①放线、②抄平、③摆砖、④立皮数杆、⑤挂线、⑥砌砖、⑦勾缝、⑧清理，正确顺序为（ ）。

A. ②→③→①→④→⑤→⑥→⑦→⑧

B. ②→①→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧

C. ②→③→①→⑤→④→⑥→⑦→⑧

D. ②→①→③→⑤→④→⑥→⑦→⑧

【答案】： B

12、抹灰用的石灰膏的熟化期不得少于（ ） d。

A. 7

B. 15

C. 28

D. 30

【答案】： B

13、熟化石灰粉可采用磨细生石灰，亦可用（ ）代替。

A. 生石灰

B. 石粉

C. 电石粉

D. 粉煤灰

【答案】： D

14、下列哪种防水材料属于刚性防水材料？（ ）

A. 防水砂浆

B. 沥青防水卷材

C. 高聚物改性沥青防水卷材

D. 合成高分子防水卷材

【答案】：A

15、以下不是工程竣工验收的要求的是（ ）。

- A. 完成工程设计和合同约定的各项内容
- B. 建设单位已按合同约定支付工程款
- C. 有部分技术档案和施工管理资料
- D. 有施工单位签署的工程质量保修书

【答案】：C

16、桩顶嵌入承台内的长度不宜小于（ ）cm。

- A. 2
- B. 5
- C. 20
- D. 30

【答案】：B

17、材料或产品进场时还应符合下列规定：应有（ ）；应对型号、规格、外观等进行验收，对重要材料或产品应（ ）进行复验。

- A. 质量合格文件，抽样
- B. 质量保修文件，全部
- C. 工作环境说明文件，抽样
- D. 工作环境说明文件，全部

【答案】：A

18、流体在全部流程中，收到固体边壁的阻滞作用和流体内部存在的摩擦阻力，称为（ ）。

- A. 沿程阻力

- B. 局部阻力
- C. 总阻力
- D. 摩擦阻力

【答案】： A

19、墙体节能工程应采用外保温定型产品或成套技术时，其型式检验报告中应包括（ ）检验。

- A. 安全性
- B. 耐候性
- C. 安全性和耐候性
- D. 耐久性

【答案】： C

20、下列关于合成高分子防水卷材的相关说法中，有误的是（ ）。

- A. 常用的合成高分子防水卷材如三元乙丙橡胶防水卷材、聚氯乙烯防水卷材、氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材等
- B. 三元乙丙橡胶防水卷材是我国目前用量较大的一种卷材，使用屋面、地下防水工程和防腐工程
- C. 三元乙丙橡胶防水卷材质量轻，耐老化性好，弹性和抗拉伸性能极佳，对基层伸缩变形或开裂的适应性强，耐高低温性能优良，能在严寒和酷热环境中使用
- D. 氯化聚乙烯-橡胶共混防水卷材价格相较于三元乙丙橡胶防水卷材低得多，属中、高档防水材料，可用于各种建筑、道路、桥梁、水利工程的防水，尤其适用寒冷地区或变形较大的屋面

【答案】： B

21、根据水平角和水平距离测设点的平面位置的方法是（ ）。

- A. 坐标法

- B. 角度交会法
- C. 距离交会法
- D. 极坐标法

【答案】： D

22、湿软地基处理中，排水固结法由（ ）两部分共同组成。

- A. 排水系统和气压系统
- B. 气压系统和泥浆系统
- C. 排水系统和堆载加压系统
- D. 泥浆系统和堆载加压系统

【答案】： C

23、在施工项目成本控制中，为降低材料费所采取的措施不包括（ ）。

- A. 制定好材料采购的计划
- B. 改进材料的采购、运输、保管等方面工作，减少各个环节的损耗
- C. 定期对机械设备进行保养和维护
- D. 合理堆放现场材料，避免和减少二次搬运和摊销损耗

【答案】： C

24、对建设工程项目而言，不属于直接影响建设工程项目质量的管理环境（ ）。

- A. 施工现场的通风
- B. 多单位、多专业交叉协同施工的管理关系
- C. 组织协调方式
- D. 质量控制系统

【答案】： A

25、下列不属于平面交叉口的组织形式的是（ ）交通组织。

- A. 渠化
- B. 环形
- C. 汇集
- D. 自动化

【答案】： C

26、燃油管道系统必须设置可靠的（ ）装置，其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导管线进行跨接，且结合良好。

- A. 防静电接地
- B. 接地
- C. 防雷击
- D. 防腐蚀接地

【答案】： A

27、摩擦型灌注桩深度主要以（ ）控制。

- A. 设计桩长
- B. 桩端进入持力层深度
- C. 贯入度
- D. 实际桩长

【答案】： A

28、（ ）是把经纬仪水平度盘的中心安置在所测角的顶点铅垂线上。

- A. 直线定线
- B. 对中
- C. 整平
- D. 精平

【答案】： B

29、闪光对焊接头同一台班内，由同一焊工完成的（ ）同牌号、同直径钢筋焊接接头为一批。

- A. 200 个
- B. 250 个
- C. 300 个
- D. 350 个

【答案】： C

30、下列不属于工程中材料的是。（ ）

- A. 半成品
- B. 施工器具
- C. 原材料
- D. 成品

【答案】： B

31、门窗套安装中，门窗套上口水平度的允许偏差为（ ）mm，检验方法是（ ）。

- A. 2，拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查
- B. 2，用钢尺检查
- C. 1，用 1m 水平尺和塞尺检查
- D. 1，用钢直尺检查

【答案】： C

32、由室内通向室外排水检查井的排水管，井内引入管应（ ）排出管或两管顶相平，并不小于 90° 的水流转角，如跌落差大于 300mm 可不受角度限制。

- A. 高于

- B. 低于
- C. 略低于
- D. 相平

【答案】： A

33、建筑设备监控系统与变配电设备、发电机组、冷水机组、热泵机组、锅炉和电梯等大型建筑设备实现接口方式的通信，必须预先约定所遵循的（ ）。

- A. 采购方式
- B. 通信协议
- C. 调试程序
- D. 规格型号

【答案】： B

34、相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每（ ） m^2 应划分为一个检验批。

- A. 500
- B. 500~1000
- C. 1000~1500
- D. 1500

【答案】： B

35、沟槽沉陷的原因分析不包括。（ ）

- A. 沟槽沉陷的原因
- B. 沟槽中的积水、淤泥、有机杂物没有清除和认真处理
- C. 部分槽段，尤其是小管径或雨水口连接管沟槽，槽宽较窄、夯实不力、没有达到要求的密实度
- D. 在回填土中含有较大的干土块或黏土块较多，回填土的夯实质量达不到要求

【答案】：D

36、木砖、木框与砌体接触处应进行（ ）。

- A. 防腐
- B. 防虫
- C. 防火
- D. 绝缘

【答案】：A

37、下列关于变形的叙述，错误的是（ ）。

- A. 物体在外力作用下产生的变形有两种
- B. 弹性变形卸去外力后变形可以消失
- C. 工程上使用的多数构件可允许产生塑性变形
- D. 塑性变形是指卸去外力后变形不能完全消失

【答案】：C

38、发生火灾事故时，在死亡的绝大多数人是因为（ ）。

- A. 大火烧死
- B. 跳楼而死
- C. 吸入毒性气体而死
- D. 因人群踩踏而死

【答案】：C

39、半刚性基层用水泥应符合国家技术标准的要求，初凝时间应大于（ ）h，终凝时间应在6h以上。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】： C

40、室外供热管道冲洗完毕应通水、加热，进行（ ）和调试。
当不具备加热条件时，应延期进行。

- A. 消毒
- B. 试压
- C. 试运行
- D. 冲洗

【答案】： C

41、钢筋与钢板进行搭接焊时应采用双面焊接，搭接长度应大于钢筋直径的（ ）倍（HPB235 钢筋）或 5 倍（HRB335、HRB400 钢筋）。

- 。
- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 6

【答案】： C

42、绕组头尾鉴别方法中的万用表法的原理是利用转子铁芯中的剩磁在定子三相绕组内感应出（ ）来进行的。

- A. 电压
- B. 电动势
- C. 电流
- D. 电阻

【答案】： B

43、关于交流电动机调速的说法，正确的是（ ）。

- A. 磁极对数越多，转速越高

- B. 磁极对数越少，转速越低
- C. 磁极对数越多，转速越低
- D. 磁极对数越少，转速不变

【答案】： C

44、下列不属于施工单位的竣工验收准备工作内容的是（ ）。

- A. 工程档案资料的验收准备
- B. 设备的系统联动试运行
- C. 管道安装工程的试压
- D. 出具工程保修书

【答案】： D

45、监控室的嵌入式显示屏可放入后部密闭且通风不良的柜内会使（ ）

- A. 工作中产生的热量不易散去
- B. 保持柜内的清洁安全
- C. 有利于管理
- D. 保证嵌入式显示屏不受外部因素的影响

【答案】： A

46、硅酸盐水泥适用于（ ）的混凝土工程。

- A. 早期强度要求高
- B. 大体积
- C. 有耐高温要求
- D. 有抗渗要求

【答案】： A

47、重要工程的预应力管桩应对电焊接头做（ ）%的焊缝探伤检查。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 100

【答案】： B

48、空调系统试压：在各分区管道与系统主、干管全部连通后，对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低点的压力为准，但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。压力试验升至试验压力后，稳压 10min，压力下降不得大于（ ）MPa，再将系统压力降至工作压力，外观检查无渗漏为合格。

- A. 0.05
- B. 0.03
- C. 0.02
- D. 0.01

【答案】： C

49、在三个月内，买方对水泥质量有疑问时，则买卖双方应将签封的试样送（ ）进行仲裁检验。

- A. 省级工程质量检测机构
- B. 市级以上工程质量检测机构
- C. 省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检测机构
- D. 取得计量认证的检测机构

【答案】： C

50、外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用（ ）填充饱满，并使用密封胶密封外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封。

- A. 水泥砂浆
- B. 水泥混合砂浆

- C. 密封材料
- D. 弹性闭孔材料

【答案】：D

51、工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请（ ）组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

- A. 监理单位
- B. 建设单位
- C. 质监站
- D. 设计单位

【答案】：B

52、在受压面为水平面的情况下，压力分布（ ），总压力方向垂直指向水平面，作用点是受压面的（ ）。

- A. 均匀形心
- B. 均匀重心
- C. 不均匀形心
- D. 不均匀重心

【答案】：A

53、建设工程项目质量控制体系，一般形成（ ）的结构形态，这是由其实施任务的委托方式和合同结构所决定的。

- A. 全方位、多单元
- B. 全方位、立体化
- C. 多层次、多单元
- D. 多层次、立体化

【答案】：C

54、力偶无合力，不能与一个力平衡和等效，力偶只能用（ ）来平衡。

- A. 力偶
- B. 力偶矩
- C. 力矩
- D. 重量

【答案】：A

55、（ ）是先张法预应力管桩验收的主控项目。

- A. 承载力
- B. 外观质量
- C. 桩顶标高
- D. 垂直度

【答案】：A

56、施工项目上需用的材料、机械设备在许多情况下是由业主提供的，并对这种情况做出了相关规定，下列不属于此相关规定的是（ ）。

- A. 业主如何标识、控制其提供产品的质量
- B. 检查、检验、验证业主提供产品满足规定要求的方法
- C. 规定新技术、新材料、新结构、新设备的策划要求
- D. 对不合格的处理办法

【答案】：C

57、现浇结构的外观质量不应有严重缺陷，对已经出现的严重缺陷，应由（ ）提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。

- A. 监理单位
- B. 施工单位

- C. 设计单位
- D. 检测单位

【答案】： B

58、乔木、大灌木在栽植后均应支撑，非栽植季节栽植，最大程度的强修剪应至少保留树冠的（ ）。

- A. 1/2
- B. 1/4
- C. 1/3
- D. 1/5

【答案】： C

59、相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每（ ）应划为一个检验批。

- A. 500~1000m²
- B. 800m²
- C. 600~1000m²
- D. 1000m²

【答案】： A

60、分部工程的划分应按（ ）确定。

- A. 专业性质
- B. 建筑部位
- C. 专业技术和建筑部位
- D. 专业性质和建筑部位

【答案】： D

第二部分 多选题(60题)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/708102005056006051>