

2023 年施工员之装饰施工专业管理实务通关题库(附带答案)

单选题（共 40 题）

1、下列选项不属于施工总承包方的管理任务的是（ ）。

- A.必要时可以代表业主方与设计方、工程监理方联系和协调
- B.负责施工资源的供应组织
- C.负责整个工程的施工安全、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织等
- D.代表施工方与业主方、设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调等

【答案】 A

2、下列关于门窗工程成品保护说法中，错误的是（ ）。

- A.门框完成后，在 1.2m 以下用 9 层板将框周围包钉好，防止碰撞，门窗套与墙面交接处贴纸胶带
- B.铝合金门窗在安装前必须粘贴塑料保护胶带，以防止水泥砂浆的腐蚀和污染
- C.在进行铝合金门窗与墙体的接缝处打密封胶时，应等待胶完全晾干后清理多余的胶
- D.在风天施工时要及时将门窗关闭好，以防止门窗玻璃打碎和门窗框松动、变形

【答案】 C

3、楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于（ ）。

- A.2
- B.2.2
- C.2.3

D.2.5

【答案】 A

4、建设工程的保修期，自（ ）计算。

A.实际竣工之日

B.验收合格之日

C.提交结算资料之日

D.提交竣工验收报告之日

【答案】 B

5、在建筑工程资料管理软件中常包含若干模块，其中不包括（ ）。

A.建筑

B.安装

C.材料制造

D.装饰

【答案】 C

6、一般抹灰工程质量的允许偏差，普通抹灰表面平整度为（ ）mm

A.3

B.4

C.5

D.2

【答案】 B

7、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于（ ）mm时，应采取加强措施。

A.20

B.35

C.10

D.40

【答案】 B

8、作业开始第一次吊重物时，应在吊离地而（ ）mm时停止，检查电动葫芦制动情况，确认完好后方可正式作业，露天作业时，应设防雨措施，保证电机、电控等安全。

A.50

B.60

C.80

D.100

【答案】 D

9、生产经营单位其（）对本单位的生产安全事故应急工作全面负责。（ ）

A.负责人

B.主要负责人

C.项目负责人

D.安全负责人

【答案】 B

10、有防水要求的厕浴间进行防水施工，饰面层完工后应进行第二次蓄水试验，第二次蓄水试验不得低于（ ）h。

A.12

B.24

C.36

D.48

【答案】 B

11、我国安全生产的方针是（ ）。

A.安全责任重于泰山

B.安全第一、质量第一

C.管生产必须管安全

D.安全第一、预防为主、综合治理

【答案】 D

12、下列哪项不属于施工单位可主张工期顺延的理由。（ ）。

A.发包人未按约支付工程款

B.不可抗力

C.发包人未按约提供协助工作

D.施工单位的供应商未按期供应材料

【答案】 D

13、下列关于判定水磨石空鼓是否能满足验收要求的说法，正确的是（ ）。

A.空鼓面积不应大于 400c m^2 ，且每自然间或标准间不应多于 2 处

- B.空鼓面积不应大于 400c m²，且每自然间或标准间不应多于 3 处
- C.空鼓面积不应大于 500c m²，且每自然间或标准间不应多于 2 处
- D.空鼓面积不应大于 500c m²，且每自然间或标准间不应多于 3 处

【答案】 A

14、砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径宜为 0.15~5mm 有机物含量不应大于（ ）。

- A.0.5%
- B.1%
- C.1.5%
- D.2%

【答案】 A

15、施工项目成本计划是（ ）编制的项目经理部对项目施工成本进行计划管理的指导性文件。

- A.施工开始阶段
- B.施工筹备阶段
- C.施工准备阶段
- D.施工进行阶段成本分析的

【答案】 C

16、重点工程或规模大、技术复杂的工程，由（ ）组织有关部门向分公司和有关施工单位交底。

- A.公司总工程师
- B.分公司主任工程师或项目部的技术负责人

- C.工长
- D.班组长

【答案】 A

17、施工组织总设计是以（ ）为施工组织对象进行编制的。

- A.单位
- B.分部（分项）工程
- C.土建工程
- D.群体工程

【答案】 D

18、水表外壳距墙表面净距为（ ）mm

- A.5～10
- B.10～30
- C.10～20
- D.20～30

【答案】 B

19、二级资质标准：企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于（ ）人，其中工程技术人员不少于（ ）人，且建筑学或环境艺术、结构、暖通、给排水、电气等专业人员齐全。

- A.25， 20
- B.30， 25
- C.20， 15
- D.30， 20

【答案】 A

20、成本决策的决策是（ ）。

- A.成本预测
- B.成本计划
- C.成本分析
- D.成本控制

【答案】 A

21、在施工成本控制的步骤中，控制工作的核心是（ ）。

- A.预测估计完成项目所需的总费用
- B.分析比较结果以确定偏差的严重性和原因
- C.采取适当措施纠偏
- D.检查纠偏措施的执行情况

【答案】 B

22、项目成本核算的核心任务是项目的（ ）。

- A.组织协调
- B.目标控制
- C.合同管理
- D.风险管理

【答案】 B

23、建筑工程资料是对工程进行检查、维护、管理、使用、改建和扩建的原始依据，是（ ）的必备条件。

- A.工程建设及竣工验收
- B.处理工程质量问题
- C.处理工程安全问题
- D.处理工程成本问题

【答案】 A

24、某住宅楼为6层砌体结构，建筑面积1200 m²，现需进行抹灰施工。某施工企业承揽该工程抹灰施工。关于该工程的定额与计价有如下问题：

- A.255 m²
- B.19.6 m²
- C.3315 m²
- D.1331 m²

【答案】 C

25、下列哪一资料应当作为合同的附件证据。（ ）。

- A.投标报价工程量清单
- B.开工报告
- C.施工许可证
- D.土建验收记录

【答案】 A

26、监理单位应当对专项方案实施情况进行现场监理；对不按专项方案实施的，应当责令整改，施工单位拒不整改的，应当及时向（ ）报告。

- A.建设单位
- B.政府部门
- C.设计单位
- D.城建单位

【答案】 A

27、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013 有关规定，工程量清单计价应采用（ ）单价法。

- A.工料
- B.综合
- C.扩大
- D.预算

【答案】 B

28、绝缘导线的额定电压不低于（ ）V。

- A.200
- B.300
- C.400
- D.500

【答案】 D

29、对于楼地面产生的不规则裂缝，如已经稳定，则根据裂缝的严重程度进行相应的处理。下列关于已经稳定裂缝的处理方法，错误的是（ ）。

- A.裂缝细微，无空鼓现象，且地面无液体流淌时，一般可不作处理
- B.裂缝宽度在 0.5mm以上时，可做用掺适量 108 胶的细石混凝土做封闭处理

以上的裂缝嵌缝后，应在常温下养护 3d，然后用细砂轮在裂缝处轻轻磨平

D.如裂缝涉及结构受力时，则应根据使用情况，结合结构加固一并进行处理

【答案】 B

30、施工成本预测的实质是在施工项目的施工之前（ ）。

A.对成本因素进行分析

B.分析可能的影响程度

C.估算计划与实际成本之间的可能差异

D.对成本进行估算

【答案】 B

31、卫生间的轻质隔墙底部应做 C20 混凝土导墙，其高度不应小于（ ）。

A.100mm

B.150mm

C.300mm

D.200mm

【答案】 D

32、根据 GB/T19000-2000 对质量和质量管理的定义以及工程项目及其生产过程的特点，施工质量及质量管理具有影响因素多、质量波动大、质量隐蔽性和终检局限性等特点，其中：

A.工程形体庞大

B.施工过程具有流动性

C.建筑产品具有单件性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/715004330024011134>