

2024 广西壮族自治区扶绥县《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试必刷 200 题王牌题库附答案【培优】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 在总体中随机抽取的部分个体，称为（ ）。

- A: 总体
- B: 抽样
- C: 个体
- D: 样本

答案：D

2. 将 2 个电阻均为 3Ω 的元件并联于电路上，电压为 9V，则其总电流是（ ）。

- A: 9A
- B: 1.5A
- C: 3A
- D: 6A

答案：D

3. 视距法所用仪器主要为（ ）。

- A: 全站仪
- B: 经纬仪
- C: 水准仪
- D: 水准仪和经纬仪

答案：D

4. 流体在断面缩小的地方流速（），此处的动能（）。

- A: 大小
- B: 大大
- C: 小小
- D: 小大

答案：B

5. 圆形薄壁小孔口恒定出流的基本公式中， μ 是指（）。

- A: 孔口局部阻力系数
- B: 孔口收缩系数
- C: 孔口流速系数
- D: 孔口流量系数

答案：D

6. 孔板流量计是按照孔口出流原理制成的，用于测量流体的（）。

- A: 压强
- B: 动量
- C: 流量
- D: 流速

答案：C

7. 实行施工总承包的，由（）统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

- A: 建设单位
- B: 分包单位
- C: 总承包单位
- D: 监理单位

答案：C

8. 文明施工管理包含的方面有毗邻建筑物、构筑物 and 地下管线保护方面；环境保护和职业危害防护方面；市区封闭施工要求方面和（）

- A: 经济型方面
- B: 消防管理方面
- C: 污染控制方面
- D: 技术性方面

答案：B

9. 根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，电气管线、给水排水管道、设备安装和装修最低保修期为（）年。

- A: 3
- B: 2
- C: 4
- D: 1

答案：B

10. 常设置在公共建筑的厕所、盥洗室内，供洗涤拖把和倾倒污水之用的是（）。

- A: 污水盆
- B: 化验盆
- C: 洗涤盆
- D: 洗脸盆

答案：A

11. 室内给水与排水管道交叉铺设时，垂直净距不得小于（）。

- A: 2

B: 0.15

C: 0.5

D: 1

答案：B

12. 全数检验适用于有限总体，（）的检验方法。

A: 生产过程性

B: 破坏性

C: 广泛性

D: 不破坏性

答案：D

13. 建筑工程实行总承包的，工程质量由（）负责。

A: 设计单位

B: 工程总承包单位

C: 建设单位

D: 分包单位

答案：B

14. 某安装公司中标了 C 市一大型写字楼机电安装工程，内容包括室内给水排水、电气照明、配电房、通风与空调系统、消防及智能化监控系统等。项目部在施工过程中严格遵守施工规范及验收标准，利用 PDCA 循环加强质量控制。项目最终验收合格，顺利投入使用。根据背景材料，回答以下问题。

A: 设计单位

B: 监理单位

C: 施工单位

D: 建设单位

答案：D

15. 在抽样推断中，样本的容量（）。

- A: 越小越好
- B: 取决于统一的抽样比例
- C: 取决于对抽样推断可靠性的要求
- D: 越大越好

答案：D

16. （）应力虽不增加，应变却继续增大，出现了较大的塑性变形，这种情况称为材料的屈服。

- A: 弹性阶段
- B: 颈缩阶段
- C: 屈服阶段
- D: 强化阶段

答案：C

17. 通常情况下，把在总体中随机抽取的部分个体称为（）。

- A: 统计量
- B: 抽样
- C: 总体
- D: 样本

答案：D

18. 电气设备和器材在安装前的保管期限应为（）及以下。

- A: 5 年
- B: 1 年
- C: 半年

D: 2 年

答案：B

19. 下面关于截面法求内力的步骤正确的是（）。

A: 替代→截开→平衡

B: 平衡→截开→替代

C: 截开→平衡→替代

D: 截开→替代→平衡

答案：D

20. （）反映了该施工单位从事某项施工工作的资格和能力，是国家对建筑市场准入管理的重要手段。

A: 资质等级

B: 信用等级

C: 技术实力

D: 经济实力

答案：A

21. 单相整流电路，功率一般为（），三相桥式整流电路的功率可达到（）。

A: 几瓦到几十瓦几百瓦以上

B: 几瓦到几百瓦几千瓦以上

C: 几千瓦以上几瓦到几百瓦

D: 几百瓦以上几瓦到几十瓦

答案：B

22. 某施工单位在建筑施工场地一层、二层、三层分别安装了 42 台、0 台、48 台风机盘管，现在要从中抽取一个容量为 25 台的样本检查其施工质量，则适合的抽样方法是（）。

- A: 先进行系统抽样，再进行简单抽样
- B: 系统抽样
- C: 简单随机抽样
- D: 分层抽样

答案：D

23. 当 $X_L < X_C$ 时，总电压（）电流，称为（）电路。

- A: 滞后容性
- B: 滞后感性
- C: 超前容性
- D: 超前感性

答案：A

24. 进行高程测量时，会先在测区内设立一些高程控制点，并精确测出它们的高程，然后根据这些高程控制点测量附近其他点的高程。这些高程控制点称水准点，工程上常用（）来标记。

- A: BP
- B: SZD
- C: SP
- D: BM

答案：D

25. 电线穿墙时应装过墙管"安全生产模拟考试一点通"保护,并且过墙管两端伸出墙面的距离不小于（）mm。（）

- A: 15

B: 10

C: 30

D: 20

答案：B

26. 经纬仪整平目的是使仪器（）。

A: 竖轴竖直，水平度盘处于竖直位置

B: 竖轴水平，水平度盘处于水平位置

C: 竖轴竖直，水平度盘处于水平位置

D: 竖轴水平，水平度盘处于竖直位置

答案：C

27. 若整个液体（或气体）被包围在液体之中，称为（）。

A: 自由射流

B: 淹没射流

C: 无压流

D: 有压流

答案：B

28. （）是工程建设项目建设过程的总负责方，拥有确定建设项目的规模、功能、外观、选用材料设备、按照国家法律法规规定选择承包单位等权利

A: 建设政府主管部门

B: 工程监理单位

C: 建设单位

D: 设计单位

答案：C

29. 交接箱主要由（）、箱架结构和机箱组成。

- A: 电源
- B: 中继器
- C: 处理器
- D: 接线模块

答案：D

30. 南方某大型综合商业中心机电安装工程由 A 公司中标承建。施工过程中，材料员对进入现场的每一批材料都进行了仔细检查，验收合格后方能入库。由于项目部控制到位，有效确保了工程质量，最终项目顺利竣工。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 采用冷拔方式制造
- B: 耐腐蚀性良好
- C: 生产工艺简单
- D: 强度较无缝钢管低

答案：A

31. 电线导管连接时，可不用铜芯软线做跨接接地的连接方式是（）。

- A: 压接式连接
- B: 塑料专用套管连接
- C: 紧定式连接
- D: 套丝连接

答案：C

32. 一般情况下，把研究对象的全体称为（）。

- A: 统计量
- B: 抽样
- C: 样本

D: 总体

答案：D

33. 流体静压强的方向必然是沿着作用面的（）方向。

A: 法线

B: 内法线

C: 外法线

D: 切线

答案：B

34. 已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）订立书面劳动合同。

A: 三个月内

B: 六个月内

C: 10 天内

D: 一个月

答案：D

35. 杆件单位长度的纵向变形为（）。

A: 横向线应变

B: 塑性应变

C: 弹性应变

D: 纵向线应变

答案：D

36. 光电测距是通过测量光波在待测距离上往返（）次所经历的时间，来确定两点之间的距离。

A: 两

B: 四

C: 三

D: 一

答案: D

37. 电压控制在 35-110kV 的时候，导线的边线延伸距离为（）。

A: 20m

B: 5m

C: 15m

D: 10m

答案: D

38. 有一批灯泡共 1000 箱，每箱 200 个，现随机抽取 20 箱并检查这些箱中的全部灯泡，此种检验属于（）。

A: 类型抽样

B: 等距抽样

C: 整群抽样

D: 纯随机抽样

答案: C

39. 用人单位和劳动者确定劳动关系后，应在用工之日起（）内订立书面劳动合同。

A: 两个月内

B: 一个月

C: 半年内

D: 三个月内

答案: B

40. DN 表示焊接钢管、阀门及管件的（ ）。

- A: 外径
- B: 内径
- C: 公称直径
- D: 管壁厚度

答案：C

41. 从含有 N 个单元的总体中抽取 77 个单元组成样本，若所有可能的样本有 C#个，且每个样本被抽取的概率相同，这种抽样方法是（ ）。

- A: 不放回的简单随机抽样
- B: 分层随机抽样
- C: 放回的简单随机抽样
- D: 系统随机抽样

答案：A

42. 绝缘电线一般是由导线的导电线芯、（ ）和保护层组成。

- A: 保温层
- B: 防潮层
- C: 加强层
- D: 绝缘层

答案：D

43. 建设工程施工前，（ ）负责项目管理技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

- A: 政府有关部门
- B: 监理单位
- C: 施工单位

D: 建设单位

答案：C

44. 风机压出端的测定面要选在（）。

A: 仅可能靠近通风机出口。

B: 通风机出口而气流比较稳定的直管段上。

C: 干管的弯管上。

D: 仅可能靠近入口处。

答案：B

45. 常用的应力单位是兆帕（MPa），1MPa=（）。

A: 109N/m²

B: 106N/m²

C: 103N/m²

D: 1012N/m²

答案：B

46. 单位体积的流体所具有的重量称为流体的（）。

A: 容重

B: 重量

C: 密度

D: 质量

答案：A

47. 利用水准仪望远镜测量两点的水平距离公式中 $L=Kl$ 中，K 通常为（）。

A: 150

B: 100

C: 50

D: 200

答案：B

48. 关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中正确的是（）。

A: 力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零

B: 力不能平衡力偶

C: 一个力不能平衡一个力偶

D: 力矩与力偶矩的量纲相同

答案：B

49. 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置探测器时，宜（）布置。

A: 靠左

B: 靠右

C: 居中

D: 分散

答案：C

50. 关于交流电动机调速的说法，正确的是（）。

A: 磁极对数越多，转速越低

B: 磁极对数越少，转速越低

C: 磁极对数越多，转速越高

D: 磁极对数越少，转速不变

答案：A

51. 火灾自动报警系统中，从接线盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于（）。

- A: 2
- B: 1.5
- C: 1.2
- D: 1.8

答案：A

52. 某城区有农民、工人、知识分子家庭共计 2000 家，其中农民家庭 1800 户，工人家庭 100 户。现要从中抽取容量为 40 的样本，调查家庭收入情况，则在整个抽样过程中，用到的抽样方法有（）。

- A: 简单随机抽样、系统抽样、分层抽样
- B: 系统抽样、分层抽样
- C: 分层抽样
- D: 简单随机抽样、分层抽样

答案：A

53. 下列关于变形的叙述，错误的是（）。

- A: 弹性变形卸去外力后变形可以消失
- B: 物体在外力作用下产生的变形有两种
- C: 工程上使用的多数构件可允许产生塑性变形
- D: 塑性变形是指卸去外力后变形不能完全消失

答案：C

54. 用水准仪对 A、B 两点进行水准测量时，测得 A 点的后视读数 a 为 1372mm，B 点的前视读数 b 为 1943mm，则两点高差 h_{AB} 为（）mm。

- A: -571
- B: 3315
- C: -3315
- D: 571

答案：A

55. 三相异步电动机的最大转矩与（ ）。

- A: 电压成正比
- B: 电压成反比
- C: 电压平方成正比
- D: 电压平方成反比

答案：C

56. 蹲式大便器按结构，可分为（ ）。

- A: 成人型和幼儿型
- B: 普通型和节水型
- C: 挂箱式和冲洗阀式
- D: 有存水弯式和无存水弯式

答案：D

57. 检验混凝土质量时，由于个体较多，将 10000 个个体按不同批次分为 100 个群，每个群内 100 件样品，从中随机抽取 10 个群，在这 10 个群中的 1000 个个体随机抽取 100 个个体，此次抽样方法为（ ）。

- A: 整群抽样
- B: 多阶段抽样
- C: 简单随机抽样
- D: 分层随机抽样

答案：B

58. 高程控制测量常用的测量仪器是（ ）。

- A: 光学水准仪
- B: 全站仪

C: 光学经纬仪

D: 光谱分析仪

答案: A

59. 气流稳定的断面选择在产生局部阻力的弯头三通等部件引起的涡流的部位后顺气流方向圆形风管（）倍直径或矩形风管大边长度尺寸处。

A: 3~5

B: 4~5

C: 3~4

D: 4~6

答案: B

60. 水力警铃主要用于（），宜装在报警阀附近（其连接管不宜超过（m）。当报警阀开启，具有一定压力的水流冲动叶轮打铃报警。

A: 消火栓系统

B: 干式系统

C: 湿式系统

D: 非水系统

答案: C

61. 抽样统计在建筑施工管理的根本目的是（）。

A: 获取样本资料

B: 节约费用

C: 推断总体数量特征

D: 计算样本资料

答案: A

62. 某供暖系统试验压力为 0.6MPa，相当于（）kPa。

- A: 0.6
- B: 60
- C: 600
- D: 6000

答案：C

63. 建筑设备监控系统与变配电设备、发电机组、冷水机组、热泵机组、锅炉和电梯等大型建筑设备实现接口方式的通信，必须预先约定所遵循的（）。

- A: 通信协议
- B: 规格型号
- C: 调试程序
- D: 采购方式

答案：A

64. 电力电缆在桥架内敷设时，电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的（）。

- A: 0.5
- B: 0.8
- C: 0.4
- D: 0.6

答案：D

65. 作用在同一刚体上的两个力 F_1 和 F_2 ，若 $F_1 = -F_2$ ，则表明这两个力（）。

- A: 必处于平衡
- B: 大小相等，方向相同

C: 必不平衡

D: 大小相等，方向相反，但不一定平衡

答案：D

66. 安装过程中，常用来测量标高的测量仪器是（ ）。

A: 经纬仪

B: 全站仪

C: 水准仪

D: 激光平面仪

答案：C

67. 工业建筑空调系统主风管风速低于（ ）。

A: 20m/s

B: 15m/s

C: 10m/s

D: 12m/s

答案：B

68. 电缆的导体，在建筑电气工程中均为（ ）导体。（ ）

A: 钢芯

B: 铁芯

C: 铝芯

D: 铜芯

答案：D

69. 当阀门与管道连接时，要求阀门在关闭状态下安装的是（ ）方式连接。

A: 气焊焊接

- B: 法兰
- C: 热熔
- D: 电焊焊接

答案：B

70. 南方某大型综合商业中心机电安装工程由 A 公司中标承建。施工过程中，材料员对进入现场的每一批材料都进行了仔细检查，验收合格后方可入库。由于项目部控制到位，有效确保了工程质量，最终项目顺利竣工。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 存水弯
- B: 清扫口
- C: 通气帽
- D: 地漏

答案：C

71. 设备安装测量时，最好使用（ ）个水准点作为高程起算点。

- A: 4
- B: 2
- C: 3
- D: 1

答案：D

72. （ ）是流体在运动时，任意空间点在不同时刻通过的流体质点的流速、压强等运动要素是变化的流动。

- A: 均匀流
- B: 稳定流
- C: 非稳定流
- D: 非均匀流

答案：C

73. 关于分层法，下列说法不正确的是（）。

- A: 可以从不同角度来考虑、分析产品存在的质量问题和影响因素
- B: 可以进一步进行层间、层内的比较分析，更深入地发现和认识质量问题的原因
- C: 可以粗略分析工程质量问题和影响因素
- D: 通过分层使数据各层间的差异突出地显示出来，层内的数据差异减少

答案：C

74. 建设工程中电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限是（）。

- A: 2 年
- B: 1 年
- C: 3 年
- D: 4 年

答案：A

75. 若将作用于物体上一个力，平移到物体上的任意一点而不改变原力对物体的作用效果，则必须要附加一个（）。

- A: 力偶矩
- B: 力偶
- C: 力矩
- D: 力

答案：B

76. 照明配电箱应安装牢固，照明配电箱底边距地面高度不宜小于（）。

- A: 1.5
- B: 1.8
- C: 2
- D: 1.2

答案：B

77. 在拉伸的开始阶段试件变形很小，此时若将拉力卸去，试件变形可完全消失并恢复原状，这个阶段称为（）。

- A: 弹性阶段
- B: 屈服阶段
- C: 颈缩阶段
- D: 强化阶段

答案：A

78. 流体占有的体积将随作用在流体上的压力和温度而变化，压力增大时，流体的体积将减小，这种特性称为流体的（）。

- A: 膨胀性
- B: 压缩性
- C: 黏性
- D: 导电性

答案：B

79. 当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度大于（）m 时，其下方应增设喷头。

- A: 1.5
- B: 1.1

C: 1

D: 1.2

答案: D

80. 毕托管是用来测量（）。

A: 流速

B: 压力

C: 流量

D: 密度

答案: A

81. 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得（），方可上岗作业。

A: 相应资格

B: 技师证

C: 单位同意

D: 高级技工证

答案: A

82. 流体运动时，流线彼此不平行或急剧弯曲的流动称为（）。

A: 非均匀流

B: 均匀流

C: 渐变流

D: 急变流

答案: D

83. 有一条电阻线，在其两端加 1V 电压时，测得电阻值 0.5 Ω ，如果在其两端加 10V 电压时，其电阻值是（）。

A: 5?

B: 10?

C: 20?

D: 0.5?

答案：D

84. 当温度 T 变化时,流体的体积 V 也随之变化,温度升高、体积膨胀,这种特性称为流体的 ()。

A: 黏性

B: 导电性

C: 压缩性

D: 膨胀性

答案：D

85. 劳动合同由用人单位和劳动者协商一致，并经双方在合同文本上 () 既生效。

A: 盖章

B: 口头约定

C: 签字

D: 签字或盖章

答案：D

86. 若将作用于物体上一个力，平移到物体上的任意一点而不改变原力对物体的作用效果，则必须要附加一个 ()。

A: 力矩

B: 力偶

C: 力偶矩

D: 力

答案：B

87. 面接触型二极管，可通过（）电流，但其工作频率是（）的。

- A: 较小低频
- B: 较大低频
- C: 较小高频
- D: 较大高频

答案：B

88. 稳压管的稳压性能是利用（）实现的。

- A: PN 结的正向导通特性
- B: PN 结的单向导电性
- C: PN 结的反向击穿特性
- D: PN 工艺特性

答案：C

89. （）是《中华人民共和国建筑法》颁布实施后制定的第一部配套的行政法规，是我国第一部建设配套的行为法规。

- A: 《监理法》
- B: 《经济法》
- C: 《建设工程质量管理条例》
- D: 《建设工程设计条例》

答案：C

90. 关于作用力与反作用力的叙述，错误的是（）。

- A: 作用力和反作用力，都可以单独存在
- B: 作用力与反作用力总是同时存在的

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C：作用力与反作用力总是大小相等的，且方向相反

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/715013213120012033>