

工程项目验收报告总结范文(9 篇)

工程项目验收报告总结范文(9 篇)

在学习、工作生活中，报告非常的重要，不同的报告内容有所不同。你还在对写报告感到一筹莫展吗？以下是我整理的一些工程项目验收报告总结范文，欢迎阅读参考。

工程项目验收报告总结范文精选篇 1

一、工程概况：

__项目座落于__市国家旅游度假区内，滇池路六公里西贡码头前段迎海路旁，西临海艺花园小区，东临__别墅群，南临国宾馆，所处地理位置优越，交通便利。以高原湖泊滇池为依托，西山睡美人为屏障，依山旁水，拥有满面青翠的自然景观和清爽的空气，项目建筑造型独特，具有西方式建筑特色和风格，是聚集购物、休闲、消遣为一体的综合商业区。

二、该项目工程完成简况：

依据参建各方合同商定的内容，工程设计、施工等均按要求的项目完成任务，达到合同的质量等级要求，在本工程设计、施工过程中，严格执行各项法律、法规、规范及云南省__市有关规定。本工程地下土质土层简单，属于软土地基，工程造型独特、美观，跨度大，施工工序简单，质量要求高，

施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。依据各方合同约定的内容，审查完成状况如下：

1、完成设计项目状况：基础、主体、室内外装饰工程；给排水工程、消防工程；建筑电气安装工程；电梯安装工程；室外工程；小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格；给排水工程合格；建筑电气工程合格。

2、完成合同商定状况：总承包合同商定、分包合同商定、专业承包合同商定经审查已根据合同商定内容完成。

3、技术档案和施工管理资料：经审查建设前期、施工图设计审查等技术档案齐全；监理技术档案和管理资料齐全；施工技术档案和管理资料齐全。

4、试验报告：经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)试验报告齐全，符合要求。

5、工程质量保修书：工程质量保修书已签订，并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。

三、监督和整改状况：

在工程建设的每一分部、分项过程中：建设、设计、监理、施工等单位亲密协作，较好地完成了各项工程的检查，检查中严格地把住了质量关，对需要整改的地方，一经提出

施工便利立即仔细整改，整改后监理方进行复查验收，达到标准要求后，才能进入下道工序施工。

在施工过程中，监理单位严格根据国家的建筑工程施工质量标准要求施工，协作各参建单位完成了本工程的施工监理任务，工程施工过程中的每一个工序都严格根据监理大纲、监理程序做，保证了工程质量。

四、验收单位组成：

根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》的要求和《云南省住宅工程质量分户验收管理规定》，建设单位于 20__年__月__日组织了初验，20__年__月__～__日进行了分户验收。20__年__月__日组织竣工工程的正式验收，参与竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的组成符合要求。

五、验收整改状况：

该工程根据云南省建设厅云建建【20__】287 号文件要求作了分户验收，验收时建设、监理、施工、设计等单位提出了验收看法，针对验收中提出的问题，施工单位已经整改完毕，由各有关单位进行了复验通过。并作了《住宅工程质量分户验收记录》和《住宅工程质量分户验收检查记录》。该项目还做了桩基础静载和动测试验；还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测，检测报告由质监部门供应，检测结果合格。

六、工程总体评价：

经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同亲密协作，金都商集工程已经顺当完工。达到竣工验收条件，现正式组织竣工验收。

工程项目验收报告总结范文精选篇 2

一、 工程概况

工程名称：徽商银行铜陵大市场网点室内装饰装修工程

工程地点：铜陵大市场内

建设单位：徽商银行铜陵分行

施工单位：铜陵市华林装饰工程有限公司

建筑规模：网点

建筑层数及高度：一层；高 4 米

结构类型：混凝土框架结构

工 期：20 日历天

二、施工依据

1. 施工合同

2. 施工图纸

3. 国家或行业规范、标准

(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-

(2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-

(3)《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-

(4)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-

(5)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-

(7)《建筑设计防火规范》GBJ16-87

(8)《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24 90

三、自检依据

1、设计图纸及业主要求

2、国家和地方现行施工验收规范及强制性条文。

四、施工概况

1、工程质量的掌握状况

我单位在施工中根据设计要求和业办法图，在国家和地方建筑法规、规范，遵守现行建筑施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下，建立健全质量管理体系，建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检，在施工内部形成三级自检质量掌握体系。做到开工有报告，施工有措施，技术有交底，定位有复查，材料有试验报告，隐藏工程有记录，质量有自检，竣工有资料。

在施工过程中我单位根据规范规定提前做好事前掌握，对分项工艺操作是否标准，施工是否规范等掌握。对隐藏工程实行我方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改，合格后进行下道工序施工，并准时做好隐藏记录。在日

常巡察中，发觉质量问题或不规范施工，用口头或书面通知施工班组进行整改，并经业主复验合格后方可进行下道工序施工。

2、工程材料的掌握状况

工程中全部的建材进场必需由供货方供应相应的质保资料，经建设单位验收，并按规范进行复验，合格品方可使用，不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告。

3、工程的工序及实体质量资料：

3.1 吊顶工程质量：吊顶工程中吊顶标高、尺寸、起拱、造型、吊杆及龙骨安装间距、石膏板安装接缝直线度及接缝凹凸差、灯具安装位置等均符合设计要求和有关规范的规定。

3.2 饰面砖工程质量：砖体材质、立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、接缝凹凸差、接缝宽度、空鼓等质量符合设计要求和验评标准的规定。

3.3 门窗工程质量：门窗尺寸、开启方向、安装位置、性能、规格、连接方式等均符合设计要求和有关规范的规定。

3.4 模板工程质量：模板工程主要掌握轴线、楼层标高、墙、柱、板的断面尺寸。验收批保证项目中模板的几何尺寸、垂直度、平整度、刚度和稳定性均符合设计要求和有关规范的规定。

3.5 钢筋工程质量：钢筋的规格、外形、尺寸、绑扎、

数量、间距、锚固长度和接头位置符合设计要求和规范规定。

3.6 砼工程质量：混凝土协作比、原材料计量、浇筑养护和施工缝的处理均符合设计要求和规范规定；蜂窝麻面、孔洞、主筋露筋等质量通病现象少。

3.7 砌体工程质量：砌体材质、砌筑方法、砂浆密实饱满度、墙体尺寸、平整度、垂直度、灰缝、砌体错缝、接槎、拉结筋设置等质量符合设计要求和验评标准的规定。

3.8 工程工序的实测施工质量：

3.8.1 门窗槽口对角线长度差共测 20 点，平均偏差 2.2mm，最大偏差 6mm，结论：合格。

3.8.2 轴线位移共测 30 点，平均偏差 5.4mm，最大偏差 12mm，结论：合格。

3.8.3 墙面垂直度共测 20 点，平均偏差 1.4mm，最大偏差 2mm，结论：合格。

3.8.4 板底标高共测 15 点，平均偏差 3.1mm，最大偏差 6mm，结论：合格。

3.8.5 砂浆饱满度共测 20 处，平均 86.9%，最小 80%，结论：合格。

3.8.6 墙面平整度共测 20 点，平均偏差 0.6mm，最大偏差 2mm，结论：合格。

3.8.7 实测实量的部位及构件其数据不满意规范要求，是如何进行验收：其数据不满意规范要求的，马上通知施工

单位按有关规范要求进行整改，整改合格后方可赐予验收。

4、施工质量存在问题及处理结果：

(1)、 无

五、工程质量自检结论

本装饰工程经建设单位、设计单位、施工单位多方努力和协作下现已基本完成施工合同所需要的内容，阅历，认为本工程基本进入竣工状态。

1、本工程共 2 分部，装饰工程、电气工程，经我项目部对现场检查，基本满意施工验收要求，特申请验收。

2、装饰施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工，其布局 and 风格满意业办法图。资料基本齐全，项目满意要求，分项工程的检查评定，结合抽查实测，其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。

3、安装工程根据要求施工，基本达到要求。

在本工程施工过程中，我方在质量方面严格把关，全面检查，但必存在有不足之处，以上评价看法敬请业主方、及各位领导、专家审核。盼望各位领导在检查中提珍贵看法，对所提的看法我方肯定准时督促整改并仔细复查，争取把一个合格的工程交付业主手中。

工程项目验收报告总结范文精选篇 3

1. 工程概况

1.1 总体概况

本工程为__工程，建设地点位于__，该工程包括__栋地下__层，地上__层高层住宅、__栋地下__层，地上__层高层住宅及地下车库。总建筑面积约__m2。

本工程建筑抗震设防类别为__类，建筑结构形式：__结构，抗震烈度为__度，建筑物耐火等级为__级，防水等级为__级，屋面防水等级__级，地下防水等级__级，建筑设计使用年限：__年。

建设单位：__

设计单位：__

勘察单位：__

监理单位：__

施工单位：__

1.2 建筑结构设计概况

本工程采纳剪力墙结构，基础采纳桩基础，基础、梁、板混凝土强度等级为__，剪力墙及柱采纳的混凝土强度等级有__。砌体为__砌体，外墙采纳__，内墙采纳__，砌筑砂浆为__。

装饰装修工程：本工程外墙采纳__，内墙采纳__。有维护结构的公共部分内墙及顶棚采纳__，门窗采纳__。

屋面工程：本工程屋面防水等级为__级，防水做法__。

建筑节能工程：__。

屋面节能：__。

墙体节能：__。

门窗节能：__。

2. 工程施工状况

2.1 本工程从__年__月__日开工，__年__月__日完工，经业主、设计、监理、施工等单位于月日共同验收，核定地基与基础、主体、装饰与装修、给排水与采暖、电气安装、屋面、电梯安装各分部工程为合格，通过项目部全体职工的细心施工，工程于__年__月__日顺当竣工，并于月日经业主、监理、施工等单位进行竣工初验。

2.2 该工程自开工以来项目部全体以严谨的工作态度，细心组织施工，按设计文件和现行的标准、规范来约束自己的施工行为，仔细贯彻执行 公司颁布的《质量手册》和《程序文件》等质保体系内掌握度。

2.3 项目部在整个工程的施工过程中，对“人、机、法、料、环”等五大质量因素进行全方位的质量管理及掌握。

2.3.1 严把工程材料质量关。材料选购有质保书、合格证、检测报告，或者进场后会同现场监理，随机见证取样，检验合格后才用于工程中。（详见表一）

2.3.2 严把工程质量关，实行“三检制”，班组自检、互检、交接检，在此基础上，由项目部检查、公司抽查，组成一个完整的质量检查体系。在各种检查中实行“质量拒绝制”，

隐藏前，由监理人员检查验收合格后才进行隐藏。

2.3.3 坚持计量制度及见证取样制度。在砼、砂浆搅拌前按设计协作比及现场测定的砂、石含水率等准时进行调整，并挂出协作比牌。坚持对原材料车车过磅，做好记录。砼试块、砂浆试块由监理进行现场取样，并按要求对桩基工程及主体结构进行了实体检测。（详见附表）

2. 工程质量自评状况

施工过程中对 1#-6#、8#-10#楼及地下室的检验批、分项工程、分部（包括工程质量掌握资料、工程安全 and 功能检验资料的检验和主要功能抽查、工程观感质量检查）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求进行检查评定，确认本工程质量达到规范验收标准，达到合格质量等级，满意结构安全和使用功能的要求。

依据以上资料综合评定，我们自评质量等级为合格。

工程项目验收报告总结范文精选篇 4

一、工程概况：

资兴市东江路提质改造工程由郴州经济建设投资公司建设，郴州市规划设计院负责设计、深圳市天创健建设工程监理询问有限责任公司负责现场监理、湖南省螺丝建筑有限公司负责施工、资兴市质量监督站负责材料检测和现场测试。

资兴市东江路提质改造工程，该工程地点在鲤鱼江城市内总长 1880m，质量要求为合格，合同工期为 100 天，合同价款为 13480 万元，主要施工项目包括软基处理、排水工程、路面工程、平石安装和 3 个人行通道，其中：

①软基处理深度为 1.0m(换填级配砂砾)。

②道路路面工程，20cm 级配碎石+20cm5%水泥稳定砂+22cmC35砼路面。

本工程正式施工于 20__年 4 月 27 日，竣工于 20__年 8 月 5 日，工程地处繁华路段，施工范围内均用彩钢板围护，并设有警示牌及绕行标志。由于缺少地下管网资料，开挖过程中均派专人看护，一经发现其他专业管线准时通知建设单位。我公司始终秉承为业主供应最好的服务原则，以建设工程施工合同为依据，仔细履行施工合同义务，并乐观与业主、监理及各相关单位协作，以保证工程的正常运行。

二、工程施工依据

1、本工程施工合同、施工图纸、设计变更及其他设计文件。

2、《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)

3、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-20__)

三、工程质量验收状况：

依据市政工程和道路工程专业施工和竣工验收质量验收规范以及业主代表和监理工程师要求，对施工全过程进行

四、质量掌握资料核查状况：

1、砼涵管：其送检数量及组数均满意代表性要求，所检项目均符合指标要求。

2、平石：其送检数量及组数均满意代表性要求，所检项目均符合指标要求。

3、路面工程：级配碎石和 5%水泥稳定砂协作比，路面砼采纳商品砼，试验块和成分送质检站检验合格；厚度、平整度、弯沉监理与质检部门现场监督检测验收合格，。

五、结构安全和使用功能抽查状况：

1、路面弯沉检测、抽芯检测，试验结果符合要求。

六、工程质量自评等级

综合上述：本工程质保资料齐全完整，施工质量符合设计和规范要求，自评质量等级为合格。

工程项目验收报告总结范文精选篇 5

随着社会的进展，城市的功能日益完善，其中，最重要的就是对城市治安的治理， 目前，公安指挥调度系统正处在进一步进展和完善阶段，湖北省各级公安机关的指挥调度系统各不相同，其发挥的作用仅限于单独一城区的接警和处警，其有效性和信息共享力量特别有限，没有形成全省统一的指挥体系。“110”、“119”、“122”三台也大多是分别的模

自的应用系统，无法满足整体调度的需要；肯定程度上造成了人力、财力上的铺张。这种状况与计算机技术进展状况极不相符，同时在肯定程度上阻碍了指挥调度技术的进展，影响了公安机关的快速反应力量，亟待解决。

公安部目前在山西召开专题会议，要求统一“网上指挥调度系统”，实现系统网络化、平台化，从而达到“三台合一”，整合资源，节约警力、财力、物力的目的。基于以上状况，__省公安厅提出了开发“三台合一”网络平台系统“__省公安指挥中心网上指挥调度系统”的要求。系统的建设目标如下：

- 1、实现“三台合一”
- 2、全省指挥调度系统网络化、平台化
- 3、全省指挥调度系统大联网
- 4、采纳先进技术，确保系统运行效率
- 5、逐步实现与 GIS 地理信息系统和 GPS 全球卫星定位系统连接，实现全方位的指挥与调度逐步实现超媒体（语音、数据、图像、视频）的指挥调度系统。__指挥中心在此原则下进行建设。

工程项目验收报告总结范文精选篇 6

一、工程概况

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/717140105130010014>