

2023 年质量员考试题库大全

第一部分 单选题(60 题)

1、单位工程质量竣工验收记录中施工单位由（ ）签字确认。

- A. 项目经理
- B. 项目副经理
- C. 项目总工
- D. 单位负责人

【答案】： D

2、防水卷材可以分为沥青防水卷材、（ ）和合成高分子防水卷材三类，

- A. 三元乙丙橡胶防水卷材
- B. 高聚物改性沥青防水卷材
- C. 聚氯乙烯（PVC）防水卷材
- D. 氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材

【答案】： B

3、交流电动机带负荷启动时，一般在冷态时，可连续启动（ ）次；在热态时，可连续启动（ ）次。

- A. 两一
- B. 一两
- C. 两三
- D. 三四

【答案】： A

4、南方某大型综合商业中心机电安装工程由 A 公司中标承建。施工过程中，材料员对进入现场的每一批材料都进行了仔细检查，验收合格

后方能入库。由于项目部控制到位，有效确保了工程质量，最终项目顺利竣工。根据背景材料，回答以下问题。

- A. 生产工艺简单
- B. 强度较无缝钢管低
- C. 耐腐蚀性良好
- D. 采用冷拔方式制造

【答案】： D

5、下列不属于劳动合同终止的法定情形是（ ）。

- A. 劳动者达到法定退休年龄的
- B. 劳动者开始依法享受基本养老保险的
- C. 用人单位依法宣告破产的
- D. 劳动者被行政拘留的

【答案】： D

6、DN 表示焊接钢管、阀门及管件的（ ）。

- A. 内径
- B. 外径
- C. 公称直径
- D. 管壁厚度

【答案】： C

7、水泥的初凝时间是指从水泥加水拌合起至水泥浆（ ）所需的时间。

- A. 开始失去可塑性
- B. 完全失去可塑性并开始产生强度
- C. 开始失去可塑性并达到 2.4MPa 强度
- D. 完全失去可塑性

【答案】： A

8、炉渣砖可用于一般工业与民用建筑的墙体和基础。但用于基础或易受冻融和干湿交替作用的建筑部位必须使用（ ）及以上强度等级的砖。

- A. MU10
- B. MU15
- C. MU5
- D. MU7.5

【答案】： B

9、验算模板、支架和拱架的抗倾覆稳定时，各施工阶段的稳定系数均不得小于（ ）。

- A. 1.0
- B. 1.2
- C. 1.3
- D. 1.5

【答案】： C

10、地下连续墙施工时，混凝土应按每一个单元槽段留置一组抗压强度试件，每（ ）个单元槽段留置一组抗渗试件。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

【答案】： C

11、道路硅酸盐水泥简称道路水泥，是指由道路硅酸盐水泥熟料、（ ）的活性混合材料与适量石膏磨细制成的胶凝材料。

- A. 0~5%
- B. 0~10%
- C. 10%~20%
- D. 20%~40%

【答案】： B

12、DJ2 型经纬仪用于三等导线测量中方位角闭合差允许值为（ ）。

- A. ± 3 根号 n
- B. ± 5 根号 n
- C. ± 10 根号 n
- D. ± 16 根号 n

【答案】： A

13、室外工程科根据专业类别和工程规模划分（ ）

- A. 分部工程
- B. 分项工程
- C. 总工程
- D. 单位工程

【答案】： D

14、下列（ ）不符合照明配电箱（盘）安装的相关规定。

- A. 箱（盘）内配线应整齐、无绞接现象
- B. 箱（盘）内导线连接应紧密、不伤线芯、不断股
- C. 箱（盘）内同一电器器件端子上的导线连接不应多于 3 根
- D. 箱（盘）内栓接端子，防松垫圈等零件应齐全，垫圈下螺丝两侧压的导线截面积应相同

【答案】： C

15、型式检验是（ ）的检验。

- A. 生产者控制质量
- B. 厂家产品出厂
- C. 现场抽检
- D. 现场复验

【答案】： A

16、DJ2 型经纬仪一测回中 2C 较差为（ ）。

- A. 7
- B. 9
- C. 11
- D. 13

【答案】： D

17、（ ）是 ISO9000 族标准的核心和灵魂。

- A. 顾客满意和持续改进
- B. 持续改进和顾客满意
- C. 顾客满意
- D. 持续改进

【答案】： A

18、下列各项中，具有良好的隔热性能，可避免暖房效应，节约室内降温空调的能源消耗，并具有单向透视性的是（ ）

- A. 阳光控制镀膜玻璃
- B. 低辐射镀膜玻璃
- C. 中空玻璃
- D. 着色玻璃

【答案】： A

19、建设工程施工前，（ ）负责项目管理技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 政府有关部门

【答案】： A

20、订立劳动合同的原则，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致和（ ）原则。

- A. 独立
- B. 诚实信用
- C. 公开
- D. 自由

【答案】： B

21、室外低压配电线路应全线采用电缆（ ）敷设，在入户处应将电缆的金属外皮、钢管接到电位连接带或防闪电感应的接地装置上。

- A. 室外
- B. 直接埋地
- C. 沿墙角
- D. 沿排水管

【答案】： B

22、塑性材料是指延伸率为（ ）的材料。

- A. $<5\%$
- B. $\geq 5\%$

- C. $\geq 10\%$
- D. $\geq 20\%$

【答案】： B

23、根据焊缝质量检查标准等级，其中（ ）级质量最好。

- A. 一级
- B. 二级
- C. 三级
- D. 四级

【答案】： A

24、塑料装饰板材，按（ ）的不同，可分为塑料金属复合板、硬质 PVC 板、三聚氰胺层压板、玻璃钢板、塑铝板、聚碳酸酯采光板、有机玻璃装饰板等。

- A. 原材料
- B. 结构形式不同
- C. 断面形式
- D. 处理方式

【答案】： A

25、具有“后退向下，强制切土”挖土特点的土方机械是（ ）

- 。
- A. 正铲
 - B. 反铲
 - C. 拉铲
 - D. 抓铲

【答案】： B

26、现行的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 要求闭式喷头应进行（ ）。

- A. 压力试验
- B. 密封性试验
- C. 强度试验
- D. 灌水试验

【答案】： B

27、天然花岗岩石的检查评价中，同一批板材的色调应基本（ ），花纹应基本（ ）。

- A. 调和，一致
- B. 一致，调和
- C. 调和，不同
- D. 不同，不同

【答案】： A

28、下列钢结构焊接缺陷中，属一级、二级焊缝均不得出现的缺陷是（ ）

- A. 电弧擦伤
- B. 咬边
- C. 根部收缩
- D. 未焊满

【答案】： A

29、水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层应铺设在基土上。当气温长期处于 0℃以下，设计无要求时，垫层应设置（ ），缝的位置、嵌缝做法等应与面层伸、缩缝相一致，并应符合验收规范的规定。

- A. 伸缝
- B. 缩缝

- C. 伸缩缝
- D. 假缝

【答案】： B

30、理想桁架的所有力都作用在（ ）。

- A. 杆件上
- B. 支座上
- C. 结点上
- D. 杆件中心

【答案】： C

31、高层建筑的外窗，每个检验批应至少抽查 10%，并不得少于（ ）。

- A. 3 樘
- B. 5 樘
- C. 6 樘
- D. 10 樘

【答案】： C

32、（ ）是由一个已知高程的水准点开始观测，顺序测量若干待测点，最后回到原来开始的水准点。

- A. 闭合水准路线
- B. 附和水准路线
- C. 支水准路线
- D. 混合水准路线

【答案】： A

33、有一条电阻线，在其两端加 1V 电压时，测得电阻值 0.5 Ω ，如果在其两端加 10V 电压时，其电阻值是（ ）。

- A. 0.5?
- B. 5?
- C. 10?
- D. 20?

【答案】： A

34、板式橡胶支座一般工艺流程主要包括（ ）。

- A. 支座垫石凿毛清理、测量放线、找平修补、环氧砂浆拌制、支座安装等
- B. 测量放线、支座垫石凿毛清理、环氧砂浆拌制、找平修补、支座安装等
- C. 支座垫石凿毛清理、测量放线、环氧砂浆拌制、找平修补、支座安装等
- D. 测量放线、支座垫石凿毛清理、找平修补、环氧砂浆拌制、支座安装等

【答案】： A

35、单极开关指的是只分合一根导线的开关，即一次能控制的，（ ）数。

- A. 线路
- B. 灯具
- C. 房间
- D. 电器

【答案】： A

36、关于电压的说法，错误的是（ ）。

- A. 电压是电路中形成电流的原因
- B. 只要电路两端有电压，电路中就一定有电流

C. 电路中有电流

【答案】： B

37、流体的热胀性是指当空气的压强保持不变时，空气的体积随着温度的升高而（ ）。

A. 减小

B. 增大

C. 先减小后增大

D. 先增大后减小

【答案】： B

38、关于分层法，下列说法不正确的是（ ）。

A. 通过分层使数据各层间的差异突出地显示出来，层内的数据差异减少

B. 可以进一步进行层间、层内的比较分析，更深入地发现和认识质量问题的原因

C. 可以从不同角度来考虑、分析产品存在的质量问题和影响因素

D. 可以粗略分析工程质量问题和影响因素

【答案】： D

39、空调冷热水、冷却水总流量测试结果与设计流量的偏差不应大于（ ）。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

【答案】： B

40、特种设备经过安装、改造、维修竣工后，安装、改造、维修的施工单位应当在验收后（ ）日内将有关技术资料移交使用单位，

高耗能特种设备还应按照安全技术规范的要求提交能效测试报告。

- A. 10
- B. 15
- C. 20
- D. 30

【答案】： D

41、屋面工程验收的文件和记录体现了施工全过程控制，必须做到真实、准确，不得有涂改和伪造，（ ）签字后方可有效。

- A. 项目经理
- B. 各级技术负责人
- C. 总监理工程师
- D. 质量员

【答案】： B

42、施工单位的项目施工质量计划或施工组织设计文件编成后，应按照规定工程施工管理程序进行审批，包括（ ）的审批和项目监理机构的审查。

- A. 施工企业内部
- B. 施工企业外部
- C. 发包人
- D. 项目部

【答案】： A

43、沉降观测点是均匀布置的，它们之间的距离一般为（ ）m。

- A. 1~5m
- B. 8~15m
- C. 5~10m
- D. 10~20m

【答案】： D

44、在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置探测器时，宜（ ）布置。

- A. 靠左
- B. 靠右
- C. 居中
- D. 分散

【答案】： C

45、质量计划编制的主要内容，施工准备计划不包括（ ）。

- A. 技术准备
- B. 物资准备
- C. 劳动组织准备
- D. 施工方案准备

【答案】： D

46、楼梯水平段栏杆长度大于 0.50m 时，扶手高度不应小于（ ）m。

- A. 0.90
- B. 1.0
- C. 1.05
- D. 1.1

【答案】： C

47、滴水线应（ ）。有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应整齐顺直，滴水线应内高外低，滴水槽的宽度和深度均不应小于 10mm。

- A. 内低外高

- B. 内外平
- C. 内高外低
- D. 随机确定坡度

【答案】： C

48、当电线电压为 330KV 时，树木至架空电线净距的最小垂直距离是（ ）。

- A. 1.5m
- B. 3m
- C. 3.5m
- D. 4.5m

【答案】： D

49、专用接闪杆应能承受 0.7kN/m^2 的基本风压，在经常发生台风和大于（ ）级大风的地区，宜增大接闪杆的尺寸。

- A. 8
- B. 9
- C. 10
- D. 11

【答案】： D

50、梁的两端分别为铰支（固定）端与活动端的单跨梁式桥是（ ）。

- A. 连续梁桥
- B. 简支梁桥
- C. 悬臂梁桥
- D. 刚架桥

【答案】： B

51、人的因素对建设工程项目质量形成的影响是指直接履行建设工程项目质量职能的决策者、管理者和作业者个人的（ ）及质量活动能力。

- A. 决策能力
- B. 质量意识
- C. 安全意识
- D. 大局观能力

【答案】： B

52、非承压锅炉，应严格按设计或产品说明书的要求施工。锅筒顶部必须敞口或装设大气连通管，连通管上不得安装（ ）。

- A. 安全阀
- B. 阀门
- C. 排气阀
- D. 防雨罩

【答案】： B

53、闭气试验时，地下水位应低于管外底（ ）mm，环境温度为-15~50℃，下雨时不得进行闭气试验。

- A. 100
- B. 120
- C. 150
- D. 180

【答案】： C

54、塑料护套线在室内垂直敷设时，距地面高度（ ）m 以下的部分应有保护。

- A. 1.0
- B. 1.2

- C. 1.5
- D. 1.8

【答案】： D

55、轻钢龙骨隔墙工程施工质量控制点的预防措施中，板块之间应预留缝隙保证在（ ） mm 左右。

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

【答案】： A

56、下列不属于质量技术管理措施的是（ ）。

- A. 对于材料的采购、贮存、标识等做出明确的规定，保证不合格材料不得用于工程
- B. 施工技术资料管理目标及措施
- C. 工程施工难点、重点所采取的技术措施、质量保证措施等
- D. 对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项安全施工方案，并附安全验算结果

【答案】： D

57、我国建筑工程中常用的是通用硅酸盐水泥，它是以（ ）和适量的石膏及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。

- A. 硅酸钙
- B. 碳酸钙
- C. 硅酸盐水泥熟料
- D. 石灰

【答案】： C

58、木护墙、木筒子板细结构工程的施工质量控制点预防措施中，龙骨、衬板、面板含水率控制在（ ）左右。

- A. 12%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 25%

【答案】： A

59、施工单位的工程质量验收记录应由（ ）填写。

- A. 项目经理
- B. 质量员
- C. 资料员
- D. 技术负责人

【答案】： B

60、下列不属于背板为镀铝合金板超薄石材蜂窝板的主要性能的是（ ）。

- A. 平均隔声量
- B. B，热阻
- C. 面密度
- D. 抗震性

【答案】： D

第二部分 多选题(60 题)

1、涂饰子分部工程包括（ ）分项工程。

- A. 水性涂料涂饰
- B. 溶剂型涂料涂饰

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/718064066062006050>