

# 2023 年（质量员）继续教育考试

## 第一部分 单选题(80 题)

1、中密度纤维板是在装饰工程中广泛应用的纤维板品种，分为普通型、家具型和（ ），质量应符合《中密度纤维板》CB/T11718 的要求。

- A. 承重型
- B. 企业型
- C. 社会型
- D. 抗震型

【答案】： A

2、现行的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 要求自动喷水灭火系统管网安装完毕后，应对其进行强度试验、严密性试验和（ ）。

- A. 压力试验
- B. 冲洗
- C. 强度试验
- D. 灌水试验

【答案】： B

3、施工单位的项目负责人的安全责任不含（ ）

- A. 确保安全生产费用的有效使用
- B. 保障本单位安全生产条件所需资金的投入
- C. 落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程
- D. 及时、如实报告安全生产事故

【答案】： B

4、在建筑物外人员可经过或停留的引下线与接地体连接处（ ）  
m 范围内，应采用防止跨步电压对人员造成伤害的措施。

- A. 0.5
- B. 1
- C. 2
- D. 3

【答案】： D

5、关于对从业人员安全生产教育和培训，下列叙述不正确的是（ ）。

- A. 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训
- B. 劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行安全生产教育和培训
- C. 生产经营单位应当对劳务派遣单位进行安全生产教育和培训效果考核
- D. 生产经营单位应当对实习学生进行安全生产教育和培训

【答案】： C

6、在工程开工前，总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计（方案）报审表，提出意见，并经总监理工程师审核、签认后报（ ）。

- A. 监理单位
- B. 建设单位
- C. 施工单位
- D. 设计单位

【答案】： B

7、下面关于截面法求内力的步骤正确的是（ ）。

- A. 截开→平衡→替代
- B. 平衡→截开→替代

- C. 替代→截开→平衡
- D. 截开→替代→平衡

【答案】： D

8、下列（ ）不是入侵报警系统的检测内容。

- A. 防破坏及故障报警功能
- B. 记录及显示功能
- C. 系统自检功能
- D. 监视功能

【答案】： D

9、下列不属于强制性标准监督检查的内容的是（ ）。

- A. 有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准
- B. 工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定
- C. 工程竣工验收是否符合强制性标准的规定
- D. 工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是符合强制性标准的规定

【答案】： C

10、下列关于正常使用条件下，建设工程的最低保修期限表述错误（ ）。

- A. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
- B. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和为墙面的防渗漏，为 5 年。
- C. 供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期。
- D. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 3 年。

【答案】： D

11、不属于建筑电气工程（ ）

- A. 接地电阻、绝缘电阻测试
- B. 设备调试实验
- C. 照明全负荷特点试验
- D. 高、低压电气设备交接试验

【答案】： B

12、兆欧表[标有（ ）]俗称摇表，是一种高电阻表，专门用来检测和测量电气设备和供电线路的绝缘电阻。

- A. MA
- B. MY
- C. M?
- D. MN

【答案】： C

13、消防法规有关规定，未经消防验收合格的工程（ ）。

- A. 可以投入使用
- B. 不可以投入使用
- C. 只要质量满足要求，可以不经消防验收
- D. 不可以用于居住楼房，其他公共楼房可以使用

【答案】： B

14、在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并（ ）使用。

- A. 按复验结果
- B. 按原强度等级
- C. 应降低一级
- D. 按检验结果降低一级使用

**【答案】：** A

15、下列不属于普通玻璃的技术中，外观质量的缺陷的（ ）。

- A. 波筋、气泡
- B. 划伤、沙粒
- C. 划道、麻点
- D. 毛刺沟痕

**【答案】：** D

16、项目质量体系文件不包括（ ）。

- A. 管理性文件
- B. 纲领性文件
- C. 施工性文件
- D. 执行性文件

**【答案】：** C

17、凡被后续施工所覆盖的施工内容，如（ ）等均属隐蔽工程。

- A. 地基基础工程
- B. 钢筋工程
- C. 预埋管线
- D. 混凝土工程

**【答案】：** D

18、.雨水管道灌水试验的灌水高度必须倒霉跟立管上部的雨水斗，试验持续时间（ ）h，不渗漏为合格。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2

D. 2.5

【答案】： A

19、混凝土浇筑时，浇筑柱混凝土高度不应超过（ ）m，否则应设串筒下料。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】： B

20、ISO9000 质量管理体系标准应用了以（ ）为基础的质量管理体系模式的结构，鼓励组织在建立、实施和改进质量管理体系及提高其（ ）时，采用过程方法，通过顾客要求，增强顾客满意。

A. 过程，持续性

B. 过程，有效性

C. 结果，持续性

D. 结果，有效性

【答案】： A

21、建筑幕墙工程属于（ ）工程分部。

A. 建筑装饰

B. 建筑装修

C. 主体工程

D. 建筑装饰装修

【答案】： D

22、结构杆件的强度要求指的是必须保证杆件内的工作应力（ ）杆件的许用应力。

- A. 等于
- B. 不小于
- C. 不大于
- D. 大于

【答案】： C

23、超筋梁的破坏具有脆性，在设计中应予以避免，一般利用（ ）来限制。

- A. 最大配筋率
- B. 最小配筋率
- C. 提高混凝土强度
- D. 降低钢筋强度

【答案】： A

24、现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 要求防排烟系统柔性短管的制作材料必须为（ ）。

- A. 可燃材料
- B. 不燃材料
- C. 非易燃材料
- D. 耐热材料

【答案】： B

25、力偶的两个力在任一坐标轴上投影的代数和等于零，它对平面内任一点的矩等于力偶矩，力偶矩与矩心的位置（ ）。

- A. 在同一直线上
- B. 不在同一直线上
- C. 无关
- D. 有关

【答案】： C

26、室外低压配电线路应全线采用电缆（ ）敷设，在入户处应将电缆的金属外皮、钢管接到电位连接带或防闪电感应的接地装置上。

- A. 室外
- B. 直接埋地
- C. 沿墙角
- D. 沿排水管

【答案】： B

27、特种设备中的压力容器的压力范围是最高工作压力大于或等于（ ）MPA

- A. 0.1
- B. 0.3
- C. 0.5
- D. 0.7

【答案】： A

28、工程质量控制资料应齐全完整，当部分资料缺失时，应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的（ ）。

- A. 原材料检测
- B. 实体检验
- C. 抽样试验
- D. 实体检验或抽样试验

【答案】： D

29、下列工程中，属于冶炼工程范围的是（ ）。

- A. 动力站安装工程



- B. 化纤工程
- C. 工业炉窑安装工程
- D. 制氧工程

【答案】： D

30、定期排污是用来进行锅炉周期性的排污。（ ）

- A. 是
- B. 否

【答案】： A

31、跨度大于或等于 4m 的现浇梁、板，其底模板应按设计起拱，当设计无要求时，起拱高度为全跨长的（ ）

- A.  $1/1000 \sim 3/1000$
- B.  $2/1000 \sim 1/1000$
- C.  $1/1000 \sim 2/1000$
- D.  $2/1000 \sim 3/1000$

【答案】： A

32、为了整齐反映接地电阻值，通常要测量至少（ ）次，取平均值。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】： A

33、分项工程可由一个或若干（ ）组成。

- A. 标段
- B. 工序

- C. 部位
- D. 检验批

【答案】： D

34、（ ）是对应于建设工程项目系统纵向垂直分解的单项、单位工程项目的质量控制体系。

- A. 多层次结构
- B. 多单元结构
- C. 整体性结构
- D. 立体化结构

【答案】： A

35、立体交叉按交通功能与有无匝道连接上下层道路，分为（ ）。

- A. 上跨式和下穿式
- B. 互通式和下穿式
- C. 互通式和分离式
- D. 上跨式和分离式

【答案】： C

36、影响砌体结构房屋空间工作性能的主要因素是（ ）。

- A. 房屋结构所用块材和砂浆的强度等级
- B. 外纵墙的高厚比和门窗洞口的开设是否超过规定
- C. 圈梁和构造柱的设置是否满足规范的要求
- D. 房屋屋盖、楼盖的类别和横墙的间距

【答案】： D

37、混凝土的抗渗性用抗渗等级表示，共分为（ ）个等级。

- A. 4

- B. 5
- C. 6
- D. 7

【答案】： C

- 38、室内给水系统安装的工艺流程正确顺序是（ ）
- A. 孔洞预留、埋件→支管安装→立管安装→干管安装→水压试验→管道防腐和保温→管道冲洗→通水试验
  - B. 孔洞预留、埋件→干管安装→立管安装→支管安装→水压试验→管道防腐和保温→管道冲洗→通水试验
  - C. 孔洞预留、埋件→支管安装→立管安装→干管安装→管道防腐和保温→水压试验→管道冲洗→通水试验
  - D. 孔洞预留、埋件→干管安装→立管安装→支管安装→管道防腐和保温→水压试验→管道冲洗→通水试验

【答案】： B

- 39、悬臂拼装施工的核心是（ ）。
- A. 梁的吊运与拼装
  - B. 梁段整修
  - C. 梁段脱模
  - D. 梁体节段的预制

【答案】： A

- 40、以下不是钻孔灌注桩孔壁坍塌控制的原因是（ ）。
- A. 复杂的不良地质情况
  - B. 泥浆黏度不够、护壁效果不佳
  - C. 下钢筋笼及升降机具时碰撞孔壁
  - D. 钻头振动过大

**【答案】：** D

41、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（ ）内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门（以下简称备案机关）备案。

- A. 10 日
- B. 15 日
- C. 20 日
- D. 25 日

**【答案】：** B

42、进行高程测量时，会先在测区内设立一些高程控制点，并精确测出它们的高程，然后根据这些高程控制点测量附近其他点的高程。这些高程控制点称水准点，工程上常用（ ）来标记。

- A. SZD
- B. BM
- C. SP
- D. BP

**【答案】：** B

43、建设单位应当（ ），依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

- A. 自工程开工之日起 15 日内
- B. 自工程基础工程结束之日起
- C. 自工程竣工验收合格之日起 15 日内
- D. 自工程竣工验收之日起 15 日内

**【答案】：** C

44、导线测量中，水平角观测过程中，仪器不应受日光直射，气泡中心偏离位置中心不应超过（ ）。

- A. 1/3 格
- B. 1/2 格
- C. 2/3 格
- D. 1 格

**【答案】：** D

45、智能化集成系统接口功能应符合接口技术文件和接口测试文件的要求，接口应（ ）检测，检测结果全部符合设计要求的应为检测合格。

- A. 10%
- B. 20%
- C. 50%
- D. 100%

**【答案】：** D

46、下列选项不属于违法分包的是（ ）。

- A. 分包单位在分包
- B. 分给资质等级的不符合条件的单位
- C. 未经建设单位认可的分包
- D. 经建设单位认可的分包

**【答案】：** D

47、雨水口分为（ ）两种形式。

- A. 平算式和立式
- B. 联合式和立式
- C. 落地式和不落地式
- D. 落地式和平算式

**【答案】： C**

48、下列不属于地面石材控制工程的施工控制点（ ）。

- A. 基层处理
- B. 石材色差，加工尺寸偏差
- C. 石材铺装空鼓，裂缝，板块之间高低差
- D. 骨架安装高低差、平整度

**【答案】： D**

49、径为 500mm 的桩为（ ）。

- A. 小桩
- B. 中等直径桩
- C. 大直径桩
- D. 超大直径桩

**【答案】： B**

50、沥青混合料所用粗集料是指粒径大于（ ） mm 的碎石、破碎砾石和矿渣等。

- A. 4.75
- B. 2.36
- C. 0.075
- D. 9.5

**【答案】： B**

51、现浇结构的外观质量不应有严重缺陷，对已经出现的严重缺陷，应由（ ）提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。

- A. 监理单位
- B. 施工单位

- C. 设计单位
- D. 检测单位

【答案】： B

- 52、关于打桩质量控制，下列说法错误的是（        ）。
- A. 桩尖所在土层较硬时，以贯入度控制为主
  - B. 桩尖所在土层较软时，以贯入度控制为主
  - C. 桩尖所在土层较硬时，以桩尖设计标高控制为辅
  - D. 桩尖所在土层较软时，以桩尖设计标高控制为主

【答案】： B

- 53、地下防水工程中，注浆过程的控制根据工程地质、注浆目的等控制（        ）。
- A. 注浆压力
  - B. 注浆量
  - C. 注浆速率
  - D. A+B

【答案】： D

- 54、建设工程竣工验收备案系指工程竣工验收合格后，依据《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理的规定》，（        ）在指定的期限内，将与工程有关的文件资料送交备案部门查验的过程。
- A. 建设单位
  - B. 监理单位
  - C. 设计单位
  - D. 施工单位

【答案】： A

55、门窗玻璃安装分项工程检验中，单块玻璃大于（ ）时应使用安全玻璃。

- A.  $1\text{m}^2$
- B.  $1.5\text{m}^2$
- C.  $2.0\text{m}^2$
- D.  $2.5\text{m}^2$

【答案】： B

56、HRB335 级、HRB400 级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的（ ）倍。

- A. 2
- B. 2.5
- C. 3
- D. 4

【答案】： D

57、压杆的稳定条件，就是考虑压杆的实际工作压应力（ ）稳定许用应力。

- A. 大于
- B. 大于或等于
- C. 不超过、最多等于
- D. 小于

【答案】： C

58、人工开挖沟槽的深度超过 3.0m 时，分层开挖的每层深度不宜超过（ ）。

- A. 1.0m
- B. 2.0m
- C. 3.0m



D. 5. 0m

【答案】： B

59、水泥按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过（ ） t 为一批，散装不超过 500t 为一批，每批抽样不少于一次。

A. 50

B. 100

C. 150

D. 200

【答案】： D

60、硅酸盐水泥适用于（ ）的混凝土工程。

A. 早期强度要求高

B. 大体积

C. 有耐高温要求

D. 有抗渗要求

【答案】： A

61、以下哪项不属于四个策划（ ）。

A. 质量管理体系策划

B. 产品实现策划

C. 设计和开发策划

D. 机构管理策划

【答案】： D

62、水泥土搅拌桩施工结束后，应检查桩体强度，对承重水泥土搅拌桩应取 90d 后的试样；对支护水泥土搅拌桩应取（ ）后的试样。

- A. 90d
- B. 28d
- C. 30d
- D. 14d

【答案】： B

63、用于检查混凝土强度的试件，应在混凝土浇筑地点随机抽取。取样与试件留置每拌制（        ）盘且不超过（        ）的同配比的混凝土，取样不得少于 1 次。

- A. 5050
- B. 8080
- C. 100100
- D. 200200

【答案】： C

64、混凝土浇筑完毕后，应在（        ）h 以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。

- A. 12
- B. 24
- C. 36
- D. 48

【答案】： A

65、吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行（        ）处理。

- A. 防水
- B. 防火
- C. 防腐
- D. 防锈

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/725113242032011110>