

2023 年福建省安全员 B 证考试(含答案)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(80 题)

1.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场()进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.事故隐患 B.危险源 C.危险部位 D.易发生重大事故部位、环节

2.塔式起重机的安全防护装置不得随意调整和拆除,严禁用()代替操纵机构

A.力矩限制器 B.变幅限位器 C.限位装置 D.行走限位器

3.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,出租机械设备和施工机具及配件,应具有()。

A.生产(制造)许可证 B.设备履历书 C.产品使用说明书 D.产品构造图

4.国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》(安委[2012]10 号)要求,牢固树立()不到位是重大安全隐患的意识。

A.培训 B.检查 C.整改 D.交底

5.大雨后应对塔式起重机基础、施工道路、()和外脚手架等进行全面检查,确认安全可靠后方可使用。脚手架等重要构造要经常检查,发现问题要及时处理或更换加固。

A.施工电梯基础 B.施工机具 C.施工车辆 D.防护用品

6.当吊重超过最大起重量的 110%时,起重量限制器应当动作,使塔机停止向()方向运行。

A.上升 B.下降 C.左右 D.上下

7.《建设工程安全生产管理条例》规定,发生生产安全事故后,施工单位应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。需要移动现场物品时,应当(),妥善保管有关证物。

A.绘制简图 B.拍照或者录像 C.做出书面标记 D.做出标记和书面记录

8.施工升降机操作按钮中,()必须采用非自动复位型。

A.上升按钮 B.下降按钮 C.停止按钮 D.急停按钮

9.施工单位应依据灭火及应急疏散预案,()开展灭火及应急疏散的演练。

A.每月 B.偶尔 C.经常性 D.定期

10.雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和()措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

11.生产经营单位与从业人员订立的劳动合同,应当载明有关保障从业人员劳动安全和()的事项。

A.事故应急措施 B.防止职业危害 C.安全技术措施 D.职业危害申报

12.()是我国第一部规范建设工程安全生产的行政法规,标志着我国建设工程安全生产管理进入了法制化、规范化发展的新时期。

A.《建设工程安全生产管理条例》 B.《安全生产许可证条例》 C.《建

筑法》 D.《安全生产法》

13.办公用房建筑构件的燃烧性能不应低于()级,宿舍建筑构件的燃烧性能不应低于()级。

A.B2,B1 B.B1,B2 C.B1,B1 D.B2,B2

14.以下哪项属于人的不安全行为()。

A.以手代替工具操作 B.攀坐安全位置 C.行走安全通道 D.不冒险进入危险场所

15.当塔式起重机使用周期超过()时,进行一次全面检查,合格后方可继续使用。

A.一季度 B.半年 C.一年 D.两年

16.物料提升机的缆风绳与地面的夹角不应大于()。

A.45 度 B.50 度 C.60 度 D.65 度

17.()能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A.力矩限制器 B.吊钩保险 C.超高限制器 D.钢丝绳防脱槽装置

18.在特殊环境下,钢丝绳的纤维芯由于受潮而膨胀造成外层绳股受力不均衡绳股错位,当钢丝绳实际直径增加 5%以上,钢丝绳应立即()

A.维修 B.报废 C.除锈 D.涂刷润滑剂

19.挖掘机作业时()不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

20.履带式单斗液压挖掘机工作装置液压缸活塞杆的下沉量不应大于()mm/h。

A.50 B.80 C.100 D.120

21.浇筑高度 2m 以上的混凝土结构构件时,应设置()

A.塑料模壳 B.扶梯 C.马蹬 D.脚手架或操作平台

22.施工现场应按规定设置消防器材,当进行焊接等()作业时,应采取防火措施。

A.动火 B.动土 C.高处 D.危险

23.通过对一些典型事故进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施来教育职工,这种教育形式属于()。

A.日常教育 B.安全法制教育 C.事故案例教育 D.遵章守纪、自我保护能力教育

24.电弧焊焊接时,一旦发生人员及设备事故,应立即()

A.切断电源 B.停止气焊 C.停止电焊 D.报告

25.《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位在编制工程()时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需的费用。

A.施工预算 B.施工方案 C.概算 D.决算

26.()能够防止塔机超载、避免由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等

恶性事故。

A.幅度限制器 B.行程限制器 C.力矩限制器 D.吊钩保险

27.开始起吊时,应先将构件吊离地面()mm 后停止起吊,并检查起重机的稳定性、制动装置的可靠性、构件的平衡性和绑扎的牢固性等,待确认无误后,方可继续起吊。

A.50-100 B.200-300 C.500-600 D.900-1000

28.物料提升机吊笼(吊篮)的两侧应设置不低于()高的安全挡板或挡网。

A.80cm B.90cm C.100cm D.110cm

29.每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制()台及()台以上用电设备(含插座)。

A.1,3 B.1,2 C.1,1 D.2,2

30.《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010)适用于对施工企业()的评价。

A.安全生产条件 B.安全生产能力 C.生产条件和能力 D.安全生产标准化

31.下列关于施工升降机使用叙述错误的是:()

A.当遇大雨、大雪、大雾、施工升降机顶部风速大于 20m/s 或导轨架、电缆表面结有冰层时,不得使用施工升降机。

B.必须使用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

C.使用期间,使用单位应按使用说明书的要求对施工升降机定期进行保养。

D.在施工升降机基础周边水平距离 5m 以内,不得开挖井沟,不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

32.生产经营单位应当为从业人员提供符合()的劳动防护用品。

A.行业标准或者企业标准 B.国家标准或者行业标准 C.国家标准或者企业标准 D.企业标准或者地方标准

33.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经()审批签字后,方可实施。

A.施工单位技术负责人
B.工程监理单位总监理工程师
C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师
D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

34.基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合()要求。

A.专项施工方案 B.工序 C.施工现场环境 D.施工进度

35.配电箱与开关箱间的距离不应超过()m,开关箱与用电设备间的距离不应超过()m()。

A.15、3 B.15、10 C.15、30 D.30、3

36.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,必须由()承担。

A.总包单位 B.分包单位 C.监理单位 D.具有相应资质单位

37.英国从 1833 年就实施向企业派遣()制度。

A.安全监督官员 B.主要负责人 C.工党领袖 D.监察人员

38.塔式起重机工作能力的最重要参数是()。

A.最大高度 B.臂长 C.额定起重力矩 D.起重量

39.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于()mA,额定漏电动作时间不应大于()s。

A.15mA、0.1s B.15mA、0.2s C.30mA、0.1s D.30mA、0.2s

40.施工升降机每()应进行 1 次 1.25 倍额定载重量的超载试验,确保制动器性能安全可靠。

A.1 个月 B.2 个月 C.3 个月 D.4 个月

41.根据规定,钢丝绳表面钢丝磨损或锈蚀量达()时,应予报废。

A.0.07 B.0.1 C.0.2 D.0.4

42.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过()培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

43.下列()是高危行业。

A.汽车制造业 B.建筑业 C.煤炭运输业 D.餐饮服务业

44.栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任

何处,能经受()方向的 1000N 外力。

A.竖直 B.水平 C.斜下 45%方向 D.任何

45.冬期施工采用()浇筑混凝土的现场必须有防火措施。

A.蓄热法 B.外加剂法 C.蒸汽加热法 D.暖棚法

46.装载机铲斗不得()。

A.载物 B.载人 C.倒运水泥 D.倒运模板

47.建设工程项目应建立以()为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制,并应经责任人签字确认。

A.项目经理 B.总工程师 C.安全经理 D.生产经理

48.需要临时()安全防护设施时,应采取能代替原防护设施的可靠措施,作业后应立即恢复。

A.拆除或变动 B.加固 C.除锈 D.设置

49.混凝土搅拌机料斗放在最低位置时,在料斗与地面之间应加()。

A.一层缓冲垫木 B.石子 C.水泥 D.砂石垫层

50.二氧化碳气体保护焊机整机应具备防尘、防水、()等功能。

A.防爆 B.防烟雾 C.防雪 D.防震

51.单、双排脚手架底层步距不应大于()。

A.1.0m B.1.5m C.2m D.2.5m

52.钢筋机械切料时,应在()握紧并压住钢筋以防末端弹出伤人。

A.活动刀片一侧 B.固定刀片一侧 C.两侧 D.左侧

53.建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明,并由双方签字确认。

A.项目负责人 B.施工单位安全员 C.作业班组 D.现场安全员

54.人工开挖的狭窄基槽,开挖深度较大或存在边坡塌方危险的应采取()措施。

A.支护 B.加固 C.排水 D.降水

55.施工现场用电系统中,N 线的绝缘色应是()。

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

56.避雷接地电阻不得大于() Ω 。

A.4 B.5 C.10 D.20

57.《安全生产法》规定生产经营单位应当建立健全(),采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全事故隐患排查治理制度 D.安全责任追究制度

58.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经()考核合格后方可任职。

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

59.当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于()。

A.100mm×10mm B.200mm×10mm C.100mm×20mm D.200mm×20mm

60.室内固定式灯具的安装高度应不低于()。

A.2.5m B.2m C.1.8m D.1.5m

61.高度在()及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑

A.15m B.20m C.24m D.30m

62.脚手架及其地基基础停用超过()个月应重新组织检查与验收。

A.1 B.6 C.2 D.5

63.按照规定,开挖深度超过()的基坑,槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3 米 (含 3 米) B.5 米 C.5 米 (含 5 米) D.8 米

64.生产经营单位的()依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督。

A.工会 B.董事会 C.安全部门 D.上级部门

65.安全生产责任制要在()上下真功夫,这是关键的关键。

A.健全、完善 B.分工明确 C.贯彻落实 D.奖罚兑现

66.安全生产教育和培训范围是()。

A.分包单位的职工 B.总包单位的职工 C.本企业的职工与分包单位的职工 D.有违章作业记录的职工

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/737063102101006055>