

2024 吉林省安全员《C证》考试模拟题（推荐）

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(86题)

1. 特种作业操作证，每（C）复审一次。

A.1 年 B.1 年半 C.2 年 D.3 年

2. 高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（C）。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

3. 某建筑工程建筑面积 5 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（C）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

4. 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于（C）倍。

A.3 B.5 C.6 D.10

5. 建筑施工企业严禁使用国家明令淘汰的安全技术、（B）、设备、设施和材料。

A.措施 B.工艺 C.机械 D.流程

6.依据《安全生产许可证条例》(国务院 2004 年第 397 号)的规定,国家对建筑施工企业实施 (A)制度。

A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督

7.事故及事故险情信息报告主要包括: (C) 、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

8.下列哪个不是事故处理的原则 (A) 。

A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则
D.实事求是、尊重科学的原则

9.《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是 (B) 。

A.造成 3 人以下死亡,或者 10 人以下重伤,或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故

B.造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故

C.造成 30 人以上死亡,或者 100 人以上重伤,或者 1 亿元以上直接经济损失的事故

D.造成 3 人以上 10 人以下死亡,或者 10 人以上 50 人以下重伤,或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

10.超过 (B) 高的塔机,必须在起重机的最高部位(臂架、塔帽或人

字架顶端) 安装红色障碍指示灯, 并保证供电不受停机影响。

A.20m B.30m C.40m D.50m

11.依据《建设工程安全生产管理条例》, 施工单位应当设立安全生产(D) 机构, 配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

12.在导致事故发生的三个因素中, 直接原因是(D) 。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

13.基坑(槽) 上口堆放模板为(B) 以外。

A.2m B.1m C.2.5m D.0.8m

14.施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由(B) 支付。

A.建设单位 B.施工单位 C.分包单位 D.个人

15.挖掘机作业时(A) 不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

16.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的, 自刑罚执行完毕或者受处分之日起, (D) 年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2 年 B.3 年 C.4 年 D.5 年

17.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查, 对于违章指挥、违章操作的, 应当立即(A) 。

A.制止和纠正 B.向项目负责人报告 C.向主要负责人报告 D.帮助整改

18.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于 (B)。

A.20 学时 B.30 学时 C.40 学时 D.50 学时

19.脚手架作业层的脚手板铺设规定为 (C)。

A.可以不满铺

B.可以满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳,离开墙面不超过 120mm-150mm

D.应铺满、铺稳,离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

20.建设项目安全设施的 (C) 应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

21.发生下列 (A)情形时,安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

22.潮湿场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为 (A)。

A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

23. (A) 是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

24.建筑工程的发包单位 (B) 将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。

A.不得 B.可以 C.应当 D.必须

25.密目式安全网抗阻燃性,其续燃和阻燃时间不得小于 (B)。

A.3S B.4S C.5S D.6S

26.遇有 (B) 以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.5 级 B.6 级 C.7 级 D.8 级

27.实行监理的建筑工程,由 (C) 委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

28.安全生产管理的根本目的是 (D)。

A.消除隐患,杜绝事故

B.避免造成人身伤亡,财产损失

C.提高企业安全生产管理水平

D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

展

29.圆盘锯的（ A ）部位应安装保护挡板或防护罩。

A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

30.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（ B ）。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

31.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（ A ）的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

32.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（ C ）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

33.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

34.(A)是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心,是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.事故发生的广度和危害程度

35.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由 (A)承担,或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

36.除按规定允许载人的 (C) 外,其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

37.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应 (A) 。

A.大于 150mm B.小于 150mm C.大于 300mm D.小于 300mm

38.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定,(B) 应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费,并督促施工企业落实安全防护措施,使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品

A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工总承包单位

39.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经 (C)检测。

A.建设单位 B.施工单位 C.具有专业资质的检验检测机构 D.设计单位

40.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C ）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

41.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

42.各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（ B ）或活动防护栏杆。

A.安全围栏 B.安全门 C.安全立网 D.竹笆

43.以下不是常规安全生产检查的方法的是（ C ）

A.看 B.量 C.敲 D.动作试验

44.按照规定，开挖深度超过（ C ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3 米（含 3 米） B.5 米 C.5 米（含 5 米） D.8 米

45.高处作业吊篮升降作业时，工作平台两端高差不得超过（ B ）。

A.150 mm B.300～400 mm C.500 mm D.700 mm

46.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

- C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

47.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（C）分。

A.1 B.3 C.6 D.12

48.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（B）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

49.气瓶在使用中，距明火不应（C）。

A.大于 10m B.大于 5m C.小于 10m D.小于 20m

50.建筑行业职工负伤后（A）内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。

A.30 天 B.60 天 C.90 天 D.120 天

51.高处作业吊篮上的（B）穿过安全锁起安全保护作用。

A.工作钢丝绳 B.安全钢丝绳 C.尼龙绳 D.电缆

52. 154 《建设工程安全生产管理条例》规定，（A）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目负责人

53.脚手架立杆底座底面标高应高于自然地坪（C）。

A.80mm B.70mm C.50-100mm D.30mm

(A)。

- A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失
- B.安全就是不发生伤亡事故
- C.发生事故的危險程度是可以承受的
- D.生产过程中存在绝对的安全

55.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（ C ）。

- A.1m B.1~2m C.2~3m D.5~4m

56.企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ C ）。

- A.安全管理办法 B.安全措施 C.安全技术措施 D.安全制度

57.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ A ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

- A.一次 B.二次 C.三次 D.四次

58.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（ B ）。

- A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

59.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A ）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

- A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

A) 的原则。

A.谁用工、谁负责 B.施工总承包单位负责 C.建设单位负责 D.安全员负责

61.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成(D),
并经责任部门或责任人确认。

A.管理制度 B.措施方案 C.应急预案 D.责任书

62.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证,
每 (B)年复审一次。

A.1 年 B.2 年 C.3 年 D.4 年

63.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时,立柱底部必须设置纵横向扫地
杆,纵向扫地杆距离底座的限制高度为 (A)。

A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

64.《消防法》规定,因特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事
先办理 (A)。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

65.施工现场临时用电设置的依据是 (D)。

A.项目经理的要求 B.施工现场的规定 C.用电人员的要求 D.施工用电
组织设计

66.根据《建设工程安全生产管理条例》,总承包单位依法将建设工程分
包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义

)

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

67.电焊机一次侧电源线的长度不应大于 (B) 。

A.3m B.5m C.10m D.15m

68.一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为 (C) 。

A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA

69.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的 (C) 。

A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志 D.安全警示标语

70.工人要积极参加安全活动,认真执行 (D),不违章作业,服从安全人员的指挥。

A.安全管理制度 B.领导任何指示 C.项目经理指挥 D.安全技术交底

71.根据建设部的有关规定,建筑施工企业项目负责人,是指由 (D) 授权,负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

72.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经 (B) 考核合格后方可任职。

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

73.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案,专家组成员应

）名及以上符合相关专业要求的专家组成。

A.3 B.4 C.5 D.6

74.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（B）。

A.重新测算安全验算结果 B.组织专家进行论证、审查 C.附监理工程师名单 D.附安全预算

75.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（C）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

76.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起（C）日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

77.在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（C）m。

A.1 B.3 C.5 D.10

78.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当（A），依法履行职责。

A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

79.三级安全教育是指哪三级？（B）

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/737114114160006114>