



建设项目劳动安全卫生“三同时”管理制度

(可以直接使用，可编辑 实用优秀文档，欢迎下载)

建设项目劳动安全 卫生“三同时”管理制度

编号：XWHA-DL-1008

受控状态：受控

发放类型：电子版

动力能源部

修 订 记 录

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

建设项目劳动安全卫生“三同时”管理制度

第一章 总则

第一条 建设项目劳动安全卫生“三同时”是指生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全防护设备设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，以确保项目符合国家劳动安全卫生法规、标准和要求，保障劳动者的安全与健康。

第二条 “三同时”管理的范围

凡是新建、改建、扩建的一切生产性基本建设和技术改造、革新、挖潜工程项目以及生产部内部小改小革和技术改造（以下简称建设项目），均属于“三同时”管理的范围。

第三条 “三同时”是安全管理工作的一项重要内容，是避免基本建设和技术改造项目先天不足，控制伤亡事故和职业病发生的根本措施，是“安全第一预防为主、综合治理”方针的具体体现为使劳动安全卫生“三同时”在公司得到认真贯彻落实，特制定本制度。

第二章 “三同时”职责

第四条 动力能源部的职责：

（一）参与水、电、风、气（氧、氮、煤、蒸）在建设项目立项和管理工作中，严格执行“三同时”管理规定；

（二）在组织进行建设项目可行性研究时，对安全条件同时作出论证，并将论证内容作为专门章（节）编入可行性研究报告，对国家有规定的建设项目，委托设计或研究单位进行项目劳动安全性预评价，做出预评价报告；

（三）在编制建设项目投资计划时，将安全防护设备设施所需投资一并纳入计划，同时编报；

第三章 “三同时”管理工作程序

第五条 “三同时”管理要贯穿于建设项目的可行性研究、初步设计、工程设计、施工安装、竣工验收等几个主要阶段始终。为保证项目的安全防护设备设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用，安全环保部负责对工程项目的各个阶段，特别是可行性研究、初步设计、竣工验收进行审查，及时发现和纠正劳动安全卫生方面的问题。

第六条 可行性研究阶段

公司计财部（或业主单位）在委托编制(提出)项目建议书时，应有专门的一节对该项目的劳动安全卫生特点进行说明，并提出劳动安全卫生措施的原则要求，将所需资金一并纳入投资计划，同时编报。

公司计财部（或业主单位）在委托编制项目任务书或可行性研究报告时，应编制专门的一篇对项目中的危险有害、因素进行论述，对劳动安全卫生措施的可行性进行论证。

按照国家法律法规规定必须进行安全预评价的项目，公司计财部应在工程可行性研究阶段，选择并委托有安全预评价资格的单位进行安全预评价。

安全预评价工作应在初步设计前完成，《安全预评价报告》应通过相应级别的安全生产监督管理部门审批。

按照国家法律法规规定不必进行安全预评价的项目，由业主单位组织工程技术人员、安全管理人员和设计人员进行危险、有害因素识别，制定安全对策措施，编制《安全设施设计要求》。

第七条 初步设计和工程设计阶段

设计所进行设计时，应根据《安全预评价报告》或《安全设施设计要求》、国家安全生产法律法规、安全标准规程的要求进行安全设施设计，编写《职业安全卫生专篇》。

动力能源部在对项目设计文件和设计图纸进行审核时，应同时审核《职业安全卫生专篇》。

在委托其他设计单位进行工程设计时，应在设计委托书或合同中明确写明以上要求，并同时提供相关文件。在对设计文件审核时，应同时审核安全设施设计或《职业安全卫生专篇》。

第八条 工程施工阶段

施工单位在施工时应严格按照安全设施设计文件和相关图纸施工，保证安全设施与主体生产设施同时施工、同时完成。

施工单位制定施工组织设计时应将安全设施施工同时规划，制定明确的施工方案和时间进度计划。对重点、隐蔽工程安全设施施工，应制定单独的计划进度，以便于及时检查验收。

动力能源部应按照安全设施设计和《职业安全卫生专篇》，及时编写《重点、隐蔽工程安全设施验收要求》和《工程项目完工安全设施验

收要求》，并提交工程部和施工单位。

工程部和动力能源部应严格审查施工组织设计中的安全设施施工计划，严格按照施工计划检查安全设施施工进行日常检查监督。

第九条 工程验收审查阶段

重点、隐蔽工程安全设施施工完成后，工程部应及时组织业主单位、施工单位和其他相关部门按照《重点、隐蔽工程安全设施验收要求》共同进行阶段性验收，并编制专项安全设施验收报告。

工程项目完工后，工程部应及时组织业主单位、施工单位和其他相关部门按照安全设施设计、《职业安全卫生专篇》和《工程项目完工安全设施验收要求》进行验收，并编制专门的工程项目完工安全设施验收报告。

对于煤气、重大危险源相关项目的安全设施验收，应通知安全生产部、动力部参加。

对煤气设施、氧气设施相关项目的安全设施验收，应通知动力部参加。

对于特种设备安装、维修、改造相关项目的安全设施验收，应同时通知设备部参加。特种设备施工单位应于试生产前到芜湖市特检所办理合格的检验报告，将检验报告复印件交设备部和业主单位备案。

对于消防安全设施验收，应同时通知保卫处参加。

第十条 试生产阶段

动力能源部应分析建设项目完工后的工艺、设备和使用材料的变化，辨识危险、有害因素，制定安全防范对策措施，对相关安全管理制度

度和安全操作规程进行修订完善。

动力部应在试生产前组织专门“五新”安全教育，讲解该项目存在的危险、有害因素和安全防范对策措施和新的管理制度和安全规程，使职工掌握安全防范措施和安全规程，保证试生产过程中的生产安全。

工程项目新安装特种设备的，特种设备安装单位在投入使用 30 日内到国家技术监督主管部门，办理相关准用手续，业主单位和设备部协助、督促办理。使用证原件交业主单位存档，复印件交设备部备案。

属于消防重点项目，业主单位与保卫处应共同联系国家公安消防部门进行消防专业验收。

对试生产过程中新发现的危险有害因素及时制定安全对策措施，原有安全防范对策措施考虑不全面的及时修订，需要补充完善安全设施的，由业主单位做出安全设施设计，写出专门报告，经业主单位部长审批，安全生产部确认，报公司领导批准后，报工程部安排施工。技术条件比较复杂，业主单位无法自行设计的，应委托设计所进行安全设施设计，工程部安排施工。

第十一条 建设项目安全设施“三同时”验收

（一）试生产三个月以后，业主单位应编写《建设工程安全设施“三同时”验收专题报告》提出验收申请，专题报告应包括如下内容：

- 1、《建设工程安全设施“三同时”验收申请表》
- 2、建设项目存在主要危险、有害因素及安全防范措施。
- 3、安全设施设计或《安全预评价报告》提出的安全设施设计要求。
- 4、工程安全设施设计和《职业安全卫生专篇》内容的落实情况。

- 5、工程安全验收相关资料。
- 6、安全管理制度和安全规程修订情况。
- 7、“五新”安全教育情况。
- 8、试生产期间安全设施运行情况和安全防范措施落实情况。
- 9、职业健康方面危险有害因素监测数据。
- 10、特种设备、消防专项验收资料。
- 11、“三同时”落实情况综合自我评价。

（二）安全生产部安环处组织相关单位对建设项目进行综合“三同时”预验收，提出验收意见。

（三）按照国家法律法规规定应由安全生产监督管理部门进行验收的，由安全生产部安环处申报相关材料，组织接受验收审查。需要作验收评价的，由安全生产部安环处选择有资质的安全评价机构进行安全验收评价，向安全生产监督管理部门提出验收申请，组织专家评审验收。

第十二条 动力能源部自行组织的技术改造和小改小革，凡对现有设备、工艺、生产条件进行改变的，按以下规定执行：

（一）在设计或制定方案时，应对产生的新的危险、有害因素进行识别，制定安全对策措施，并在改造方案或设计中进行落实。对于危险性较大的，应编制专门的安全对策措施报告。

（二）在方案实施时，各单位安全管理人员应对安全防范措施落实情况监督检查，项目完成后，各单位技术改造负责人应组织技术、设备、安全管理人员进行验收。对于危险性较大的，应由安全管理人员组织专项安全验收。

（三）危险性较大项目，应按照安全对策措施要求完善相关管理制度和操作规程。

（四）项目开始运行前，各单位应组织“五新”安全教育。

（五）所有自行施工的技术改造和小改小革项目完成后，均应及时将项目实施过程中危险、有害因素识别、安全对策措施及其验收情况、“五新”安全教育情况和项目实施后危险、有害因素控制情况编写成安全专题报告上报安全生产部安环处。

（六）未按照本规定实施的技术改造和小改小革项目，不得参加公司各项评比奖励。

第四章 考核

第十三条未对项目进行危险、有害因素识别，制定安全对策措施的，考核 500 元。

第十四条 相关单位违反第十二条第二、三款和第十三条第二款规定，影响安全设施验收或工程竣工安全验收的，对责任单位考核 5000-20000 元。

第十五条 业主工段违反第十四条第一、二款规定，未履行规定的程序即开始试生产的，考核 1000 元。

第十六条 各工段在设备、设施技术改造中违反第十六条规定的，每次考核 500 元。

高管局建设项目安全管理办法（试行）

第一章总则

第一条为加强省高管局项目建设项目安全管理工作，提高安全生产管理水平，保障施工过程中人员的安全与健康，预防伤亡事故和职业危害，根据《安全生产法》等相关法规和规范，结合省高管局实际情况，特制定本办法。

第二条贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针和国家有关安全生产的法律、法规及规程，要坚持“管生产必须管安全”的原则，执行好“谁主管谁负责”“谁签字谁负责”的安全生产责任制。

第三条项目办主任是项目建设的安全负责人，对项目建设安全负总责。

第四条各施工单位项目法人是本单位安全第一责任人，对本单位在项目建设过程中的安全生产负全部责任。

第五条建设项目安全管理必须坚持从严治理，做到严明职责、严密制度、严肃纪律、严格考核。

第六条本办法适用于省高管局范围内所有建设项目。

第二章安全目标与措施

第七条安全控制目标

杜绝重大安全责任事故；预防一般事故。

第八条安全基本措施

1. 施工现场实现全员安全教育。特种作业人员持证上岗率达到 100% ；施工人员三级安全教育率 100% ；

2. 按期开展安全检查活动，隐患整改做到“四定”，即：定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改验收人；及时消除重大事故隐患，隐患整改率达到 100% ；

3. 认真把好安全生产的“七关”，即：教育关、措施关、交底关、防护关、文明关、检查关、验收关；

4. 认真开展重大安全活动和施工项目的日常安全活动。

5. 认真开展“安全生产标准化建设”和“安工地”考核评价工作。

第三章安全保证体系

第九条项目办、施工、监理单位要建立健全安全生产保证组织机构，成立以项目办主任（项目经理、总监）为组长的安全管理领导小组。并设置专职安全管理机构，负责日常的安全监督管理工作、落实各项安全技术措施。各职能部门在各自相应的业务范围内，对安全生产负责，使安全生产工作纵向到底、横向到边。

第十条施工单位应设安全专职管理人员，专职安全员须经过任职资格培训，取得安全生产管理人员资格证书。各级专职安全人员，应认真履行职责，形成专管成线，群管成网的安全体系。

第十一条各级专职安全人员应相对稳定，人员数量应满足有关要求。

第四章安全生产管理责任

第十二条施工单位安全职责

1. 施工单位应建立健全安全管理制度，配备法律、法规要求的安全管理人员，严格落实安全总监制度。

2. 须层层签订《安全生产责任书》，明确各自的安全生产管理职责和应采取的安全措施，明确双方各自应承担的责任。施工单位对承包范围内的施工安全工作负全部责任。

3. 施工单位对本单位员工进行安全培训，要做到所有特种作业人员持证上岗，特种设备在有效检验期内。

4. 在施工过程中除应制定规范的安全生产管理制度和操作规程外，还应遵守省高管局的相关安全生产管理制度及文件要求，并接受现场安全检查和监督。

5. 不得擅自将工程转包或分包给不具备安全生产条件和相应资质的单位或个人。

6. 施工过程中，有关爆破、动火作业、受限空间作业、高处作业、吊装作业、断路作业、动土作业以及设备、电气操作等施工应严格按照相关规范的要求执行。

7. 施工现场配备符合安全要求的设施、设备，配置必

须的安全防护器具和安全标志，及时整改事故隐患，确保施工安全。

8. 对施工过程进行风险分析，编制施工现场安全生产事故应急救援预案，配备所需的人员、应急救援设施，对于危险性较大工程需提前编制安全保障方案及风险评估报告，并邀请相关专业人员进行审核通过后方可实施。

第十三条监理单位安全职责

1. 监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，对施工安全实施监理，并对施工质量及安全承担监理责任。

2. 监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场，按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视等形式，对建设工程安全生产实施监理。

3. 负责审查施工单位安全组织机构、特种作业人员操作证、三类人员证书、安全资质安全管理网络、安全生产管理制度和安全文明施工管理制度等，审核施工单位应急救援预案和安全生产经费使用计划和实际投入情况。

4. 监理单位对发现的各类安全事故隐患，应书面通知施工单位，及时督促整改或向有关部门汇报。

第五章安全施工的基本规定

第十四条要切实保证施工人员在安全的条件下进行施工作业。

一、施工现场十不准：

1. 不戴好安全帽，不准进入施工现场；
2. 不系安全带，不准悬空高处作业；
3. 未经培训和未持证人员，不准上岗；
4. 高处作业不准打闹，不准从高处向下抛掷抛掷物料和工具等杂物；
5. 不准乘坐吊盘，不准跨越运行中的钢丝绳，吊钩下不准站人；

6. 不准私合电闸和私自启动机械设备；不准私拉乱扯电线；
7. 不准穿高跟鞋、拖鞋或赤脚进入施工现场；
8. 不准任意拆除有效安全装置、安全设施和安全标志。
9. 不准酒后作业，施工现场不准吸烟；
10. 不准使用未成年工人，施工区域禁止闲人进入。

二、十项安全技术措施：

1. 按规定使用安全“三宝”（安全帽、安全带、安全网）
2. 施工现场要设消火栓、并备有足够有效的灭火器材，在消火栓周围五米范围内不准堆放物料；
3. 机械设备防护装置必须齐全有效；塔吊等起重设备必须有限位保险装置，不准带病运转，不准超负荷使用，不准在运行中维修和保养。
4. 架设临时用电线路必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的规定，电气设备必须全部接零接地；电动机械和手持电动工具必须要有漏电保护装置；
5. 在邻近高压线施工时，要遵照供电公司和消防部门有关规定的范围内，不准堆放物料，不准搭设临建设施，不准停放机械设备。在高压线或其他架空线一侧从事起重吊装等作业时，要按《起重机械安全管理规程》的规定要求执行。
6. 凡三米以上工程，均要采取有效的防护措施。脚手架、安全网的架设必须符合规程标准。脚手材料和脚手架搭设必须满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要求；
7. 各种缆风绳及其设置必须符合相关规程要求；
8. 在建工程的楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口必须有安全标志标语和有效的防护措施；
9. 遇深坑深槽施工，除按规定放坡支护外，坑槽周边应按要求搭设红白相间防护栏杆及下部挡脚板；施工现场的陡坎等危险地区应有警戒标志，夜间要设红灯示警；
10. 施工现场的各种机具设备、安全设施、材料、构件等均要按照现场施工各阶段的平面布置图堆放、布置，保证场内道路畅通、平整。

第六章安全培训教育

第十五条安全培训教育

1. 施工单位进入施工现场实施作业前，必须接受施工前的安全教育培训，教育内容主要包括作业现场的特点、主要危险和应急处理措施、进入现场的安全注意事项等，并做好培训记录。

2. 作业人员在特殊区域施工或从事特殊作业前，施工单位对作业人员进行特殊区域内或特殊作业所需要的安全知识的培训。

3. 施工单位负责对本单位各类作业人员进行国家规定的培训教育，特种作业人员必须持证上岗。

4. 施工单位负责组织临时用工的安全教育，内容为：现场安全生产特点、进入现场须知、所从事工作的性质、操作规程、注意事项和事故教训及有关的安全制度等。

5. 外来检查、参观、技术服务等人员的安全教育，由接待部门负责。内容为：施工现场的安全规定及安全注意事项。检查、参观、技术服务人员要有专人全程陪同。危险性较大的场所一般不接待参观。

第七章安全技术交底

第十六条要严格实行三级安全技术交底制度，进行层层交底。

1. 工程开工前，要将工程概况、施工安全措施等情况向全体施工管理人员进行详细交底。

2. 每一分项工程施工前，施工单位管理人员要根据工程情况，向施工队长或班组长进行书面安全技术交底。

3. 对特殊工种的作业、机械设备的安拆与使用，安全防护设施的搭拆等，施工员均要对操作班组作书面安全技术底。

4. 对专业性较强的分项工程，要先编制施工方案，然后根据施工方案作针对性的安全技术交底，不能以交底代替方案，或以方案代替交底。

5. 班组长要根据交底要求，对操作工人进行针对性的班前作业安全交底，操作人员必须严格执行安全交底

的要求。

6. 安全交底要全面、有针对性，符合有关安全技术操作规程的规定，内容包括施工要求、作业环境及可能存在的问题等，严禁施工员和劳务队长、班组长违章指挥。

7. 安全技术交底要经技术负责人审阅签字，安全员签字认可，班组长签字接收生效。交底字迹要清晰，必须本人签字，不许代签名。

8. 安全交底后，施工员、安全员、班组长等要对安全交底的落实情况进行检查和监督，督促操作工人严格按交底要求施工，制止违章作业现象发生。

9. 安全技术交底书均要及时履行签字手续，做到及时归档保存。若发生工伤事故，要逐级追究安全交底履行情况的责任。

第八章施工现场管理

第十七条 加强施工现场安全管理

1. 施工总平面和分项工程施工的平面布置应符合安全要求；施工需要的临建设施及机具、材料和水、电、气（汽）管网等，都应符合安全、防火和职业卫生要求。

2. 施工现场应实行封闭管理，施工安全防护措施应符合建设工程安全标准。应根据不同施工阶段和周围环境及天气条件的变化，采取相应的安全防护措施；在施工现场的显著或危险部位设置符明显的安全警示牌及危险源告知牌。

3. 对施工过程中可能导致损害的毗邻建筑物、构筑物 and 特殊设施等做好专项防护措施。

4. 明确划分施工区 and 生产区，应通过设置围墙等方式将施工区 and 生产区进行有效隔离，并制定相应的安全管理措施。

5. 围挡防护上应张贴和悬挂适当的标志和警示牌以告知所存在的危险；晚间仍需保留的围挡防护以及靠近运营公路的围挡防护，应正确安装爆闪警示灯。

6. 在施工现场采取措施防止或者减少各种粉尘、废气、废水、固体废物及噪声、振动对人和环境的污染和危害。

7. 采取必要的防护措施，以防止油品、化学品等泄漏对

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/737134101122006121>