

单选题

(B) 是由预制混凝土底梁和后浇混凝土组成分两阶段成型的整体受力水平构件。

A.夹心保温外墙

B.预制混凝土叠合梁

C.预制叠合板

D.预制外墙模板

(D) 由楼地面、墙面、轻质隔墙、吊顶、内门窗、厨房和卫生间等组合而成，满足建筑空间使用要求的整体。

A.结构系统

B.外维护系统

C.设备与管线系统

D.内装系统

构件的存放高度，应考虑存放处地面的承压力和构件的总重量以及构件的刚度及

稳定性的要求。一般楼板不应超过(D) 层。

A.3

B.4

C.5

D.6

预制构件生产通用工艺中模具清理干净后，需要进行(B)。

- A.模具组装
- B.涂刷脱模剂
- C.脱模
- D. 养护

(C) 以粘土、页岩、煤矸石为主要原料，经焙烧而成的孔洞率 $>25\%$ ，孔小而多的砖，常用于砌筑六层以下的承重墙。

- A.普通混凝土小型空心砌块
- B.蒸压灰砂砖
- C.蒸压加气混凝土砌块
- D.空心黏土砖

关于玻璃以下说法错误的是 (C)。

- A.普通玻璃主要成份是二氧化硅
- B.呈化学惰性
- C.可与生物发生反应
- D.一般不溶于酸

高性能混凝土在无外加剂掺入的情况下，水灰比大于(D)时混凝土才具有可施工的流动性。。

A.0.2

B.0.3

C.0.4

D.0.5

2) 在以下特征中，(D)是高性能混凝土最基本的特征。

A.工作性

B.体积稳定性

C.均衡性

D.耐久性

关于模板拆除，以下说法错误的是（C）。

A.侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆除侧模。

B.在混凝土强度符合规定后，方可拆除底模。

C.对后张法预应力混凝土结构构件，侧模宜在预应力张拉前拆除。

D.模板拆除时，拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。

(A) 主要由底板、侧板、支撑系统组成。

- A.混凝土梁模板
- B.混凝土楼板模板
- C.混凝土柱模板
- D.混凝土楼梯模板

后浇带根据作用不同分类中不包括 (D)。

- A.沉降后浇带
- B.温度后浇带
- C.伸缩后浇带
- D.竖向后浇带

混凝土搅拌过程中出料容量与进料容量的比值称为出料系数，出料系统一般在 (B)。

- A.0.5~0.6
- B.0.6~0.7
- C.0.7~0.8
- D.0.8~0.9

(B) 是指网架在地面总拼后，采用单根或多根桅杆、一台或多台起重机进行吊装就位的施工方法。整体吊装法适用于各种类型的网架结构，吊装时可在高空平移或旋转就位。

- A.整体提升法
- B.网架整体吊装法
- C.高空滑移法
- D.分条或分块安装法

钢网架结构常用形式不包括（C）。

- A.三向网架
- B.三角锥网架
- C.星型六角锥网架
- D.斜放四角锥网架

后张法施工在待混凝土达到设计强度标准值的（C），将预应力筋穿入孔道中并进行张拉，然后用锚具将预应力筋锚固在构件上,最后进行孔道灌浆。

- A.55%以上
- B.65%以上
- C.75%以上
- D.85%以上

混凝土达到（D）设计强度后方可进行预应力张拉，以确保混凝土结构的安全和

质量。

A.80%

B.60%

C.70%

D.90%

屋面防水工程中，当屋面坡度（A）时，卷材宜平行于屋脊铺贴。

A.小于 3%

B.3%-15%

C.15%—20%

D.大于 20%

采用外防内贴法铺贴卷材防水层时，卷材的铺贴顺序为（B）。

A.先铺平面，后铺立面

B.先铺立面，后铺平面

C.先铺大面，后铺转角

D.先铺交叉，后铺大面

涂膜防水质量工程的检验的一般项目包括（C）。

- A.原材料质量
- B.涂膜防水层的细部做法
- C.涂膜防水层的厚度
- D.防水层有无渗漏

以下不属于柔性防水的缺点的是（B ）。

- A.修补困难
- B.有弹性，不易开裂
- C.施工/材料成本高，维修成本高
- D.使用年限短，易老化

雨期施工中，砖墙的砌筑高度不宜超过（ B）。

- A.1.0m
- B.1.2m
- C.1.5m
- D.1.8m

当室外日平均气温连续 5d 稳定低于（B ）℃时，混凝土工程应采取冬期施工技术措施。

- A.0

B.5

C.-3

D.-5

关于建筑施工现场安全文明施工的说法，正确的是（ A ）。

A.场地四周围挡应连续设置

B.现场主出入口可以不设置保安值班室

C.高层建筑消防水源可与生产水源共用管线

D.在建工程审批后可以住人

在冬期施工某一外形复杂的混凝土构件时，最适宜采用的模板体系是（A ）。

A.木模板体系

B.组合钢模板体系

C.铝合金模板体系

D.大模板体系

应全面负责施工过程的现场管理的人员是（B ）。

A.建设单位驻现场代表

B.项目经理

C. 企业总工程师

D. 建筑企业法定代表人

关于绿色施工的评价，以下说法错误的是（A）。

A. 评价阶段宜按地基、基础工程、结构工程、装饰装修、机电安装工程五阶段进行。

B. 建筑工程绿色施工应依据环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用和节地与土地资源保护五个要素进行评价。

C. 评价要素应由控制项、一般项、优选项三类评价指标组成。

D. 绿色施工评价框架体系应由评价阶段、评价要素、评价指标、评价等级构成。

关于绿色施工与绿色建筑的异同点，以下说法不正确的是（D）。

A. 绿色施工表现为一种过程；绿色建筑表现为一种状态

B. 施工可为绿色建筑增色，但绿色施工不可能成为绿色建筑。

C. 绿色建筑的形成，必须首先使设计成为“绿色”，绿色施工关键在于施工方案做到绿色，才能使施工过程成为“绿色”。

D. 施工过程做到“绿色”，能减少施工成本，对社会及人类生存环境而言，也是“大节约”。

D)。

- A.控制项指标，必须全部满足，一项为满即费绿色施工
- B.一般项指标，应根据实际发生项执行的情况计分
- C.优选项指标,应根据实际发生项执行情况加分求和
- D.控制项全部满足要求;一般项>80 分,优选项总分>10 可评为优良

绿色施工评价中节水和水资源评价不包括（ D）。

- A.用水安全
- B.用水效率
- C.非传统水资源利用
- D.水污染控制

根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44 号），以下不属于措施费的内容的是（ C）。

- A.文明施工费
- B.临时设施费
- C.工程排污费
- D.脚手架费

按照建筑安装工程造价的构成，其他项目费用不包括（ D ）。

暂列金额

B.计日工

C.总包服务费

D.安全施工费

依据《建设工程施工合同示范文本》，当工程量变化幅度超过（ C ）时，应按照约定原则确定变更价格。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

依据《建设工程施工合同示范文本》，当施工过程中发生不可抗力事件，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（ A ）承担。

成损失，该损失应由（ A ）承担

。

A.发包人

B.承包人

设备供应商

D.发包人和承包人共同

依据《建设工程施工合同示范文本》，索赔事件发生后的 28 天内，承包人应向发
包人递交（B）。

A.现场同期记录

B.索赔意向通知书

C.索赔通知书

D.索赔证据

根据《建设工程施工合同（示范文本）》，工程竣工验收报告经发包人认可后（C）

天内承包人向发包人提交竣工结算报告

及完整的竣工结算资料。

A.7

B.14

C.28

D.56

调值公式法的计算公式： $P=P_0 \times (a_0 + a_1 \times A/A_0 + a_2 \times B/B_0 + a_3 \times C/C_0 + a_4 \times D/D_0 + \dots)$

a0 的含义是（ D）。

- A.调值前工程合同价款
- B.现行价格指数
- C.基期价格指数
- D.固定因素

在工程网络计划中，工作的自由时差是指在不影响（ A ）的前提下，该工作可以利用的机动时间。

- A.紧后工作最早开始
- B.后续工作最迟开始
- C.紧后工作最迟开始
- D.本工作最早完成

可以形象、直观地反映实际进度与计划进度的比较情况的是（ A）。

- A.横道图比较法
- B.S 形曲线比较法
- C.列表表现法
- D.前锋线法

项目的（ B ）直接影响项目的决策质量和设计质量。

- A.施工

可行性研究

C.设计

D.竣工验收

（A）又称为管理图，是能够表达施工过程中质量波动状态的一种图形。

A.控制图

B.直方图

C.排列图

D.因果分析图

《建设工程施工合同（示范文本）》（13版）规定了合同文件的优先顺序，除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优

先顺序为（B）。

A.合同协议书、合同招标文件、中标通知书（如果有）

B.合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）

C.招标文件、合同协议书、投标函及其附录（如果有）

D.合同协议书、专用合同条款及其附件、招标文件、通用合同条款

在（C）合同中，业主需承担项目实际发生的一切费用，因此也就承担了项目的全部风险，而承包单位由于无风险，其报酬

往往也较低。

- A.总价合同
- B.单价合同
- C.成本加酬金
- D.施工合同

安全检查的形式不包括（A）。

- A.交接检查和相互检查
- B.定期检查和经常性检查
- C.专业性检查和自行检查
- D.经常性检查和季节性检查

根据建筑行业 and 施工现场的具体情况，施工项目职业危害不包括（C）。

- A.生产性粉尘的危害
- B.辐射的危害
- C.过度劳作的危害
- D.焊接作业产生的金属烟雾危害

下列属于建筑工程项目资源管理的内容的是（C）。

- A.信息管理
- B.施工管理

C.技术管理

D.风险管理

现场的临时维护包括周边维护和措施性维护。周边维护是指现场周围的维护，如

市区工地的维护设施高度应不低于（A）m

，临街的脚手架也应当设置相应的

维护设施。

A.2.5

B.1.5

C.2.0

D.1.8

配电箱的固定方式为（D）。

A.配电箱应装设端正、固定，不得移动。

B.固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为 0.8～1.6m

C.配电箱的中心点与地面的垂直距离宜为 2m

D.移动式配电箱应装设在坚固、稳定的支架上

现场食堂储藏室的粮食存放台距墙和地面不得小于（A）m

A.0.2

B.0.4

C.0.6

D.0.8

关于施工现场文明施工的说法，错误的是（ D ）。

A.现场宿舍必须设置开启式窗户

B.现场食堂必须办理卫生许可证

C.施工现场必须实行封闭管理

D.施工现场办公区与生活区必须分开设置

根据《建设工程施工现场管理规定》，下列施工单位的做法符合防止环境污染措施要求的是（ C ）。

A.将冲洗车辆的泥浆水未经处理直接排入河流

B.施工现场位于城市郊区，在现场熔融沥青

C.使用密闭容器将高空废弃物运输至地面

D.将有毒有害废弃物作为土方回填

施工检测试验计划应在工程施工前由（ B ）组织有关人员编制，并应报送监理单位进行审查和监督实施。

A.施工单位技术负责人

- B.施工项目技术负责人
- C.项目经理
- D.专职安全生产管理人员

在链式、轮式、环式、全通道式、Y式五种沟通渠道中，在沟通过程中，信息精确度最高的是（D）。

- A.链式
- B.轮式
- C.环式
- D.全通道式

工程竣工验收合格后，（D）应当及时提出工程竣工验收报告。

- A.施工单位
- B.设计单位
- C.监理单位
- D.建设单位

室内环境质量验收，应在工程完工至少（B）d以上进行。

- A.5
- B.7

C.10

D.15

其他建设工程竣工验收合格之日起（ A ）内，建设单位应当报消防设计审查验收主管部门备案。

A.5 个工作日

B.10 个工作日

C.15 个工作日

D.20 个工作日

根据《建设工程质量管理条例》规定，建设工程实行质量保修制度。屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的

防渗漏，为（ C ）年。

A.2

B.3

C.5

D.10

混凝土桩复合地基技术的适用范围以下说法不正确的是哪一项（ C ）。

- A.适用于处理粘性土、粉土、砂土和已自重固结的素填土等地基
- B.对淤泥质土应按当地经验或通过现场试验确定其适用性
- C.既可用于条形基础、独立基础，但不可用于箱形基础、筏形基础
- D.采取适当技术措施后亦可应用于刚度较弱的基础以及柔性基础

房屋结构安全检测鉴定的必要性不包括以下哪一项（D）。

- A.守护古建筑、有价值老建筑
- B.开展违法违规建筑物检查
- C.确定自然灾害对建筑造成的损害
- D.让老破建筑长期使用

在钢支撑架设时，需在基坑开挖完成及时进行支撑架设，基坑暴露时间说法不正确的是（C）。

- A.小于 8h 时累计测斜值为 2cm
- B.小于 6h 时累计测斜值为 4cm
- C.小于 6h 时累计测斜值为 5cm
- D.小于 4h 时累计测斜值为 5cm

地下墙与地下室梁板的连接可以采用预埋钢筋连接器连接，钢筋连接器规格及标

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/73804104500006132>