

安全工程师《安全生产管理知识》综合检测试题 D 卷附答案

省(市区) 姓名 准考证号密.....封.....
线.....内.....不.....准.....
答.....题...

安全工程师《安全生产管理知识》综合检测试题 D 卷 附答案 考试须知：

- 1、考试时间：150 分钟，本卷满分为 100 分。
- 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号等信息。
- 3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。

一、单选题（本大题共 70 小题，每题 1 分，共 70 分）

1、某企业在开展安全生产标准化建设过程中，注重结合企业自身的特点，建立并保持安全生产标准化系统，建立安全生产长效机制，不断提高安全生产管理水平。企业按照《安全生产标准化基本规范》（GB/T33000）的要求进行了自评并形成了评定结果。该企业应在安全生产标准化的评定结果中明确的事项是（ ） A、企业生产工艺和技术发生的变化 B、依据法律、法规、规章和标准发生的变化 C、部门、所属单位、员工安全绩效考评结果 D、统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果

2、我国政府对安全生产工作总的要求是（ ），它是安全生产工作的方向 A、安全生产方针 B、综合治理 C、安全生产监督体制 D、隐患预防

3、安全生产监督管理人员在监督检查中发现的下列安全生产问题，应该责令限期改正的是（ ） A、违章指挥 B、违章作业 C、违反劳动纪律

D、安全生产责任制不完善

4、以下属于物体打击伤害的选项是（ ） A、建筑物坍塌，员工被水泥板砸伤 B、起吊的重物脱落，将员工击伤 C、员工不慎坠落，

撞击到脚手架导致死亡 D、脚手架上坠落的钢筋打击员工头部，导致其死亡

5、某化工企业对空分车间组织生产过程进行了危险、有害因素识别，并按照《企业职工伤亡事

故分类》GB6441—1986，对危险、有害因素进行分类。下列危险、有害因素分类中，正确的是（ ）

A、压缩机大修过程吊装零件，可能发生钢丝绳断裂伤人，属于机械伤害

B、未定期监控液氮储罐中的石油烃含量，可能发生爆炸伤人，属于容器爆炸

C、车间动火作业，可能发生易燃物着火伤人，属于灼烫

D、氮气管路爆裂，氮气泄漏伤人，属于中毒和窒息

6、应急管理是对重大事故的全过程管理，贯穿于事故发生前、中、后的动态的过程，下列有关重大事故应急管理的说法中，错误的是（ ）

A、应急响应是在事故发生后立即采取的应急救援行动

B、事故的预防是通过管理和技术手段，尽可能的防治事故的发生

C、应急准备是针对可能发生的事故，为迅速有效地开展应急行动而预先所作的各种准备工作

D、恢复工作应在事故发生后立即进行，首先使事故发生区域恢复到相对安全的基本状态，然后逐步恢复到正常状态

7、（ ）是安全生产的重要保障,关系到企业的生存与发展,才能将安全生产责任落实到施工一线,落实到每个岗位,每个职工 A、安全生产责任制

B、安全生产规章制度和操作规程

C、安全生产管理制度

D、管理部门安全生产责任制度

8、统计的重要工作之一就是资料进行统计描述。对偏态分布的统计资料进行集中趋势统计描述的常用指标是（ ）

A、算术平均数

B、几何平均数

C、中位数

D、加权平均数

9、某工业园区自 2008 年 7 月 8 日开始规划建设，于 2010 年 5 月 6 日建设完成 2014 年 1 月该工业园区管委会委托一家安全评价机构对工业园区进行了一次安全评价工作。下列关于这次安全评价内容的说法中，正确的是（ ）

A、辨识工业园区规划设计中存在的危险有害因素

B、针对工业园区安全投入与产出的情况进行评价

C、针对工业园区的事故风险、安全管理等情况进行评价

D、给出工业园区建成后能否安全运行的明确结论

10、保证本单位安全生产投入的有效实施是生产经营单位主要负责人的（ ）

A、权利

B、义务

C、职责

D、主要工作

11、进行建设项目安全验收评价时，依据的主要文件是项目的（ ）

A、建议书

B、可行性研究报告

C、初步设计和变更设计

D、消防验收报告

12、对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（ ）的高大模板工程,建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A、5m

B、8m

C、10m

D、12

13、（ ）是将安全生产规范、标准、规程和安全专项施工方案、安全技术措施,有针对性的向作业班组或作业人员进行讲述、贯彻,是安

全技术管理的重要环节

- A、安全专项施工方案
- B、安全技术交底
- C、安全技术措施
- D、安全验收

14、在工业生产中，经常利用各种屏蔽来预防事故的发生，其应用的安全理论是（ ）

- A、因果连锁理论
- B、系统安全理论
- C、事故频发倾向理论
- D、能量意外释放理论

15、企业生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（ ）

- A、专职的应急救援人员
- B、兼职的应急救援人员
- C、专门的应急救援机构
- D、专门的应急救援程序

16、承包商在有危险发生的生产区域内作业，有可能发生人身伤害、设备损坏、环境污染等事故的，发包方应要求承包商做好安全风险分析，并制定安全措施，经（ ）审核批准后实施。

- A、发包方
- B、承包商主要负责人
- C、监理
- D、承包商上级

17、在生产经营单位的安全生产工作中,最基本的安全管理制度是（ ）

- A、安全生产目标管理制
- B、安全生产承包责任制
- C、安全生产奖励制度
- D、安全生产责任制

18、某企业使用氯气作为循环冷却水的杀菌剂。为防止氯气泄漏事故，该企业改进了生产工艺，采用对人无害的物质作为杀菌剂。该企业采用的预防事故发生的安全技术措施属于（ ）

- A、消除危险源
- B、限制能量或危险物质
- C、隔离
- D、故障—安全设计

19、生产经营单位应当建立健全（ ），采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

- A、生产安全事故责任追究制度
- B、生产安全事故隐患报告制度
- C、生产安全事故隐患整改制度
- D、生产安全事故隐患排查治理制度

20、关于重大事故的应急管理，下列说法错误的是（ ）

- A、应急管理是一个动态的过程，包括预防、准备、响应和恢复四个阶段
- B、应急管理是对重大事故的全过程管理。
- C、应急管理是贯穿于事故的全过程、体现了“预防为主、常备不懈”的应急思想
- D、重大事故的应急管理是指事故发生后的应急救援活动

21、接触职业危害因素不一定就会患职业病，职业病发生与否主要取决于（ ）

- A、接触职业性危害因素人员的年龄、性别和营养状况
- B、接触职业性危害因素的性质
- C、接触职业性危害因素的性质、接触剂量和接触人员的易感性
- D、接触职业病危害因素人员的健康状态

22、某建筑公司到定点经营单位购买具有“三证”和“一标志”的安全防护用品。这些物品须经（ ）验收，并对其防护功能进行必要的检查后，方可使用。

- A、当地政府安全生产监管部门
- B、本单位安全生产管理部门

C、产品生产厂家质检部门

D、有检验资质的中介机构

23、脚手架（ ）完成后进行验收,然后才能搭设脚手架;脚手架搭设完成、达到设计高度后、作业层施加荷载前必须进行验收,经过验收合格后,方可投入使用。分层分段（每搭设完 10-13 米）搭设的必须进行分层分段验收。

A、基础施工

B、基础回填

C、立杆垫板

D、第一次搭设

24、甲公司是大型肉禽加工建设项目，由乙设计公司负责设计，丙建筑总公司负责施工，丁监理公司负责监理。依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第 36 号公布，第 77 号修正），下列企业的做法中正确的是（ ）

A、丙公司发现安全设施设计文件有错漏的，及时向丁、乙公司提出，丁、乙公司及时处理

B、安全设施存在重大事故隐患时，立即停止施工，并报告乙公司进行设计更改

C、丁公司在实施监理过程中，发现存在重大事故隐患的，及时报告丙公司

D、建设项目安全设施建成后，甲公司对安全设施进行检查，对发现的问题及时整改

25、某机械厂机加工车间车工甲，1 年半前调整到该厂浇铸车间从事浇铸工作，现又调回机加工车间做车工。甲应重新接受（ ）安全生产教育培训。

A、厂级、车间级

B、车间级、班组级

C、厂级、班组级

D、厂级、车间级、班组级

26、2016 年 5 月 6 日，某省甲市乙县 H 工业园区 R 国有控股集

团 2 冶金企业发生一起生产安全事故，造成 9 人重伤，事故现场有关人员立即于当日 5 时 32 分向本单位负责人报告，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 49 号），下列关于 z 企业负责人事故报告的说法，正确的是（ ）

- A、接报半小时内，应向 R 集团安全生产监督管理部门报告
- B、接报半小时内，应向 H 工业园区安全生产监督管理部门报告
- C、接报 1 小时内，应向乙县安全生产监督管理部门报告
- D、接报 1 小时内，应向甲市安全生产监督管理部门报告

27、某物业公司组织工人进入下水道和化粪池进行疏通作业时，由于未采取有效的安全防护措施，导致多人中毒死亡。此类场所最常见的，可导致人员中毒的有害物质是（ ）

- A、硫化氢
- B、一氧化碳
- C、放射性物质
- D、二氧化碳

28、（ ）安全生产检查是由生产经营单位的安全生产管理部门、车间、班组或岗位组织进行的日常检查。

- A、专项
- B、定期
- C、季节性及节假日前后
- D、经常性

29、施工现场的基坑开挖前应计算图纸设计标高与实际标高的差值,以确定实际土方开挖的深度来确定基坑支护方案的内容,当实际基坑深度不足（ ）m 时原则上不再进行支护,按规范要求放坡,但与相邻建筑物、管线、道路较近或地质情况较差时仍需进行支护。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、5

30、在不同企业中，劳动条件相同的同类工种发给（ ）的防护用

品；如果工种相同，劳动条件不同发给（ ）的保护用品。

- A、相同、相同
- B、相同、不同
- C、不同、不同
- D、不同、相同

31、根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/13861-1992），影响人的身体健康，导致疾病的因素是（ ）

- A、危险因素
- B、有害因素
- C、风险因素
- D、事故隐患

32、根据事故统计分析的目的，选择合适的统计图。下列统计图适用于直观描述伤亡事故随时间变化趋势的是（ ）

- A、散点图
- B、圆图
- C、线图
- D、条图

33、建筑起重机械出租单位或者自购建筑起重机械使用单位在建筑起重机械首次出租或安装前,应当向本单位工商注册所在地设区市地方人民政府建设主管部门办理（ ）手续。

- A、告知
- B、审核
- C、检验
- D、备案

34、人工拌和石灰土、水泥石,作业人员应保持（ ）m 以上的安全距离。

- A、1
- B、2
- C、0.8

35、职业病是指劳动者在职业活动中因接触粉尘、放射性物质和

其他有毒、有害物质引起的疾病。《职业病分类和目录》（国卫疾控发（2013）48号）给出了13种法定尘肺病。下列职业病中，不属于法定尘肺病的是（ ）

- A、矽肺
- B、石墨尘肺
- C、电焊工尘肺
- D、石棉所致肺癌

36、制定安全生产操作规程,应突出（ ）为主的指导思想。

- A、工作效率
- B、事故预防
- C、工期安排
- D、节省材料

37、特种设备使用单位和特种设备检验检测机构，应当保证必要的（ ）投入。

- A、安全
- B、环保
- C、安全和节能
- D、安全和环保

38、通过事故调查分析，对事故的性质和责任要有明确结论。其中，对认定为责任事故的，要按照责任大小和承担责任的不同分别认定为主要责任者、直接责任者（ ）

- A、间接责任者
- B、技术责任者
- C、领导责任者
- D、监督责任者

39、（ ）是将上述评价结果与安全目标值进行比较，检查风险值是否达到了可接受水平，否则须进一步采取措施，降低危险水平。

- A、风险管理
- B、风险控制
- C、风险预测

D、风险评估

40、生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，（ ）负责。

A、职工个人或者其直系亲属

B、社保经办部门

C、用人单位

41、某小区主排水管道发生堵塞，S 物业公司委托 W 管道工程公司实施新建污水井与原有污水管线连通作业。W 管道工程公司作业班长甲某，在未采取有效安全措施的情况下，贸然下井对原有污水管线进行开孔作业，突然被熏倒，从原有污水管线上跌至井底（落差 2m，井口到井底共

3.8m），乙某第一时间对甲某进行施救。下列关于应急处置的做法中，正确的是（ ）

A、乙某拴挂安全绳后被迅速吊至井底，将甲某提升至地面、

B、乙某拴挂安全绳，佩戴防毒面具后下井将甲某提升至地面、

C、乙某拴挂安全绳，佩戴空气呼吸器后下井将甲某提升至地面，

D、乙某佩戴防护装备并在三脚架架设完成后下井将甲某提升至地面

42、生产经营单位应设置安全管理机构或者配备专职、兼职安全生产管理员。甲企业是一家道路运输企业，拥有员工数量 85 人；乙企业是一家食品加工公司，从业人员数量为 155 人；丙企业是一家化工压力容器生产厂，从业人员数量为 95 人；丁企业是一家金属冶炼公司，从业人员数量为 88 人。依据《安全生产法》，上述生产经营单位中，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员的企业是（ ）

A、甲、乙、丙

B、甲、乙、丁

C、丙、丁

D、乙、丙

43、用人单位分立、合并、转让的，职工发生工伤由谁承担工伤

保险责任。()

- A、原用人单位
- B、社会
- C、承继单位

44、安全标志是由安全色、几何图形和图形符号构成,其目的是引起人们对不安全因素的注意,预防安全事故。我国的国家标准中共规定了()个安全标志

- A、110
- B、106
- C、112

45、宋体安全管理 (SeCurityMAnAgement) 是以安全为目的,制定有关安全工作的方针、政策、计划,通过组织、指挥、协调、控制等职能,合理有效地使用人力、财力、物力、时间和信息,为达到预定的()而进行的各种活动的总和。

- A、技术目标
- B、成本目标
- C、安全防范
- D、进度目标

46、对于建筑起重机械未取得建筑起重机械备案证明的,使用登记机关()并应责令使用单位立即停止使用或者拆除。

- A、不予使用登记
- B、可以使用登记
- C、暂缓使用登记
- D、强制登记

47、《中华人民共和国突发事件应对法》规定,突发事件发生后,若单位不及时组织开展应急救援工作,造成严重后果的,可处()罚款。

- A、5万元以上 20万元以下
- B、10万元以上 20万元以下
- C、20万元以上 50万元以下

D、50 万元以上 200 万元以下

48、根据有关规定，企业在对重大危险源进行辨识和评价后，应在规定的期限内向政府主管部门提交安全报告，如果新建的工程项目，重大危险源安全报告应在项目（ ）

A、安全验收时

B、投入运行前

C、验收后 3 个月

D、投入运行前 6 个月

49、生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托具有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计。依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全监管总局令第 36 号公布，第 77 号修正），下列关于建设项目安全设施设计完成后审查的说法中，正确的是（ ）

A、设计单位应当向安全监督管理部门提出审查申请

B、生产经营单位应当向住建部门备案

C、改变安全设施设计性能，需报原批准部门审查同意

D、已受理的安全设施设计审查申请，监管部门应当在 30 日内给出是否批准的决定

50、企业主管部门和政府监察部门接到死亡、重（特）大伤亡事故的报告后，应当按系统快速上报。（ ）事故报至省、自治区、直辖市企业主管部门和安全监察部门，（ ）事故报至国务院监察部门和有关主管部门。同时，当地监察部门应迅速填报《企业职工死亡事故速报表》，直接报至国家和省级监察部门。

A、重伤死亡

B、死亡重（特）大伤亡

C、轻伤重伤

D、重伤重（特）大伤亡

51、粉尘作业时要戴（ ）

A、棉纱口罩

B、过滤式防尘口罩

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/745140201324011100>