2022年广东省安全员C证（专职安全生产管理人员）考试内容及考试题库（含答案）

1. 【单选题】安全生产的验收必须坚持（）原则。（　　A　　）

A、“验收合格才能使用”

B、“预验收与验收相给合”

C、“谁施工，谁验收”

D、“管生产必须管安全”

2. 【判断题】施工项目必须根据项目的特点，建立以技术负责人为首的安全生产领导小组。（）（　　×　　）

3. 【单选题】某施工工地进行土方开挖工程，在土方开挖深度达到8米深后，施工土方底部发生严重的土方塌陷与管涌，并导致5名工人被埋身亡，事后相关部门组成事故调查组进行调查，调查结论表明此次事故的发生的原因是地质勘查资料有误，勘查资料未查明工地地基附近有地下溶洞，勘察资料为建设单位收集工地附近一带的勘查资料并交由勘察单位核实后交由施工单位使用。请回答：（1）对于建设单位、勘查单位和施工单位的责任界定下列说法正确的是（）。（　　D　　）

A、建设单位负直接责任，勘察单位负连带责任，施工单位负间接责任

B、施工单位负直接责任，建设单位和勘察单位负间接责任

C、建设单位和施工单位负直接责任，勘察单位负连带责任

D、建设单位负主要责任，勘察单位负连带责任，施工单位负次要责任

4. 【单选题】根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》，专职管理和技术人员每年安全生产教育和培训的时间不少于（）学时。（　　C　　）

A、15

B、30

C、40

D、60

5. 【多选题】在使用（）的同时，必须研究应用相应的安全技术措施。（　　ABCD　　）

A、新技术

B、新工艺

C、新设备

D、新材料

E、新机械

6. 【单选题】某高速公路项目部施工技术员，根据施工现场情况，对施工用机械设备进行安排。因取土区土壤松软潮湿，该施工员作了具体的安排。请判断下列安排是否合理：
（4）用具有适合湿地作业的挖掘机进行挖掘作业。（）（　　A　　）
A、正确
B、错误

7. 【单选题】根据《中华人民共和国安全生产法》，发生（），对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门处十万元以上二十万元以下罚款。（　　A　　）
A、一般事故
B、较大事故
C、重大事故
D、重大伤亡事故

8. 【单选题】某高速公路项目部施工技术员，根据施工现场情况，对施工用机械设备进行安排。因取土区土壤松软潮湿，该施工员作了具体的安排。请判断下列安排是否合理：（2）用自行式轮胎铲运机，将软泥土壤运往350m外。（）
（　　B　　）
A、正确
B、错误

9. 【单选题】高度超过（）的层次上交叉作业，应设双层防护棚。（　　C　　）
A、20m
B、22m
C、24m
D、26m

10. 【单选题】生产经营单位的（）负责组织制定并实施本单位安全培训计划。
（　　A　　）
A、主要负责人
B、法人代表
C、董事

D、部门经理

11. 【单选题】模板施工前，现场（）应认真向有关工作人员进行安全技术交底。（　　A　　）
A、施工负责人
B、监理人员
C、技术人员
D、以上都可以

12. 【单选题】某公交项目部突发大风。当时地面 10 米高度风速 6.4 米/秒，复杂风场环境引起项目标段的右幅 20 号花瓶型实体式桥墩结构颤振，加之该桥墩上部尚未浇筑的花瓶型钢筋骨架高达 12.5 米，重心偏高等因素，导致钢筋骨架产生颤振失稳，向东倾覆，连带脚手架全部倾覆散落。倾倒的钢筋构件压在设于两桥墩之间的工地临时值班帐篷上，使帐篷内的一名值班人员和一名进入工地的非施工人员被压。事故发生后，现场人员立即采取抢救措施，将被埋压两人救出，并立即送往医院进行抢救，但因伤势过重，两人抢救无效死亡。请回答：
（3）在复杂风场条件下导致的事故，项目总工无需对此负责。（）（　　B　　）
A、正确
B、错误

13. 【多选题】行政复议机关应当认真履行行政复议职责，遵循（）的原则，坚持有错必纠，保障法律、法规和规章的正确实施。（　　ABCDE　　）
A、合法
B、公正
C、及时
D、公开
E、便民

14. 【单选题】下列不属于四个急救步骤的是（）。（　　D　　）
A、调查事故现场
B、初步检查伤病员，断其神志、气管、呼吸循环是否有问题
C、呼救
D、如果没有发现危及伤病员的体征，可以不用再检查

15. 【多选题】第二方评价的目的是（）。（　　BC　　）
A、从专业的角度，出具评价报告

B、对施工企业进行监督检查
C、确认其安全保持情况生产能力及其持续保持情况
D、提出整改要求，或进行相应的处理
E、为企业安全生产状况提供客观、专业的证据和建议

16. 【判断题】用钢丝绳做物料提升机缆风绳时，直径不得小于9.3mm。（）
（　　×　　）

17. 【判断题】施工单位在承建工程项目签订的“工程合同”中，必须有防火安全的内容，会同建设单位做好防火工作。（）（　　√　　）

18. 【单选题】特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构进行安全监察，发现重大违法行为或者严重事故隐患时，应当（）。
（　　A　　）
A、在采取必要措施的同时，及时向上级特种设备安全监督管理部门报告
B、在进行处罚的同时，及时向上级特种设备安全监督管理部门报告
C、在采取必要措施的同时，及时通知公安机关
D、在采取必要措施的同时，及时通知建设主管部门

19. 【单选题】临边作业是指在施工现场中，工作面沿无围护设施或者设施高度低于（）时的高处作业。（　　B　　）
A、60cm
B、80cm
C、100cm
D、120cm

20. 【单选题】某施工企业由于公司效益不好，公司领导决定进行改革，经研究后决定将公司驻工地的安全部撤销，安全管理人员全部转岗。由于安全部门的撤销，导致项目现场频繁出现施工问题，并在近期发生一起安全事故，此次事故造成一死一伤。施工单位经开会商榷，私底下与伤员家属完成赔偿事宜，工地正常施工。试回答：
（4）重大安全事故发生后事故发生单位应当在（）内写出书面报告，按规定的程序和部门逐级上报。（　　B　　）
A、12个小时
B、24个小时
C、36个小时

D、48 个小时

21. 【判断题】为使安全色更加醒目,使用对比色为其反衬色。（）
（　　√　　）

22. 【单选题】某市发生一起塔吊顶升作业时吊臂折断坍塌事故，造成 3 人死亡，2 人重伤。进行作业的是专业分包单位。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《建设工程安全生产管理条例》,请回答:（3）由于已将塔吊进行了专业分包，主要责任由分包范围承担，因此总包单位不承担连带责任。（）
（　　B　　）
A、正确
B、错误

23. 【单选题】2015 年 5 月 31 日，某市某生产厂房工程在施工过程中，发生一起触电事故，造成 4 人死亡、3 人轻伤，直接经济损失约 250 万元。事发当日，分包单位 lO 名施工人员进行室内顶棚的粉刷作业，作业采用长、宽均为 5．7m，高 11．25m，底部设有刚性滚动轮的移动式方形操作平台。19 时左右，在未对操作平台底部地面上的塑料电缆线采取任何保护措施的情况下，施工人员移动操作平台，平台的刚性滚动轮与塑料电缆线斜向碾压，将塑料电缆绝缘层轧破造成平台整体带电，导致正在平台上作业的 6 名施工人员触电。请回答:（3）本案例中移动式方形操作平台面积不宜超过（）（　　B　　）
A、5 ㎡
B、10 ㎡
C、15 ㎡
D、20 ㎡

24. 【判断题】位视情况决定是否设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。（）（　　×　　）

25. 【单选题】根据《广东省在建房屋市政工程防御台风、暴雨灾害工作指引（试行）》规定，台风橙色或红色预警时，下列做法正确的是（）（　　D　　）
A、检查外墙脚手架、模板支撑体系、卸料平台、防护棚、临时用电设施等；是否采取了防风防雨加固措施
B、停止所有高空施工作业；如排查隐患所需的；应采取合理、可靠的防护措施后方可作业
C、停止所有露天作业；切断施工电源；撤离危险地带人员

D、停止一切施工作业；关闭施工现场临时用电总闸

26. 【单选题】丽资建筑装潢公司承包当地某所高校校园翻新工程。在进行校园大门喷漆的过程中，李某、刘某二人将一架梯脚底部未采取任何防滑措施的竹梯放置在高 4 米多的大铁门上，李某爬上竹梯用喷枪向大门喷油漆，刘某在下面扶梯子。工作一段时间发现油漆不够，李某叫刘某到存放油漆点调油漆，李某留在竹梯上继续喷漆。刘某离开后，李某转动身子向背对梯子下梯子挪动位置，突然竹梯失重倾斜滑倒，导致李某（未戴安全帽）坠落后脑着地，经送医院抢救无效死亡。请回答：
（3）立梯的上端应用有固定措施，踏板上下间距以（）cm为宜，不得有缺档。（　　C　　）
A、50
B、40
C、30
D、20

27. 【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，实行（）的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。（　　C　　）
A、施工发包
B、施工转包
C、施工总承包
D、以上都不对

28. 【判断题】依据《建设工程安全生产管理条例》规定，监理单位必须为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。（）（　　×　　）

29. 【单选题】企业主要负责人、实际控制人要切实承担安全生产（）的责任，带头执行现场带班制度，加强现场安全管理。（　　B　　）
A、主要责任人
B、第一责任人
C、连带责任人
D、主体责任人

30. 【多选题】安全教育培训的方法包括哪些（）。（　　ABCDE　　）
A、工作现场的安全教育
B、安全操作技能的培训

C、讨论法
D、脑力激荡法
E、安全活动

31. 【单选题】2014 年某业主将一栋办公写字大楼大幅度整改，业主和吴某私底下把工程发包给吴某的拆除公司，该公司未取得相应的拆除资质，由于工人未经过安全培训，不了解拆除作业的危险性，工作人员未按照拆模顺序进行施工。操作时，现场也无安全人员在场，无任何安全措施。在梁拆至一半时全部楼板塌下，造成 4 人死亡。事后检查该施工方法无方案、无交底，公司也没有相应的施工方案管理制度，完全就是一个非业内人员工作的公司。请回答：（2）根据《生产安全事故报告和调查处理条例》该事故属于（）。（　　C　　）
A、特别重大事故
B、重大事故
C、较大事故
D、一般事故

32. 【判断题】施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。（）
（　　√　　）

33. 【单选题】2017 年 2 月 9 日晚 20 时 27 分，某市东三环电视台新址园区在建的附属文化中心大楼工地发生火灾，熊熊大火在三个半小时之后得到有效控制，在救援过程中造成 1 名消防队员牺牲，6 名消防队员和 2 名施工人员受伤。事故经调查发现，有关施工单位堆放大量可燃材料并且大量使用不合格保温板，配合建设单位违法燃放烟花爆竹；监理单位对违法燃放烟花爆竹和违规采购、使用不合格保温板的问题监理不力；请回答有关问题：（3）灭火有几种基本方法，其中，（）就是阻止空气流入燃烧区，或用不燃物质冲淡空气，使燃烧物质断绝氧气的助燃而熄灭。（　　C　　）
A、冷却灭火法
B、隔离灭火法
C、窒息灭火法
D、抑制灭火法

34. 【单选题】某项目为了赶工期，建设单位要求施工单位压缩 2 个月合同工期，工地施工人员根据要求提前拆除外架只剩下独立的卸料平台。施工作业时平台架体失稳发生坍塌，造成平台作业人员 4 人当场死亡，1 人重伤，1 人轻伤。请回答：（4）该事故发生后应由事故发生地哪一级政府组织调查事故（）。（　　B　　）
A、省级人民政府

B、设区的市级人民政府
C、县级人民政府
D、涉事企业

35. 【单选题】根据《工伤保险条例》，下列描述不正确的是（）。
（　　C　　）
A、职工发生工伤；经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的；应当进行劳动能力鉴定
B、劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定
C、劳动功能障碍分为十个伤残等级；最重的为十级；最轻的为一级
D、劳动能力鉴定标准由国务院社会保险行政部门会同国务院卫生行政部门等部门制定

36. 【单选题】2014 年某业主将一栋办公写字大楼大幅度整改，业主和吴某私底下把工程发包给吴某的拆除公司，该公司未取得相应的拆除资质，由于工人未经过安全培训，不了解拆除作业的危险性，工作人员未按照拆模顺序进行施工。操作时，现场也无安全人员在场，无任何安全措施。在梁拆至一半时全部楼板塌下，造成 4 人死亡。事后检查该施工方法无方案、无交底，公司也没有相应的施工方案管理制度，完全就是一个非业内人员工作的公司。请回答：
（1）本案例中施工单位没有设立安全生产管理机构，按照规定应当设立安全生产管理机构，同时配备（）安全生产管理人员。（　　B　　）
A、兼职
B、专职
C、业余
D、代理

37. 【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位不得压缩（）工期。（　　D　　）
A、定额
B、标准
C、法定
D、合同约定

38. 【单选题】根据《广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则》规定，建筑施工企业具有下列哪种情形（），经企业评定主体评审确认，且公示无异议的，安全生产标准化评定结论为不合格。（　　D　　）
A、住房城乡建设行政主管部门或建设工程安全监督机构对项目存在安全生产违法

违规行为发出的局部（暂时）停工或全面停工整改通知；建筑施工企业无正当理由逾期未落实整改的
B、企业近三年所承建的工程项目发生较大及以上或发生 2 起及以上一般生产安全事故的
C、企业负责人未对所承建项目实行带班检查
D、因施工现场管理混乱；被省级及以上住房城乡建设行政主管部门安全生产督查发现存在重大安全隐患；责令停工整改的

39. 【单选题】在《工业企业噪声卫生标准》中规定：新建企业、车间的噪声标准不准超过（）。（　　A　　）
A、85dB(A)
B、90dB(A)
C、95dB(A)
D、100dB(A)

40. 【单选题】氧气瓶与乙炔瓶使用时间距不得小于（）m。（　　A　　）
A、5
B、6
C、10
D、12

41. 【单选题】某地生活广场 3 号建筑由该市第四建筑有限公司总包，由该市天力机械施工工程有限公司分包塔式起重施工。某天，塔式起重机司机王某，在去指挥岗位的路上，从 3 号楼楼底经过，突然长达 2 米的木块从二楼坠落，砸在王某颈椎上，造成下半身瘫痪。请回答：
（1）本案例中，第四建筑有限公司对本起事故承担（）责任。（　　C　　）
A、全部
B、主要
C、连带
D、部分

42. 【单选题】配电箱、开关箱周围应有足够（）的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草。（　　C　　）
A、四人同时工作
B、三人同时工作
C、两人同时工作

、一人工作

43. 【单选题】丽资建筑装潢公司承包当地某所高校校园翻新工程。在进行校园大门喷漆的过程中，李某、刘某二人将一架梯脚底部未采取任何防滑措施的竹梯放置在高 4 米多的大铁门上，李某爬上竹梯用喷枪向大门喷油漆，刘某在下面扶梯子。工作一段时间发现油漆不够，李某叫刘某到存放油漆点调油漆，李某留在竹梯上继续喷漆。刘某离开后，李某转动身子向背对梯子下梯子挪动位置，突然竹梯失重倾斜滑倒，导致李某（未戴安全帽）坠落后脑着地，经送医院抢救无效死亡。请回答：（1）项目中李某喷漆作业属于（）。（　　C　　）

A、临边作业

B、悬空作业

C、攀登作业

D、洞口作业

44. 【单选题】某建设单位承包某住宅建设工程，在施工现场，搭设脚手架的外侧没有安装安全网，并且双排脚手架没有设横向斜撑。工人张某在七楼进行外墙粉刷，未系安全带、未戴安全帽。张某在取涂料的时候，左脚踏空，突然从七楼楼板边缘处坠落至地面的钢管堆积物上，经送医院抢救无效死亡。试回答：（3）脚手架专项方案实施前，编制人员或项目技术负责人应当向项目部的相关负责人、专职安全员等现场管理人员和作业人员进行（）。（　　C　　）

A、安全知识交底

B、现场操作演练

C、安全技术交底

D、安全技能示范

45. 【单选题】脚手架、井字架和安全网搭设完必须经（）验收合格，方能使用。（　　D　　）

A、技术负责人

B、项目负责人

C、安全员

D、工长

46. 【单选题】某施工队电焊工郁某到总装码头卸船机上打磨四只立柱下口与下横梁对接的焊缝并进行补焊。处理完三根立柱后，在对第四根立柱进行补焊时，安装工郭某发现电梯顶部轨道的支架装反，于是进行拆除并将拆除的支架随意仍放在机房内电梯井道边沿。因桥吊自然晃动，使摆放在电梯井道边沿切割下来的支架滑入了电梯井道，支架坠落砸中正在立柱底部作业的郁某头部。事故发生后，郁某被急

1）在电梯井道立柱内施工时，上方作业人员在作业点的下方铺设（）和防护挡板。（　　C　　）

A、首层网

B、随层网

C、安全网

D、层间网

47. 【单选题】某施工工地进行土方开挖工程，在土方开挖深度达到 8 米深后，施工土方底部发生严重的土方塌陷与管涌，并导致 5 名工人被埋身亡，事后相关部门组成事故调查组进行调查，调查结论表明此次事故的发生的原因是地质勘查资料有误，勘查资料未查明工地地基附近有地下溶洞，勘察资料为建设单位收集工地附近一带的勘查资料并交由勘察单位核实后交由施工单位使用。请回答：

（4）勘察单位应当按照法律、法规和工程建设（）进行勘察，提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。（　　B　　）

A、推荐性标准

B、强制性标准

C、行业标准

D、企业标准

48. 【判断题】《建设工程安全生产管理条例》适用于抢险救灾和农民自建低层住宅的安全生产管理。（）（　　×　　）

49. 【单选题】某地施工单位承建当地新政府大楼建设工程。该大楼高 35 米，建筑面积 12380 ㎡，施工时采用满堂落地扣件式钢管脚手架，选用的钢管规格为 φ48.3×3.6mm□□□□□□□□□　　1.5 米，立杆横距为 1.2 米，跨距为 1.5 米，连墙件按三步四距设置，采用竹串片脚手板，脚手架外围采用密目式安全立网封闭。

（3）连墙件应当随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。（）（　　A　　）

A、正确

B、错误

50. 【单选题】某地商业广场工程在施工过程中，泥工班长按照项目部安排，带领 9 名泥工开始裙楼东天井加盖现浇钢筋混凝土屋面施工。在施工工程中，天井屋面从中间开始下沉并迅速导致整体坍塌，发生一起模板坍塌事故，造成 8 人死亡、3 人重伤。事故后相关部门组织调查组进入现场调查发现：（1）对于超过一定规模

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/746021005045010045