

2023 年二级建造师之二建建筑工程实务通关考试题库带答案解析

单选题（共 60 题）

1、关于常用水泥技术要求的说法中，正确的是（ ）。

- A. 水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间
- B. 六大常用水泥的初凝时间均不得长于 45min
- C. 水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化
- D. 水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应

【答案】 C

2、模板工程的设计原则不包括（ ）。

- A. 实用性
- B. 美观性
- C. 安全性
- D. 经济性

【答案】 B

3、开挖深度（ ）的基坑的土方开挖、支护、降水工程，施工单位需要组织专家对施工方案进行论证。

- A. 大于等于 5m
- B. 大于 5m
- C. 大于等于 8m
- D. 大于 8m

【答案】 A

4、

下边沿至楼板低于 80cm、侧边落差大于 2m 的窗台安全防护措施是()。

- A. 四周设防护栏杆，洞口外张设安全平网
- B. 钢筋网格栅防护
- C. 设 1.2m 高的临时护栏
- D. 采用防护栏杆，下设挡脚板

【答案】 C

5、单位负责人接到报告后， 应当在（ ） 向县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。

- A. 立即
- B. 1 小时内
- C. 2 小时内
- D. 3 小时内

【答案】 B

6、工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总数的（ ）， 且不应少于 10 根。

- A. 10%
- B. 20%
- C. 30%
- D. 40%

【答案】 B

7、

安全标志分为()大类型。

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

【答案】 B

8、

按荷载随时间的变化分类，不属于永久荷载的有（ ）。

A. 固定隔墙的自重

B. 水位变化的水压力

C. 预应力

D. 钢材焊接变形

【答案】 B

9、单位面积质量小于 300g/m² 的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在 A 级基材上时，可作为（ ）级装修材料使用。施涂于 A 级基材上的无机装饰涂料，可作为（ ）级装修材料使用；施涂于 A 级基材上，湿涂覆比小于 1.5kg/m²，且涂层干膜厚度不大于 1.0mm 的有机装饰涂料，可作为（ ）级装修材料使用。

A. AAA

B. B1、A. B1

C. B1、B1、B2

D. B1、A. B2

【答案】 B

10、《玻璃幕墙工程技术规范》规定，隐框和半隐框玻璃幕墙。其玻璃与铝型材的黏结应采用（ ）。

- A. 酸性硅酮结构密封胶
- B. 中性硅酮结构密封胶
- C. 酸性硅酮建筑密封胶
- D. 中性硅酮建筑密封胶

【答案】 B

11、施工现场固体废弃物分类存放，应到所在地县级以上地方人民政府（ ）申报登记。

- A. 环卫部门
- B. 环境管理部门
- C. 市政管理部门
- D. 环境保护管理部门

【答案】 A

12、根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-2014，应由劳务分包人承担的工作费用是（ ）。

- A. 提供生产、生活临时设施
- B. 提供现场工程地质资料
- C. 完成水、电、热等施工管线及道路
- D. 自身原因造成的质量返工

【答案】 D

13、建筑地面工程施工时，采用砂、石材料铺设时，铺设材料温度不应低于（ ）。

- A. 0℃
- B. 5℃
- C. 10℃
- D. 15℃

【答案】 A

14、关于基坑监测，以下描述正确的是（ ）。

- A. 每边至少设置 3 个监测点
- B. 水平和竖向监测点不宜为共用点
- C. 施工单位应编制监测方案
- D. 施工方应委托有资质的第三方进行监测

【答案】 A

15、

大体积混凝土养护期间必须控制混凝土内外温差，当设计无要求时，应控制在()以内。

- A. 10℃
- B. 15℃
- C. 20℃
- D. 25℃

【答案】 D

16、国家标准规定，热轧带肋钢筋应在其表面轧上牌号标志，“5E”代表的钢筋牌号是（ ）。

- A. HRB500
- B. HRBF500
- C. HRB500E
- D. HRBF500E

【答案】 C

17、对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验，结构实体检验应在监理工程师见证下，由（ ）组织实施。

- A. 建设单位项目技术负责人
- B. 施工项目技术负责人
- C. 项目经理
- D. 专职安全生产管理人

【答案】 B

18、

关于因素分析法排序，说法正确的是（ ）。

- A. 先价值量，后工程量；先绝对数，后相对数
- B. 先工程量，后价值量；先绝对数，后相对数
- C. 先价值量，后工程量；先相对数，后绝对数
- D. 先工程量，后工程量，先相对数，后绝对数

【答案】 B

19、（ ）梁是受弯构件正截面承载力极限状态验算的依据。

- A. 适筋
- B. 少筋
- C. 中筋
- D. 超筋

【答案】 A

20、现场临时用电施工组织设计的组织编制者是（ ）。

- A. 项目经理
- B. 项目技术负责人
- C. 土建工程技术人员
- D. 电气工程技术人员

【答案】 D

21、混凝土立方体标准抗压试件的边长为（ ）mm。

- A. 70.7
- B. 100
- C. 150
- D. 200

【答案】 C

22、D. 砂浆的稠度越大，其流动性越大 6. 有超强耐紫外线及优异抗穿刺功能要求的屋面防水工程，常选用的卷材是（ ）。

- A. 改性沥青防水卷材
- B. PVC 高分子防水卷材

C. TP0 高分子防水卷材

D. 自粘复合防水卷材

【答案】 C

23、关于民用建筑构造要求的说法，错误的是（ ）。

A. 阳台、外廊、室内回廊等应设置防护

B. 儿童专用活动场的栏杆，其垂直杆件间的净距不应大于 0.11m

C. 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于 0.80m

D. 有人员正常活动的架空层的净高不应低于 2m

【答案】 C

24、

当屋面坡度达到（ ）%时，卷材应采取满粘和钉压固定措施。

A. 3

B. 10

C. 15

D. 25

【答案】 D

25、

钢化玻璃表面不得有损伤，（ ）以下的钢化玻璃应进行引爆处理。

A. 6mm

B. 8mm

C. 10mm

D. 12mm

【答案】 B

26、对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应在进场时或施工中按规定进行（ ）。

- A. 试验检验
- B. 抽样检验
- C. 见证检验
- D. 性能分析检验

【答案】 C

27、

关于混凝土施工缝位置，以下描述正确的是（ ）。

- A. 墙垂直施工缝可留设在纵横交接处
- B. 楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨中 1/3 范围内
- C. 单向板施工缝应留设在平行于板长边的任何位置
- D. 特殊部位留设施工缝应经建设单位同意

【答案】 A

28、关于建筑幕墙预埋件安装的做法，正确的有（ ）。

- A. 连接部位设置在强度等级为 C15 的主体结构混凝土
- B. 使用冷加工钢筋作为锚筋
- C. 直接用轻质填充墙做幕墙支承结构
- D. 预埋件可以采用一定厚度的热镀锌防腐处理

【答案】 D

29、钢结构构件的连接方法不包括（）。

- A. 焊接
- B. 机械连接
- C. 高强度螺栓连接
- D. 铆接

【答案】 B

30、结构在规定的工作环境中，在预期的使用年限内，在正常维护条件下不需进行大修就能完成预定功能的能力是指结构的（ ）。

- A. 适用性
- B. 耐久性
- C. 安全性
- D. 技术性

【答案】 B

31、

根据外墙外保温施工质量控制的要求，聚苯板黏结牢固后，应按要求安装锚固件，锚固深度不小于（）mm。

- A. 22
- B. 25
- C. 28
- D. 30

【答案】 B

32、

建筑工程外墙外保温施工，墙角处聚苯保温板应交错互锁，门窗洞口四角处应采用整板切割成形，接缝应离开角部至少()mm。

A. 100

B. 200

C. 300

D. 500

【答案】 B

33、水准测量中，A 点为后视点，B 点为前视点，A 点高程为 H_A ，后视读数为 a ，前视读数为 b ，则 B 点高程为（ ）。

A. $H_A - a + b$

B. $H_A + a - b$

C. $a + b - H_A$

D. $a - b - H_A$

【答案】 B

34、石膏板吊顶面积大于（ ） m^2 时，纵横方向每 15m 距离处易做伸缩缝处理。

A. 50

B. 100

C. 150

D. 200

【答案】 B

35、住宅室内空气污染物的活度和浓度限值中，TVOC 小于等于（ ）mg/m³。

- A. 0.2
- B. 0.3
- C. 0.45
- D. 0.6

【答案】 C

36、

玻璃幕墙密封胶的施工厚度应大于 3.5mm，一般应控制在 4.5mm 以内。密封胶的施工宽度不宜小于厚度的（ ）倍。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

37、施工组织总设计应由（ ）负责审批。

- A. 项目负责人
- B. 总承包单位技术负责人
- C. 监理工程师
- D. 建设单位项目负责人

【答案】 B

38、关于地基验槽，以下描述正确的是（ ）。

- A. 验槽由施工单位组织
- B. 必须采用钎探法进行验槽
- C. 探后的孔要用砂灌实
- D. 发现异常部位，施工单位可自行处理

【答案】 C

39、层高 6m 柱（截面 600*600mm），柱纵向钢筋第一个接头的位置距楼地面最小为（ ）。

- A. 500mm
- B. 800mm
- C. 1000mm
- D. 1200mm

【答案】 C

40、通常条件下， 对梁变形影响最大的因素是（ ）。

- A. 材料性能
- B. 构件跨度
- C. 构件截面
- D. 荷载

【答案】 B

41、当基坑开挖深度不大、周围环境允许，经验算能确保边坡的稳定性时，可采取的土方开挖方案是()。

- A. 放坡挖土

B. 中心岛式(墩式)挖土

C. 盆式挖土

D. 逆作法挖土

【答案】 A

42、

下列关于临边洞口防护说法错误的是()。

A. 电梯井口设置固定栅门,且电梯井内每隔 2 层(不大于 10m)设置一道安全平网

B. 防护栏杆上杆距地 1.0-1.2m,下杆距地 0.5-0.6m

C. 当防护栏杆横杆长度大于 2.5m 时必须加设杆柱

D. 防护栏杆下面的挡脚板高度不低于 180mm

【答案】 C

43、列入城建档案管理机构接收范围的工程,建设单位在工程竣工验收后()个月内,必须向城建档案管理机构移交一套符合规定的工程档案。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

【答案】 B

44、关于砖墙工作段分段位置的说法,正确的是()。

A. 不宜设在变形缝、构造柱处

B. 砌筑高度不宜大于 6m

- C. 宜设在门窗洞口处
- D. 相邻工作段的砌筑高度不得超过二个楼层高度

【答案】 C

45、

钢结构焊接中，可以引弧的构件是()。

- A. 主要构件
- B. 次要构件
- C. 连接板
- D. 引弧板

【答案】 D

46、下列不属于永久荷载的是（ ）。

- A. 土压力
- B. 预应力
- C. 地基变形
- D. 吊车荷载

【答案】 D

47、

对于预制柱、墙板的上部斜支撑，其支撑点距离板底不宜小于柱、板高的（ ）且不应小于柱、板高的（ ）。

- A. 1/2， 1/4
- B. 1/2， 1/3

C. $3/4$ ， $1/2$

D. $2/3$ ， $1/2$

【答案】 D

48、

EPS 板薄抹灰系统聚苯板粘贴时， 建筑物高度在（ ） m 以上时， 在受负压作用较大的部位宜使用锚栓辅助固定。

A. 20

B. 30

C. 50

D. 100

【答案】 A

49、下列标牌类型中，不属于施工现场安全警示牌的是（ ）。

A. 禁止标志

B. 警告标志

C. 指令标志

D. 指示标志

【答案】 D

50、木材在使用前进行烘干的主要目的是（ ）。

A. 使其含水率与环境温度基本平衡

B. 减轻重量

C. 防虫防蛀

D. 就弯取直

【答案】 A

51、

普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求或对其质量有疑义时，应进行螺栓实物()复验。

A. 最小拉力荷载

B. 摩擦面抗滑移系数

C. 紧固轴力

D. 预拉力

【答案】 A

52、

下列关于钢筋混凝土结构模板说法错误的是()。

A. 木模板较适用于外形复杂或异形混凝土构件以及冬期施工的混凝土工程

B. 组合中小钢模板体系接缝多且严密性差，但混凝土成型后外观质量差

C. 钢框木(竹)胶合板模板体系自重轻、用钢量少、面积大、模板拼缝少、维修方便

D. 早拆模板体系全部可早拆，加快周转，节约成本

【答案】 D

53、现行消防验收备案的政府职能部门是()。

A. 消防救援机构

B. 住房和城乡建设主管部门

C. 公安机关

D. 城建档案管理机构

【答案】 B

54、下列对装配式钢筋混凝土墙板在安装与连接时的做法，描述正确的是（ ）。

A. 吊装过程中，吊索与构件的水平夹角不宜小于 75° ，不应小于 45°

B. 起吊应采用快起、速升、缓放操作方式，防止构件松脱

C. 设置临时支撑时，其支撑点距板底不应小于板高度 $1/3$

D. 与现浇连接的墙板宜先行吊装，其他墙板先外后内吊装

【答案】 D

55、

脚手架验收的形式是（ ）。

A. 整体

B. 分段

C. 分层

D. 按时间

【答案】 B

56、现场《临时用电施工组织设计》编制人员是（ ）。

A. 项目经理

B. 技术负责人

C. 电气工程技术人员

D. 安全员

【答案】 C

57、地面工程施工中水泥砂浆面层的厚度应符合设计要求，且不应小于（ ）mm。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

【答案】 B

58、关于涂料防水层施工的说法，正确的是（ ）。

A. 有机防水涂料宜用于主体结构的迎水面或背水面

B. 无机防水涂料宜用于主体结构的迎水面或背水面

C. 防水涂膜多遍完成，每遍涂刷时应顺同一方向交替搭接

D. 涂料防水层中胎体增强材料上下两层应相互垂直铺贴

【答案】 B

59、下列装修做法形成的荷载作用，属于线荷载的是（ ）。

A. 铺设地砖

B. 安放假山

C. 悬挂吊灯

D. 封闭阳台

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/746052151053010041>