2023年（质量员）继续教育考试

第一部分　单选题(80题)

1、以下不是钻孔灌注桩孔壁坍塌控制的原因是（　　）。

A.复杂的不良地质情况

B.泥浆黏度不够、护壁效果不佳

C.下钢筋笼及升降机具时碰撞孔壁

D.钻头振动过大

【答案】：D

2、普通螺栓（　　），应进行螺栓实物最小拉力载荷复验。

A.任何条件下

B.作为永久性连接螺栓时

C.当设计有要求或其质量有疑义时

D.B和C

【答案】：D

3、南方某大型综合商业中心机电安装工程由A公司中标承建。施工过程中，材料员对进人现场的每一批材料都进行了仔细检查，验收合格后方能人库。由于项目部控制到位，有效确保了工程质量，最终项目顺利竣工。根据背景材料，回答以下问题。

A.生产工艺简单

B.强度较无缝钢管低

C.耐腐蚀性良好

D.采用冷拔方式制造

【答案】：D

4、质量策划的首要结果及其规定的作业过程和相关资源用书面形式表示出来,就是( )。（　）

A.质量方案

B.质量计划

C.质量方针

D.质量目标

【答案】：B

5、当市政管线交叉敷设时，自地面向地下竖向的排列顺序一般为（）。

A.电力、电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、污水

B.电力、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、污水

C.电力、电信、供热、燃气、中水、给水、雨水、污水

D.电力、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

【答案】：C

6、贾某与乙建筑公司签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，贾某拟解除劳动合同。根据规定，贾某应当提前（　　）日以书面形式通知用人单位。

A.3

B.7

C.15

D.30

【答案】：D

7、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2010 中，为防止底层地面沉陷，基土应均匀密实，压实系数应符合设计要求，设计无要求时，不应小于（　　）。

A.0.95

B.0.90
C.0.85
D.0.80

【答案】：B

8、强度条件计算式 δmax≤[δ]中，δmax≤表示（　　）。
A.许用应力
B.最大应力
C.极限应力
D.屈服应力

【答案】：B

9、实施质量认证，如果供方建立完善的（　　），一旦发生争议，也可以把（　　）作为自我保护的措施，较好地解决质量争议。
A.质量管理体系，质量管理体系
B.服务体系，质量管理体系
C.质量管理体系，质量监督体系
D.质量监督体系，质量监督体系

【答案】：A

10、阀体材料种类代号有：灰铸铁 Z、可锻铸铁 K、球墨铸铁 Q、（）4 种。
A.铸钢 C
B.型钢 X
C.槽钢 C
D.白铸铁 B

【答案】：A

11、DJ2 型经纬仪半测回归零差限差为（　　）。\t。

A.6

B.8

C.12

D.18

【答案】：B

12、窗帘盒、窗台板和散热器罩安装中，上口、下口直线度的允许偏差为（　　）mm，检验方法是（　　）。

A.3，拉 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查

B.3，用钢尺检查

C.2，用 1m 水平尺和塞尺检查

D.2，用钢直尺检查

【答案】：A

13、路基施工工艺过程质量控制点不包含（　　）。

A.宽度

B.放坡、测量

C.压实度

D.中线高程

【答案】：B

14、施工阶段，（　　）是建立工作的依据。

A.设计文件

B.质量计划

C.质量目标

D.质量评定记录资料

【答案】：A

15、当混凝土小型空心砌块砌体的竖向灰缝宽度为（　　）时，应采用 C20 以上的细石混凝土填实。

A.15～120mm

B.20～130mm

C.30～1150mm

D.150～1300mm

【答案】：C

16、质量计划编制的主要内容，施工部署不包括（　　）。

A.确定施工进度计划、质量和安全目标

B.确定环境保护和降低施工成本措施

C.加快事故进度

D.确定施工顺序和施工组织管理体系

【答案】：C

17、屋面工程验收的文件和记录体现了施工全过程控制，必须做到真实、准确，不得有涂改和伪造，（　　）签字后方可有效。

A.项目经理

B.各级技术负责人

C.总监理工程师

D.质量员

【答案】：B

18、工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行强制性标准规定的，应当由拟采用单位提请（　　）组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.监理单位

B.建设单位

C.质监站

D.设计单位

【答案】：B

19、下列关于软包工程安装的检验方法错误的是（　　）。
A.垂直度检验方法是用 1m 垂直检测尺检查
B.边框宽度、高度检验方法是用钢直尺检查
C.对角线长度检查方法是用钢尺检查
D.裁口、线条接缝高低差检验方法是用钢直
【答案】：B

20、同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过（　　）t 为一批，每批抽样不少于一次。
A.100
B.150
C.200
D.300

【答案】：C

21、金属贴面工程施工质量控制点预防措施中，固定骨架的连接件：骨架的横竖杆件是通过连接件与结构固定的，而连接件与结构之间，可以与结构的预埋件焊牢，也可以在墙上打膨胀螺栓。（　　）方法比较灵活，尺寸误差较小，容易保证位置的准确性，因而实际施工中采用的比较多。
A.预埋件焊牢
B.打膨胀螺栓
C.先处理法
D.后处理法

【答案】：B

22、材料员、机械员对进场的材料、构件、机械设备进行质量验收或退货、索赔，有特殊要求的物资、构件、机械设备执行（　　）的指令。

A.质量副经理

B.项目经理

C.监理工程师

D.质检员

【答案】：A

23、在低气温地区可选择（　　）的沥青，以便冬季低温时有较好的变形能力，防止路面低温开裂。

A.较高稠度

B.较低稠度

C.较高的粘度

D.较低的粘度

【答案】：B

24、风管接口的连接应严密、牢固。风管法兰的垫片材质应符合系统功能的要求，厚度不应小于（　　）mm。垫片不应凸人管内，亦不宜突出法兰外。

A.5

B.3

C.2

D.4

【答案】：B

25、水表节点是引人管上装设的水表及其前后设置的（　　）及泄水装置等的总称。

A.水管

B.阀门
C.水龙头
D.安全阀

【答案】：B

26、下列关于现场见证取样送检的说法，错误的是（　　）。
A.为了保证建设工程质量，我国规定对工程所使用的主要材料、半成品、构配件以及施工过程留置的试块、试件等应实行现场见证取样送检
B.见证人员由施工单位及工程监理机构中有相关专业知识的人员担任
C.送检的试验室应具备经国家或地方工程检验检测主管部门核准的相关资质
D.见证取样送检必须严格按执行规定的程序进行，包括取样见证记录、样本编号、填单、封箱、送试验室、核对、交接、试验检测、报告等

【答案】：B

27、人工开挖沟槽的深度超过3.0m时，分层开挖的每层深度不宜超过（　　）。
A.1.0m
B.2.0m
C.3.0m
D.5.0m

【答案】：B

28、民用建筑工程室内严禁使用（　　）清洗施工用具。
A.无机溶剂
B.有机溶剂
C.强酸溶剂

D.强碱溶剂

【答案】：B

29、楼梯扶手高度不应小于（　　）m。
A.0.90
B.1.0
C.1.05
D.1.1

【答案】：A

30、抗滑移系数试验用的试件（　　）加工。
A.由制造厂
B.现场
C.供应商
D.检测单位

【答案】：A

31、事业部式项目组织形式适用于（　　）。
A.专业性强的项目
B.不涉及众多部门的项目
C.承担多个需要进行项目管理工程的企业
D.大型经营性企业的工程承包

【答案】：D

32、事前质量预控要求针对质量控制对象的控制目标、（　　）、影响因素进行周密分析，找出薄弱环节，制定有效的控制措施和对策。
A.活动条件
B.特殊条件

C.充分条件
D.随机条件

【答案】：A

33、自动喷水灭火系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时，应将管网内的空气排净，并应缓慢升压；达到试验压力后，稳压30min后，管网应无泄漏、无变形，且压力降不应大于（　　）MPa。
A.0.02
B.0.03
C.0.04
D.0.05

【答案】：D

34、钢材按照化学成分分类，可分为（　　）。
A.沸腾钢和镇定钢
B.低碳钢、中碳钢和高碳钢
C.钢筋和型钢
D.碳素钢和合金钢

【答案】：D

35、下列哪一项反映材料抵抗弹性变形的能力（　　）。
A.强度
B.刚度
C.弹性模量
D.剪切模量

【答案】：C

36、基坑施工应急处理措施不当的是（　　）。

A.在基坑开挖的过程中.一旦出现渗水或漏水.应根据水量大小.采用坑底设沟排水.引流修补.密实混凝土封堵.压密注浆.高压喷射注浆等方法及时处理

B.水泥土墙等重力式支护结构如果位移超过设计估计值应予以高度重视.做好位移监测.掌握发展趋势.如位移持续发展.超过设计值较多.则应采用水泥土墙背后卸载.加快垫层施工及垫层加厚和加设支撑等方法及时处理

C.支撑式支护结构如发生墙背土体沉陷.应采取增设坑内降水设备降低地下水.进行坑底加固.垫层随挖随浇.加厚垫层或采用配筋垫层.设置坑底支撑等方法及时处理

D.控制好坑外建

【答案】：D

37、国际单位制中电流的单位为（　　）。

A.安培

B.千安

C.毫安

D.微安

【答案】：A

38、某市政公司承建某城市道路工程，该道路基层结构为 200mm 石灰土和 400mm 水泥稳定碎石，面层为 150mm 沥青混凝土。在 K14+500~K14+580 区段内，道路有一个半径曲线。事件一：道路施工缝雨期。沥青面层施工过程中，项目经理发现压路机驾驶员王某有如下行为：①在未碾压成型路面上驾驶压路机转向、掉头；②施工间歇期间，将压路机停放在未成型路面上；③工休期间，将压路机停放在刚成型路面上；④碾压过程中，驾驶压路机缓慢倒退碾压路面。事件二：为了预防和治理城镇道路施工中产生的通病，该施工单位根据工程实际情况和规范等。

A.-5
B.0
C.5
D.10

【答案】：C

39、砂率是指混凝土中砂的质量占( )质量的百分率。（　）
A.砂十石
B.砂
C.石
D.水泥

【答案】：A

40、对劳动合同试用期的叙述中，不正确的是（　　）
A.劳动合同期限 3 个月以上不满 1 年的.试用期不得超过 1 个月
B.劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的.试用期不超过 2 个月
C.3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合同.试用期不得超过 6 个月
D.以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满 3 个月的.试用期不得超过 10 天

【答案】：D

41、对于涂膜防水层平均厚度的测量方法可采取以下哪种方式（）。
A.目测法
B.切片法，现场割取 10mmx10mm 实样用直尺测量
C.切片法，现场割取 20mmx20mm 实样用直尺测量
D.切片法，现场割取 20mmx20mm 实样用卡尺测量

【答案】：D

42、风机盘管机组安装前宜进行水压检漏试验，试验压力为系统工作压力的（　　）倍，试验观察时间为（　　）min，不渗漏为合格。

A.1.53

B.1.52

C.23

D.22

【答案】：B

43、力偶对物体产生的运动效应为（　　）。

A.只能使物体转动

B.只能使物体移动

C.既能使物体转动，又能使物体移动

D.它与力对物体产生的运动效应有时相同，有时不同

【答案】：A

44、砌块按其空心率大小可分为空心砌块和实心砌块两种。空心率小于（　　）或无孔洞的砌块为实心砌块。

A.25％

B.20％

C.15％

D.10％

【答案】：A

45、对于钢导管而言，无论是明敷还是暗敷，一般都采用（　　）连接，特别是潮湿场所，以及埋地和防爆的配管。

A.套管扣压式

B.套接紧订式

C.丝扣

D.套管

【答案】：C

46、下列（　　）不属于土方开挖工程的质量检验的主控项目。
A.标高
B.长度、宽度
C.表面平整度
D.边坡

【答案】：C

47、室内墙面、柱面和门洞口的护角每侧宽度不应小于（　　）mm。
A.20
B.50
C.80
D.100

【答案】：B

48、“流砂”现象产生的原因是由于（　　）。
A.地面水流动的作用
B.地下水动水压力大于或等于土的浸水密度
C.土方开挖的作用
D.基坑降水不当

【答案】：B

49、路面又称路面结构层，是承载于路基（土基）之上的多层结构，包括（　　）等。
A.面层、基层和垫层
B.面层、基层

C.面层和垫层
D.面层和路基

【答案】：A

50、工程项目经理部是施工承包单位依据承包合同派驻工程施工现场全面履行施工合同的组织机构，（　　）全权代表施工单位履行施工承包合同，对项目经理部全权负责。
A.公司负责人
B.项目总工
C.施工队长
D.项目经理

【答案】：D

51、保温砌块砌筑的墙体，应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于（），竖直灰缝饱满度不应低于80%。
A.80%
B.90%
C.70%
D.100%

【答案】：B

52、砂浆强度等级是以边长为( )mm的立方体试件,在标准养护条件下,用标准试验方法测得28d龄期的抗压强度值(单位为MPa)确定。（　）
A.50
B.70.7
C.100
D.150

【答案】：B

53、梁的两端分别为铰支（固定）端与活动端的单跨梁式桥是（）。

A.连续梁桥

B.简支梁桥

C.悬臂梁桥

D.刚架桥

【答案】：B

54、静定平面桁架用结点法选取的隔离体上，其作用力为（　　），故只能用一根杆件的轴力。

A.平面一般力系

B.二力平衡力系

C.平面平行力系

D.平面汇交力系

【答案】：D

55、混凝土工程中易发生或常见的质量通病不包括（　　）。

A.混凝土工程的蜂窝、麻面、空洞

B.墙、地面工程的渗水、漏水、空鼓

C.屋面工程起砂、裂缝

D.混凝土工程中钢筋腐蚀

【答案】：D

56、塑性材料是指延伸率为（　　）的材料。

A.<5%

B.≥5%

C.≥10%

D.≥20%

【答案】：B

57、视线高为后视点高程与（　　）之和。
A.仪器高
B.后视读数
C.前视读数
D.高差

【答案】：B

58、一般（　　）焊缝是用于动载、受等强的对接焊缝。
A.一级
B.二级
C.三级
D.等外

【答案】：A

59、排水管道平基中线每侧宽度检测的允许偏差为（　　）mm。，
A.0，-10
B.+15，0
C.+10,0
D.+10，-10

【答案】：C

60、每一楼梯段的级数一般不应超过（　　）级。
A.15
B.18
C.20
D.24

【答案】：B

61、质量问题处理的目的不包括（　　）。

A.正确分析和妥善处理所发生的质量问题，以创造正常的施工条件

B.保证建筑物、构筑物和安装工程的安全使用，减少事故的损失

C.总结经验教训，预防事故重复发生

D.做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿施工全过程中

【答案】：D

62、为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面的测量，应设管线（　　）。

A.永久水准点

B.临时水准点

C.连续水准点

D.移动水准点

【答案】：B

63、单层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差为H/1000，且不应大于（　　）mm。

A.-25.0

B.+25.0

C.±25.0

D.25.0

【答案】：D

64、玻璃板隔墙的施工工艺流程正确的是（　　）。

A.制作隔墙型材框架→墙位放线→安装隔墙框架→嵌缝打胶→安装玻璃→边框装饰→保洁

B.墙位放线→制作隔墙型材框架→安装隔墙框架→安装玻璃→嵌缝打

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/746105142122010104