2025 年一级造价师之建设工程计价每日一练试卷 A 卷含答案

单选题（共 45 题）

1、建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注（）。

A.是否选择了合理的物料消耗定额

B.是否符合工艺流程的柔性安排

C.是否使工艺流程中的工序合理衔接

D.是否符合节能清洁要求

【答案】 D

2、根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013），在招标工程量清单中，关于其他项目清单的编制，下列说法正确的是（ ）。

A.专业工程的暂估价一般应是综合暂估价，包括人工费.材料费.施工机具使用费.企业管理费.利润.规费和税金

B.暂估价中的材料.工程设备暂估单价应根据工程造价信息或参照市场价格估算，列出明细表

C.计日工表应列出项目名称和暂估数量即可

D.总承包服务费应列出服务项目.服务内容和费率金额等

【答案】 B

3、已知某进口设备到岸价格为80 万美元，进口关税税率为15%，增值税税率为 17%，银行外汇牌价为 1 美元=6.30 元人民币。按以上条件计算的进口环节增值税额是()万元人民币。

A.72.83

B.85.68

C.98.53

D.118.71

【答案】 C

4、（2011 年真题）某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（）。

A.工器具及生产家具购置费

B.办公和生活用品购置费

C.研究试验费

D.基本预备费

【答案】 A

5、根据《建设项目工程总承包合同示范文本》GF-2011-0126，发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后 30 日及以上，发包人有权()。

A.停止当期结算

B.自行调整付款计划表

C.与承包人商定减少当期付款额

D.与承包人协商抵减合同总额

【答案】 C

6、某项目的某主要原料依靠进口，该原料处于竞争性市场环境中，则其影子价格的计算公式为()。

A.到岸价*影子汇率-进口费用

B.到岸价*市场汇率+进口费用

C.到岸价*市场汇率-进口费用

D.到岸价*影子汇率+进口费用

【答案】 D

7、（2021 年真题）某一砖半厚混水墙，采用规格为 240×115×53 的烧结煤矸石普通砖砌筑，灰浆厚度为 10mm，每 10m3 该种墙体砖的净用量为（ ）千块。

A.5.148

B.5.219

C.6.374

D.6.462

【答案】 B

8、下列关于建设项目保修的说法中，错误的是( )。

A. 保修期自实际竣工日期起计算

B. 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年

C. 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，保修年限为 50 年

D. 供热与供冷系统为 2 个采暖期和供热期

【答案】 C

9、下列措施项目中，应参阅施工技术方案进行列项的是（ ）

A.施工排本降水

B.文明安全施工

C.材料二次搬运—

D.环境保护

【答案】 A

10、工程量清单计价中，在进行分部分项工程量清单项目特征描述时，属于必须描述 内容的是（ ）。

A. 土石方工程中使用的机械设备

B.混凝土工程中浇筑方法

C.管道的连接方式

D.现浇混凝土柱采用模板类型

【答案】 C

11、下列不属于招标文件规定的合同条款及格式的是（）。

A.通用合同条款

B.标准合同条款

C.专用合同条款

D.合同附件

【答案】 B

12、经初步评审后，下列属于评标委员会应当否决投标人投标情形的是（ ）。

A.投标联合体没有提交共同协议

B.投标文件的大小写金额不一致

C.投标文件只有投标单位盖章无单位负责人签字

D.同一投标人提交了两个不同的投标文件

【答案】 A

13、关于投标有效期与投标保证金的描述，下列说法中正确的是()

A.投标保证金的有效期应当超出投标有效期 30 天

B.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人同意延长投标有效期的，不应相应延长其投标保证金的有效期

C.出现特殊情况需要延长投标有效期时，投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金

D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还

【答案】 D

14、有关最终结清的过程，下列表述中正确的是（ ）。

A.最终结清是指合同约定的缺陷责任期终止后发包人与承包人结清全部剩余款项的活动

B.承包人在提交的最终结清申请中，可以提出工程接收证书颁发前发生的索赔

C.承包人接受最终支付证书后，可以提出工程接收证书颁发后发生的索赔

D.发包人对最终结清申请单内容有异议的，按照合同约定的争议解决方式处理

【答案】 A

15、下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是（ ）

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致

B.投标文件总价金额与依据单价计算出的结果不一致

C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的

【答案】 C

16、（2015 年真题）按照世界银行有关规定进行的国际竞争性招标，在中标人确定后还应进行合同谈判。下列主题中属合同谈判内容的是（）。

A.合同价格的优惠

B.合同双方的权利和义务

C.合同标的物数量增减引起的价格变化

D.投标人承担技术规格书中没有规定的额外任务

【答案】 C

17、施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目（）。

A.专业工程暂估价

B.暂列金额

C.工程设备暂估价

D.计日工单价

【答案】 D

18、下列费用中，不属于建设投资构成的是（）。

A.购买项目所需土地而发生的费用

B.建设单位自身进行项目管理所支付的费用

C.建设期投融资产生的利息

D.委托工程勘察设计所支付的费用

【答案】 C

19、承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（ ）颁发前发生的工程变更。

A.合同工程接纳证书

B.质量保证金返还证书

C.缺陷责任期终止证书

D.最终支付证书

【答案】 A

20、下列关于不可抗力事件造成的工期延误及损失处理，说法正确的是（ ）。

A.工期顺延，承包人承担与工程施工有关的损失

B.工期顺延，第三方人员伤亡和财产损失按一定的比例由发包人和承包人共同分担

C.工期顺延，各自的损失各自承担，工程师的损失由发包人承担

D.工期顺延，人员伤亡的损失由发包人承担

【答案】 C

21、（2014 年真题）单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（）。

A.通风、空调工程概算

B.工器具及生产家具购置费概算

C.电气、照明工程概算

D.弱电工程概算

【答案】 B

22、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（ ）。

A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准

B.概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与预算定额相近

C.概算定额主要用于投资估算的编制。

D.概算定额水平与预算定额水平之间应由一定的幅度差，幅度差一般在 10%以内

【答案】 B

23、发包人未按照规定的程序支付结算款的承包人正确的做法是（ ）。

A.将该工程自主拍卖

B.将该工程折价出售

C.将该工程抵押贷款

D.催告发包人支付，并索要延迟付款利息

【答案】 D

24、下列关于其他项目清单计价表的叙述，错误的是（ ）。

A.暂列金额由招标人填写，如不能详列， 也可只列暂定金额总额，投标人应将暂列金额计入投标总价中

B.材料（工程设备）暂估单价单独列项，不计入工程量清单综合单价报价中

C.专业工程暂估价由招标人填写， 投标人应将"暂估金额"计入投标总价中

D.投标时，计日工单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中

【答案】 B

25、下列关于预付款担保的说法中，不正确的有（）。

A.预付款担保应在施工合同签订后、预付款支付前提供

B.承包人中途毁约，发包人有权从预付款担保金额中获得预付款补偿

C.发包人应在预付款扣完后将预付款保函退还承包人

D.在预付款全部扣回之前，预付款保函应始终保持有效

【答案】 B

26、根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列不属于变更程序的是（）。

A.变更的提出

B.变更估价

C.变更指示

D.变更的审核

【答案】 D

27、现有一通用设备，原价 3 万元，设备运杂费为 5000 元，安装费率 2%，该设备的安装费为（ ）元。

A.600

B.700

C.800

D.900

【答案】 A

28、关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（）。

A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责

B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责

C.投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责

D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责

【答案】 A

29、（2018 年真题）竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（ ）。

A.竣工财务决算说明书

B.竣工财务决算报表

C.工程竣工造价对比分析

D.工程竣工验收报告

【答案】 A

30、（2016 年真题）下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是（）。

A.土地补偿费

B.青苗补偿费

C.拆迁补偿费

D.新菜地开发建设基金

【答案】 A

31、下列关于工程计价的说法中，正确的是()。

A.工程计价包括计算工程量和套定额两个环节

B.建筑安装工程费=∑基本构造单元工程量*相应单价

C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算

D.工程计价中的工程单价仅指综合单价

【答案】 C

32、根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500，当实际增加的工程量超过清单工程量 15%以上，且造成按总价方式计价的措施项目发生变化的，应将（ ）。

A.综合单价调高，措施项目费调增

B.综合单价调高，措施项目费调减

C.综合单价调低，措施项目费调增

D.综合单价调低，措施项目费调减

【答案】 C

33、通过计时观察资料得知：人工挖二类土 1m3 的基本工作时间为 6 小时，辅助工作时间占工序作业时间的 4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的 3%、2%、16%。则该人工挖二类土的时间定额是（ ）工日/m3。

A.0.949

B.0.994

C.0.989

D.1.307

【答案】 C

34、按现行对基本预备费内容的规定，不属于基本预备费范围的是（ ）费用。

A.设计变更增加的

B.局部地基处理增加的

C.利率调整增加的

D.预防自然灾害采取的措施

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/746221021210011024