

综合布线系统工程施工监理

随机组卷

满分： 187.0 得分 0.0 得分率 0.0%

一、单选题 1.用户选择 :没做 本题得分 0.0

综合布线系统工程中缆线布放的检查内容包括缆线规格、路由、位置、是否符合布放缆线工艺要求及（ ）。

- A.接地
- B.型号
- C.数量
- D.大小

备注：

规范第十页：表 4.1.2

正确答案:A

2. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

在整个综合布线系统施工过程中要坚持的管理方针是：（ ）

- A.安全第一、预防为主
- B.质量第一、安全第二
- C.安全第一、质量第二
- D.质量之上、安全为辅

备注：

规范第十八页：8.0.2

正确答案:A

3. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

下列哪种表格不是是监理单位向承包单位发出指示及文件所使用

的表格。（）

- A.监理工程师通知单
- B.工程暂停令
- C.工程款支付证书
- D.工程竣工报验单

备注：

附录 A 施工监理常用表格

正确答案:D

4. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

建筑与建筑群综合布线系统工程施工阶段监理，对绞电缆终端安装时，监理工程师应检查电缆的 是否满足施工规范的要求。

- A.扭绞长度
- B.预留长度
- C.缠绕长度
- D.对绞长度

备注：

规范第八页 对绞电缆终端安装的质量监理要点

正确答案:A

5. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

所有现场进行质量验收的分项工程都必须先由承包单位在_____的基础上，填写报验材料，请监理工程师进行审核，并进行抽查，重要部位进行全数复查。

- A.自检合格
- B.完工
- C.基本完工
- D.完成测试

备注:

规范第五页: 4. 1. 1一般规定

正确答案:A

6. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

监理工程师应收集好建设单位与 () 签订的与本工程有关的所有合同的副本或复印件。

A.政府部门

B.施工单位

C.集成单位

D.第三方

备注:

规范第十四页: 6.0.2

正确答案:D

7. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

其他机架、机柜设备安装的质量监理要点中, 应检查机架、机柜的 与垂直度是否符合施工规范的要求。

A.水平度

B.圆滑度

C.光滑度

D.平整度

备注:

规范第七页 其他机架、机柜设备安装的质量监理要点

正确答案:A

8. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

综合布线系统工程造价控制的依据除了建设工程施工合同、国家现行法规和规定、通信工程概(预)算定额及取费标准,还包括那些。

()

- A.工程进度
- B.工程大小
- C.工程规模
- D.工程质量

备注:

规范第十二页: 4.3.1

正确答案:A

9. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

监理工程师应建立反映工程进度的监理日志,逐日如实记载那些主要内容。(

)

- A.每日施工部位
- B.完成的实物工程量
- C.每日施工部位及完成的实物工程量
- D.以上都不正确

备注:

规范第十二页: 4.2.2

正确答案:C

10. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

建筑与建筑群综合布线系统工程施工阶段监理,在线槽、吊顶支撑柱布线时,应检查线缆的分束绑扎情况及线槽的____是否满足设计要求;

- A.最大间距
- B.线槽厚度
- C.占空比
- D.一般间距

备注:

规范第七页:第8)点

正确答案:C

11. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

综合布线系统工程中系统测试阶段对工程电气性能测试检查监理采用何种检查方式。()

- A.旁站监理
- B.随工检查
- C.隐蔽工程验收
- D.竣工检查

备注:

规范第十一页:表4.1.2

正确答案:D

12. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

型材、管材与铁件安装的质量监理要点中,应抽查各种地面线槽交叉、转弯处的接线盒,以及因线槽长度太长而安装的接线盒与地面是否平齐,是否采取。

- A.防潮措施
- B.防火措施
- C.防水措施
- D.防雷措施

备注:

规范第六页 型材、管材与铁件安装的质量监理要点

正确答案:C

13. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

建筑与建筑群综合布线系统工程施工阶段监理，监理工程师应抽查SUTP的屏蔽层与插接件终端处屏蔽罩是否可靠接触、接触面和（）是否符合施工规范的要求。

- A.接触长度
- B.接触距离
- C.接触宽度
- D.接触范围

备注：

规范第八页 光缆芯线终端安装的质量监理要点

正确答案:A

14. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

建筑与建筑群综合布线系统工程施工阶段监理，应检查大对数电缆、光缆的 是否满足规范要求。

- A.弯曲半径
- B.弯曲弧度
- C.预留长度
- D.弯曲角度

备注：

规范第七页 线缆敷设的质量监理要点

正确答案:A

15. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

型材、管材与铁件安装的质量监理要点中，应检查各种电缆桥架的、距顶棚或其他障碍物的距离是否符合规范要求。

- A.安装高度
- B.安装长度
- C.安装大小
- D.安装方式

备注：

规范第六页 型材、管材与铁件安装的质量监理要点

正确答案:A

16. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

监理单位应依据委托监理约定的工程保修内监理工作的时间、范围、（）开展工作。

- A.数量
- B.内容
- C.大小
- D.重量

备注：

规范第十四页：5.0.1

正确答案:B

17. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

综合布线系统工程中电缆、光缆布放（楼间）阶段监理对管道线缆的检查采用何种检查方式。（）

- A.旁站监理
- B.随工检查

C.隐蔽工程验收

D.竣

工检查

备注:

规范第十一页:表 4.1.2

正确答案:C

18. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

凡涉及经济费用支出的停窝工签证、用工签证、使用机械签证、材料代用和材料调价等的签证,由()最后核签后方有效。

A.总监理工程师

B.监理工程师

C.现场监理员

D.建设单位工程负责人

备注:

规范第十三页:4.3.5

正确答案:A

19. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

施工过程中,当发现存在安全事故隐患是,()应要求承包单位整改;情况严重的,()应责令承包单位暂停施工并报建设单位。

A.现场监理员、监理工程师

B.监理工程师、总监理工程师

C.现场监理员、总监理工程师

D.监理工程师、项目经理

备注:

规范第十八页:8.0.8

正确答案:B

20. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

在施工准备阶段，总监理工程师要组织制定什么，及明确各级监理人员的职责范围？（）

- A.路线图
- B.监理规划及监理实施细则
- C.人员考核办法
- D.日程表

备注：

规范第三页：3.1.2

正确答案:B

21. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

交接设备安装的质量监理要点中，检查总配线架是否按照设计或规范要求进行。

- A.抗震加固
- B.防雷接地
- C.防火防潮
- D.防高压、强电

备注：

规范第七页 交接设备安装的质量监理要点

正确答案:A

22. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

审查建筑与建筑群综合布线承包单位的资质，审查通过后方可进场施工。

- A.总监理工程师

监理工程师

C.总监代表

D.现场监理员

备注:

规范第五页 4.1.1

正确答案:B

23. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

进度控制应贯穿与事前、事中、事后全过程，将进度检查、动态控制和调整与什么相结合。（）

A.工程核算

B.工程款支付

C.工程计量

D.工期延长

备注:

规范第十二页：4.2.1

正确答案:C

24. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

下列哪种表格是承包单位向监理单位申报的技术文件及资料所使用的表格。（）

A.工程暂停令

B.费用索赔审批表

C.工程款支付证书

D.工程竣工报验单

备注:

附录 A 施工监理常用表格

:D

25. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

综合布线系统工程中，监理工程师应对工程进度进行何种管理。

()

A.静态

B.动态

C.主动

D.被动

备注：

规范第十二页：4.2.5

正确答案:B

26. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

监理工程师应对重要工序（包括隐蔽作业）进行 监理，并按照有关质量标准进行验收，合格后方可允许承包单位进行下道工序施工。

A.旁站

B.现场

C.平行检验

D.抽查

备注：

规范第五页 4.1.1

正确答案:A

27. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

建筑与建筑群综合布线系统工程施工阶段监理，应检查总配线架的装置是否符合设计或规范要求，电气连接是否良好。

防水防潮

B.防雷接地

C.防火

D.防高压强电

备注:

规范第七页 交接设备安装的质量监理要点

正确答案:B

28. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

型材、管材与铁件安装的质量监理要点中，当桥架或线槽水平敷设是，应检查 是否符合规范要求，垂直敷设时其固定在建筑上的间距是否符合规范要求。

A.水平间距

B.垂直间距

C.上下间距

D.支撑间距

备注:

规范第六页 型材、管材与铁件安装的质量监理要点

正确答案:D

29. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

承包单位提交的工程结算书由那个单位负责审核。（）

A.建设单位

B.监理单位

C.造价师事务所

D.会计师事务所

备注:

规范第十三页：4.3.11

:B

30. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

综合布线系统工程中电缆桥架及槽道安装检查内容包括安装位置是否正确、、安装是否符合工艺要求及（）。

A.型号

B.大小

C.接地

D.数量

备注:

规范第十页：表 4.1.2

正确答案:C

31. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

综合布线系统工程对电缆桥架及槽道安装监理检查采用的检查方式是哪种？（）

A.旁站监理

B.随工检查

C.隐蔽工程验收

D.竣工检查

备注:

规范第十页：表 4.1.2

正确答案:B

32. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

综合布线系统工程中电缆、光缆布放（楼间）阶段监理对埋式缆线的检查采用何种检查方式。（）

旁站监理

- B.随工检查
- C.隐蔽工程验收
- D.竣工检查

备注:

规范第十一页:表 4.1.2

正确答案:C

33. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

建筑与建筑群综合布线系统工程施工阶段监理,监理工程师应抽查电缆与插接件的连接是否。

- A.匹配
- B.符合
- C.合适
- D.牢靠

备注:

规范第八页 缆线终端安装的质量监理要点

正确答案:A

34. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

进行高空作业时,监理工程师必须检查从事高空作业人员的()。

- A.上岗证
- B.安全防护用具
- C.上岗证及安全防护用具
- D.安全带

备注:

规范第十八页:8.0.9

正确答案:C

35. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

监理工程师应监督承包单位严格按照（）中的安全技术措施及安全生产操作规程进行施工。

- A.施工组织设计（方案）
- B.安全生产承诺书
- C.建设单位安全管理制度
- D.

监理安全通知书

备注：

规范第十八页：8.0.3

正确答案:A

36. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

所有现场进行质量验收的分项工程都必须先由承包单位在自检合格的基础上，填写报验材料，请 进行审核，并进行抽查，重要部位进行全数复查。

- A.总监理工程师
- B.监理工程师
- C.总监代表
- D.现场监理员

备注：

规范第五页 4.1.1

正确答案:B

37. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

监理工程师应按照什么的有关规定对设备、器材进行抽查，并做

好抽查记录？（）

- A.多年监理经验
- B.施工验收规范
- C.产品说明书
- D.设备检验报告

备注：

规范第三页：3.1.4

正确答案:B

38. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

其他机架、机柜设备安装的质量监理要点中，应检查机架、机柜的水平度与是否符合施工规范的要求。

- A.高度
- B.宽度
- C.垂直度
- D.弧度

备注：

规范第七页 其他机架、机柜设备安装的质量监理要点

正确答案:C

39. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

建筑与建筑群综合布线系统工程施工阶段监理，监理工程师应检查光纤的测试记录是否满足规范要求。

- A.接续损耗
- B.发光功率
- C.收光功率
- D.发散功率

备注:

规范第九页 光缆芯线终端安装的质量监理要点

正确答案:A

40. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

建筑与建筑群综合布线系统工程施工阶段监理, 应检查机架、机柜的防雷接地装置是否符合设计或规范要求, 及___是否良好。

- A.水平度
- B.绝缘度
- C.电气连接
- D.垂直度

备注:

规范第八页: 第6) 点

正确答案:C

41. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

建筑与建筑群综合布线系统工程施工阶段监理, 应检查电源线、信号电缆、对绞电缆、光缆以及建筑其他布线系统的缆线分离布放情况, 检查其___是否满足规范要求;

- A.最大间距
- B.最小间距
- C.标准间距
- D.一般间距

备注:

规范第六页: 4. 1. 2

正确答案:B

42. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

下列哪种表格是监理单位向承包单位发出指示及文件所使用的表格。（）

- A.分包单位资格报审表
- B.工程款支付申请书
- C.工程临时延期审批表
- D.费用索赔申请表

备注:

附录 A 施工监理常用表格

正确答案:C

43. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

综合布线系统工程对交接间、设备间及设备机柜、机架监理检查所采用的检查方式是哪种？（）

- A.旁站监理
- B.随工检查
- C.隐蔽工程验收
- D.竣工检查

备注:

规范第十页：表 4.1.2

正确答案:B

44. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

下列哪种表格不是承包单位向监理单位申报的技术文件及资料所使用的表格。（）

- A.工程开工/复工报审表
- B.工程款支付申请书
- C.工程临时延期申请表

D.工程款支付证书

备注:

附录 A 施工监理常用表格

正确答案:D

45. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

当发生安全事故是，（）应及时向建设单位或相关部门报告，并立即签发事故通知和工程暂停令。

A.总监理工程师

B.监理工程师

C.现场监理员

D.项目经理

备注:

规范第十八页：8.0.10

正确答案:A

46. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

所有现场进行质量验收的分项工程都必须先由承包单位在自检合格的基础上，填写报验材料，请监理工程师进行审核，并进行抽查，重要部位进行。

A.平行检验

B.全数复查

C.部分复查

D.双倍复查

备注:

规范第五页 4.1.1

正确答案:B

47. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

型材、管材与铁件安装的质量监理要点中，检查线槽在吊顶内安装时，开启面的 是否符合规范要求。

- A.宽度
- B.大小
- C.净空距离
- D.长度

备注：

规范第六页 型材、管材与铁件安装的质量监理要点

正确答案:C

48. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

综合布线系统工程中，监理工程师对不符合合同文件要求的工程项目和（ ），有权暂拒签发支付证书。

- A.工程质量
- B.施工活动
- C.设备及材料
- D.施工规范

备注：

规范第十二页：4.3.3

正确答案:B

49. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

综合布线系统工程中缆线终端阶段监理采用何种检查方式。（ ）

- A.旁站监理
- B.随工检查
- C.隐蔽工程验收

D.竣工检查

备注:

规范第十一页:表 4.1.2

正确答案:B

50. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

综合布线系统工程监理中,抽查各种预埋暗管的转弯角度及其个数和暗线箱的设置情况;抽查暗管转弯的是否满足施工规范要求。

A.长度

B.曲率半径

C.宽度

D.弯曲度

备注:

规范第六页 型材、管材与铁件安装的质量监理要点

正确答案:B

51. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

综合布线系统工程中,工程投资动态情况应定期由()向建设单位报告。

A.监理工程师

B.总监理工程师

C.现场监理员

D.总监代表

备注:

规范第十三页:4.3.8

正确答案:A

52. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

监理工程师在对建筑与建筑群综合布线工程颁发工程移交证书后,按照委托监理合同要求将整套监理文件向 () 进行移交。

- A.城建档案馆
- B.建设单位
- C.工程建设中心
- D.工程指挥中心

备注:

规范第十六页: 7.0.3

正确答案:B

53.

用户选择 :没做 本题得分 0.0

建筑与建筑群综合布线系统工程的监理资料的管理应由()负责,并制定专人具体实施。

- A.监理工程师
- B.现场监理员
- C.总监理工程师
- D.项目经理

备注:

规范第十六页: 7.0.1

正确答案:C

54. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

监理工程师应定期以何种报表形式向建设单位报告有关工程进度情况。()

- A.周报
- B.月报

- C.周（月）报
- D.以上都不正确

备注：

规范第十二页：4.2.7

正确答案:C

55. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

在施工准备阶段监理单位应及时建立监理机构和做出什么图？（）

- A.组织机构框图
- B.施工图
- C.设计图
- D.蓝图

备注：

规范第三页：3.1.2

正确答案:A

二、多选题 1.用户选择 :没做 本题得分 0.0

建筑与建筑群综合布线系统工程施工阶段监理，对型材、管材与铁件安装的应抽查

- A.管道口的引线、拉线是否到位
- B.各种地面的连接盒，以及因线槽长度太长而安装的接线盒与地面是否平齐，是否采取防水措施；
- C.各种预埋暗管的转弯角度及其个数和暗线箱的设置情况
- D.敷设线缆的条数
- E.暗管管口是否有绝缘套管，管口伸出部位的长度是否满足要求。

备注：

规范第六页：4.1.2

正确答案:ABCE

2. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

综合布线系统工程中，造价控制的依据除了通信工程概（预）算定额及取费标准外，还包括那些依据。（）

- A.建设工程施工合同
- B.工程进度
- C.国家现行法规和规定
- D.工程规模

备注：

规范第十二页：4.3.1

正确答案:ABC

3. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

建筑与建筑群综合布线系统工程施工阶段监理的依据是什么？

- A.国家、地方和行业有关工程建设的法律、法规
- B.有关建设的技术标准、规范和规程
- C.各类施工经验
- D.参建各方合同
- E.经有关部门批准的工程项目文件和设计文件

备注：

规范第二页：2.1

正确答案:ABDE

4. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

建筑与建筑群综合布线系统工程完工以后，施工单位填写验收申请表，由（）组织验收。

- A.建设单位

- B.设计单位
- C.承包单位
- D.监理单位
- E.质量监督局

备注:

规范第十七页: 7.0.4

正确答案:ABCD

5. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

当合同发生以下何种情况时,应协助建设单位履行并更等手续,并做好变更后的各项调整工作。()

- A.工程变更
- B.工程延期
- C.分包
- D.转包

备注:

规范第十五页: 6.0.5

正确答案:ABC

6. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

监理工程师应建立放映工程进度的监理日子, 监理日志应逐日如实

记载那些内容。()

- A.每日施工部位
- B.每日完成的实物工程量
- C.施工人员数量
- D.施工工器具数量

备注:

4.2.2

正确答案:AB

7. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

那些是综合布线系统工程中电缆桥架及槽道安装的检查内容。

- A.安装位置正确
- B.安装符合工艺要求
- C.接地
- D.桥架及槽道的型号

备注:

规范第十页:表 4.1.2

正确答案:ABC

8. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

下面那些是综合布线系统工程器材检验的检查内容。()

- A.外观检查
- B.规格、型号、数量
- C.电缆电气性能抽样测试
- D.光纤特性测试
- E.紧固件的可靠性

备注:

规范第十页:表 4.1.2

正确答案:ABCD

9. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

建筑与建筑群综合布线系统工程施工阶段监理,监理工程师必须检查各种管材的()是否符合设计文件的要求,其表面是否完好无损。

- 材质
- B.孔径
 - C.大小
 - D.壁厚

备注:

规范第六页 型材、管材与铁件安装的质量监理要点

正确答案:ABD

10. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

在施工前监理应对设备间、交换间的环境进行检查, 主要检查:

- A.是否具备装机条件
- B.安全用电情况及消防措施是否满足
- C.通风空调系统是否正常运行
- D.垂直通道、水平通道的现状是否具备施工条件
- E.门窗的数量是否满足

备注:

规范第四页: 3.1.4

正确答案:ABCD

11. 用户选择 :没做 本题得分 0.0

监理单位应依据委托监理约定的工程保修内监理工作的 ()开展工作。

- A.时间
- B.内容
- C.范围
- D.数量

备注:

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/747044003136010002>