2024年一级建造师之一建水利水电工程实务基础试题库和答案要点

单选题（共45题）

1、以下不属于水利工程蓄水安全鉴定工作的是（ ）。

A.编制工作大纲

B.自检报告编写

C.现场鉴定与鉴定报告编写

D.鉴定报告备案

【答案】 D

2、

从事水利工程监理业务的监理工程师应当（）上岗。

A.持证

B.持水利部颁发的监理工程师证

C.持水利工程协会颁发的合格证

D.持监理工程师协会颁发的上岗证

【答案】 A

3、水利基本建设项目资产形成、资产移交和投资核销的依据是（ ）。

A.设计概算

B.工程预算

C.竣工决算

D.竣工财务决算

【答案】 D

4、监理单位对其验收合格项目 的施工质量负（ ） 。

A.部分责任

B.间接责任

C.直接责任

D.全部责任

【答案】 C

5、帷幕灌浆检查孔的数量宜为灌浆孔总数的（ ）。

A.5%

B.7%

C.10%

D.20%

【答案】 C

6、

根据《水利水电工程标准施工招标文件》的规定，关于施工招标程序的说法，正确的是（ ）。

A.招标人可以组织部分投标人进行现场踏勘

B.招标文件的澄清和修改通知将在投标截止时间 20d 前以书面形式发给投标人

C.招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复

D.重新招标时投标人仍少于 3 个的，经地方人民政府批准后可不再进行招标

【答案】 C

7、在土方开挖过程中，两次独立测量同一区域的开挖工程量其差值小于（ ）%时，可取中数作为最后值。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】 C

8、大型基坑石方开挖优先采用的爆破方法是（ ）爆破法。

A.浅孔

B.深孔

C.洞室

D.光面

【答案】 B

9、（2009 年）水闸公路桥 T 形梁的预应力属于（)荷载。

A.永久作用

B.可变作用

C.偶然作用

D.施工期临时

【答案】 A

10、混凝土结构中，非承重模板在混凝土强度达到（ ）MPa 时才能拆除。

A.1.5

B.2.0

C.2.5

D.3.0

【答案】 C

11、下列关于水利水电工程施工分包的说法，正确的是（ ）。

A.建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成

B.分包单位可以将其承包的工程分包给具有相应资质条件的单位

C.除指定分包外，分包工程量一般不超过承包合同总额的 40%

D.施工总承包单位可以将承包工程中的任一分部工程发包给分包单位

【答案】 A

12、在堤身压实作业中，采用振动碾时行走速度应为（ ）km/h。

A.≤1

B.≤1.5

C.≤2

D.≤2.5

【答案】 C

13、根据《水法》规定，堤防工程护堤地属于（ ）。

A.工程效益范围

B.工程管理范围

C.工程保护范围

D.工程行洪范围

【答案】 B

14、下列验收中不属于水电工程阶段验收的是（ ）。

A.截流验收

B.蓄水验收

C.水轮发电机组启动验收

D.部分工程投入使用验收

【答案】 D

15、（2018 年真题）根据《中华人民共和国水土保持法》下列关于水土保持设施与主体“三同时”的说法错误的是（）。

A.同时设计

B.同时施工

C.同时投产使用

D.同时验收

【答案】 D

16、混凝土抗冻性指的是混凝土经过多次冻融循环后抗压强度下降不超过（ ），重量损失不超过（ ）。

A.50%，10%

B.25%，10%

C.25%，5%

D.50%，5%

【答案】 C

17、

混凝土坝掺合料种类、掺量应通过试验确定，掺量超过（）时，应作专门的试验论证。

A.45%

B.50%

C.55%

D.65%

【答案】 D

18、根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303—2017，进出口轴线与河道主流方向的夹角宜小于（　）。

A.20°

B.30°

C.40°

D.50°

【答案】 B

19、

下列可以采取绑扎连接的是（ ）。

A.轴心受拉

B.小偏心受拉

C.受拉钢筋直径为 32mm

D.受压钢筋直径为 32mm

【答案】 D

20、根据《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》SL62-2014，接缝灌浆应在（ ）的条件下进行。

A.库水位高于灌区底部高程

B.库水位低于灌区底部高程

C.施工期设计水位

D.水库最低蓄水位

【答案】 B

21、

根据《关于加强水利工程建设项目开工管理工作的通知》（水建管[2006]144号），项目竣工验收的主持单位应由（　）确定。

A.项目法人

B.质量监督机构

C.水行政主管部门

D.开工审批单位

【答案】 D

22、大体积工程发生质量事故后，事故处理所需物资、器材和设备、人工等直接损失费为25万元的事故属于（ ）。

A.特大质量事故

B.一般质量事故

C.重大质量事故

D.较大质量事故

【答案】 B

23、监理机构在承包人自行检测的同时独立进行检测，以核验承包人的检测结果的工作方法是（ ）。

A.跟踪检测

B.平行检测

C.巡视检验

D.旁站监理

【答案】 B

24、

高压喷射灌浆的基本方法中，当形成凝结体的桩径为 0.7m 时，其方法是（ ）。

A.单管法

B.二管法

C.三管法

D.新三管法

【答案】 A

25、根据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008，在竣工验收前已经建成并能够发挥效益，需要提前投入使用的单位工程，在投入使用前应进行（ ）。

A.分部验收

B.单元验收

C.投入使用验收

D.阶段验收

【答案】 C

26、根据《水利工程施工监理规范》SL 288-2014，监理单位平行检测的检测数量，土方试样重要部位至少取样（　）组。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 C

27、下列关于恒定流的说法，正确的是()。

A.同一流线上不同点的流速相等

B.断面平均流速相等

C.流场中所有运动要素都不随时间而改变

D.过水断面的形状和尺寸沿程不变

【答案】 C

28、以下关于土石坝坝面质量检查取样方法的说法中，错误的是（ ）。

A.黏性土使用环刀法取样测定

B.砂使用灌水法取样测定

C.反滤料使用灌砂法取样测定

D.堆石料使用灌水法取样测定

【答案】 B

29、施工单位在近一年内工程发生（ ），不得独立中标承建大型水电站主体工程的施工。

A.重大质量事故

B.特大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故

【答案】 B

30、在天然地层中的锚固方法以（ ）方式为主。

A.钻孔回填

B.钻孔灌浆

C.锚定板

D.加筋土

【答案】 B

31、

洞室断面积为 10 ㎡，跨度为 3m，该洞室规模属于（）。

A.特小断面

B.小断面

C.中断面

D.大断面

【答案】 A

32、适用于有一岸具有较宽的台地、垭口或古河道的地形的导流方式是()。

A.明渠导流

B.隧洞导流

C.涵管导流

D.束窄河床导流

【答案】 A

33、建设项目项目法人的行政正职，对本单位的质量工作负（ ）。

A.领导责任

B.间接责任

C.直接责任

D.全部责任

【答案】 A

34、在受地形条件或已建建筑物限制的重要堤段，常采用（ ）。

A.坡式护岸

B.坝式护岸

C.墙式护岸

D.平顺护岸

【答案】 C

35、

预应力锚索最后一次超张拉后，应控制卸荷到（ ）

A.设计吨位

B.校核吨位

C.标准吨位

D.安装吨位

【答案】 D

36、某水库大坝工程存在较严重安全隐患，不能按设计要求正常运行。其安全状况应定为（　）类。

A.一

B.二

C.三

D.四

【答案】 C

37、（2018 年真题）下列观测方法中，适用于翼墙沉降观测的是（）。

A.交会法

B.视准线法

C.小角度法

D.水准观测法

【答案】 D

38、（2014 年）根据《水电工程验收管理办法》（国能新能〔2011〕263 号），水电工程截流验收由项目法人会同（ ）等单位共同组织进行。

A.项目审批部门

B.省级能源主管部门

C.质监总站

D.电网经营管理单位

【答案】 B

39、单位工程质量合格时，外观质量得分率达到（ ）以上；单位工程质量优良时，外观质量得分率达到（ ）以上。

A.50%,70%

B.50%,80%

C.70%,85%

D.80%,100%

【答案】 C

40、下列关于水利工程建设项目工程质量检验制度的说法，错误的是（ ）。

A.承包人完成一道工序且自检合格后方可报监理单位复核检验

B.承包人完成一个单元工程且自检合格后方可报监理单位复核检验

C.上一单元工程自检合格后，可以进行下一个单元工程施工

D.复核不合格的单元工程不可以进行下一单元工程的施工

【答案】 C

41、

型号为 20Sh-19 的水泵是（）离心泵。

A.单级单吸卧式

B.单级双吸卧式

C.单级单吸立式

D.单级双吸立式

【答案】 B

42、水利工程施工质量检验的见证取样资料应由（ ）制备。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/756105153122010104