

- 1.每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑构造斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算。()
- A.正确 B.错误
2. 搭设高度 50m 及以上的落地扣件式钢管脚手架和架体高度 20m 及以上悬挑扣件式钢管脚手架安全专项施工方案应通过专家论证后，方可实施。()
- A.正确 B.错误
- 3.施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。()
- A.正确 B.错误
- 4.建设工程施工前，施工单位负责工程治理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出具体说明，并由双方签字确认。〔 〕
- A.正确 B.错误
- 5.施工单位应当依据不同施工阶段和四周环境及季节、气候的变化，在施工现场实行相应的安全施工措施。()
- A.正确 B.错误
- 6.施工企业和工程经理部均应建立安全检查制度和打算。()
- A.正确 B.错误
- 7.施工单位安全治理目标的内容主要包括：生产安全事故掌握、施工现场安全达标和文明施工目标，以及企业应到达的其他治理目标等。()
- A.正确 B.错误
- 18.施工组织总设计以建设工程或者群体工程为编制对象。()
- A.正确 B.错误
19. 发生一般及以上事故的工地不得申报安全文明标化示范工地。()
- A.正确 B.错误
- 20.同一建筑由两个以上单位治理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任。()
- A.正确 B.错误
- 21.安全施工费、文明施工费、临时设施费属于间接费。()
- A.正确 B.错误
- 22.工程开工时应编制施工工程安全保证打算并经工程负责人批准后实施。()
- A.正确 B.错误
- 23.国家对严峻危及生产安全的工艺、设备实行整改制度。()
- A.正确 B.错误
24. 生产经营单位对重大危急源应当登记建档，进展定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急状况下应当实行的应急措施。()
- A.正确 B.错误
25. 生产、经营、储存、使用危急物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离。()
- A.正确 B.错误
- 26.安全生产责任制是一项最根本的安全生产治理制度。()
- A.正确 B.错误
- 27.为节约施工本钱，建筑施工中产生的泥浆水可以直接排入城市排水设施和河流。()
- A.正确 B.错误
- 28.严格执行临时动火作业“两级”审批制度、领取动火作业许可证前方能动火()
- A.正确 B.错误

29. 一个有效的现代治理机构，必需是一个封闭系统。()
 A.正确 B.错误
30. 意外损害保险应在安全费用中列支。()
 A.正确 B.错误
31. 由于安全生产责任制、安全生产规章和操作规程不健全，职工无章可循，造成伤亡事故的，应由肇事者或有关人员负直接责任或主要责任。(B)
 A.正确 B.错误
32. 越级向上级报告安全生产治理存在的问题是专职安全治理人员的职责之一。()
 A.正确 B.错误
33. 实行施工总承包的，起重机械设备安装完毕后由使用单位组织对起重机械设备安装的验收。()
 A.正确 B.错误
34. 违章指挥、强令冒险作业，是严峻的违法行为，也是直接导致安全事故的重要缘由。()
 A.正确 B.错误
35. 我国宪法确立了“加强劳动保护，改善劳动条件”安全生产治理根本原则。()
 A.正确 B.错误
36. 生产、经营、运输、储存、使用危急物品或者处置废弃危急物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监视治理。()
 A.正确 B.错误
37. 生产经营单位进展爆破、吊装等危急作业，应当安排人员进展现场安全治理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。()
 A.正确 B.错误
38. 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进展安全生产培训的经费。()
 A.正确 B.错误
39. 生产经营单位必需依法参与工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。()
 A.正确 B.错误
40. 在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡。(A)
 A.正确 B.错误
41. 搅拌机在作业期较长的地区使用时，可用支腿将机架支起。()
 A.正确 B.错误
42. 搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过。()
 A.正确 B.错误
43. 安全带的使用期为五年以上。()
 A.正确 B.错误
44. 安全带应高挂低用，防止摇摆和碰撞。()
 A.正确 B.错误
45. 密目式安全网的目数为在网上任意一处的100cm² 的面积上，大于 2023 目。()
 A.正确 B.错误
46. 需要三相五线制配电的电缆线路必需承受五芯电缆。()
 A.正确 B.错误
47. 塔式起重机的机体已经接地，其电气设备的外露可导电局部可不再与PE 线连接。()
 A.正确 B.错误
48. 配电箱和开关箱中的N、PE 接线端子板必需分别设置。其中N 端子板与金属箱体绝缘；PE 端子板与金属箱体电气连接。()

A.正确 B.错误

49.配电箱和开关箱中的隔离开关可承受一般断路器。()

A.正确 B.错误

50.总配电箱总路设置的漏电保护器必需是三相四极型产品。()

A.正确 B.错误

51.当施工现场与外线路共用同一供电系统时，电气设备应依据当地的要求作保护接零，或作保护接地。也可视状况一局部设备作保护接零，另一局部设备作保护接地。()

A.正确 B.错误

52.施工现场全部用电设备，除作保持接零外，必需在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。()

A.正确 B.错误

53.配电屏(盘)或配电线路修理时，应悬挂停电标志牌。停、送电必需由专人负责。()

A.正确 B.错误

54.泡沫灭火器可扑救电气火灾。()

A.正确 B.错误

55.架空线必需承受绝缘铜线或绝缘铝线。()

A.正确 B.错误

56.行灯电压不得大于 36 伏。()

A.正确 B.错误

57.对易燃易爆物的防护距离：一般灯具不宜小于 300 毫米；聚光灯及碘钨灯等高热灯具不应小于 500 毫米，且不得直接照耀易燃物。()

A.正确 B.错误

58.在建工程〔含脚手架具〕的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离，外线路电压等级小于 1KV 时，最小安全操作距离 4m。()

A.正确 B.错误

59.在建工程〔含脚手架具〕的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离，外线路电压等级 1~10KV 时，最小安全操作距离 4m。()

A.正确 B.错误

60.乙炔瓶在储存或使用时严禁水平放置。()

A.正确 B.错误

61.电焊机的外壳必需有牢靠的接零或接地保护。()

A.正确 B.错误

62.当可燃物和着火源结合在一起即可能着火燃烧。()

A.正确 B.错误

63.贮存易燃物品的仓库大门应当向内开。()

A.正确 B.错误

64.施工现场架设或使用的临时用电线路，当发生故障或过载时，就有可能造成电气失火。()A.正确 B.错误

65.能与空气中的氧或其他氧化剂起猛烈反响的物质，都称为可燃物质。()

A.正确 B.错误

66.施工现场应当设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，现场入口处要设置明显标志。()

A.正确 B.错误

67. 施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，并宜布置在不同方向，其数量不宜少

于 2 个。()

A.正确 B.错误

68.易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。()

A.正确 B.错误

69.临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m。()

A.正确 B.错误

70.建筑高度大于 24m 的在建工程应设置环形临时消防车道。()

A.正确 B.错误

71. 安装钢筋模板组合体时，吊索应按模板设计的吊点位置绑扎。()

A.正确

B.错误72.

在下层楼板上支模板时无需考虑楼板的承载力量。〔 〕

A.正确

B.错误73.

计算模板及支架构造或物体的强度、稳定性和连接的强度时，应承受荷载设计值。()

A.正确 B.错误

74. 荷载设计值为恒载的标准值乘以荷载分项系数。()

A.正确 B.错误

75. 计算模板承载力量极限状态，应承受荷载效应的根本组合。()

A.正确 B.错误

76.电动卷扬机用完后，可以不切断电源，但要将掌握器放到零位，用保险闸自动刹紧，并拉紧跑绳。()

A.正确 B.错误

77.较重要的地锚在使用时，必需设专人检查绳卡是否结实，地锚有无松动及被拉出的危急。()

A.正确 B.错误

78. “十不吊”是吊装作业必需遵循的原则。()

A.正确 B.错误

79. 吊物上严禁站人是“十不吊”要求之一。()

A.正确 B.错误

80. 吊运过程中，任何人发出紧急停顿的信号，指挥都应听从。()

A.正确 B.错误

81. 当撤除工程对四周相邻建筑安全可能产生危急时，必需实行相应保护措施，必要时应对建筑内的人员进展撤离安置。()

A.正确

B.错误82.

在撤除作业前，施工单位应检查建筑内各类管线状况，确认全部切断后方可施工。()

A.正确 B.错误

83. 撤除工程施工区应设置硬质围挡，围挡高度不应低于 1.5m，非施工人员不得进入施工区。()

A.正确 B.错误

84.当临街的被撤除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时，必需实行相应的安全隔离措施。()

A.正确 B.错误

85.在撤除工程作业中，觉察不明物体，应停顿施工，实行相应的应急措施，保护现场并应准时向有关部门报告。()

A.正确 B.错误

- 86.挖掘机向运土车辆装车时，司机离开驾驶室后也不得将铲斗越过驾驶室装车。()
A.正确 B.错误
- 87.在行驶或作业中，除驾驶室外，装载机任何地方均严禁乘坐或站立人员。()
A.正确 B.错误
- 88.推土机转移工地时，距离超过5km 以上时，应用平板拖车装运。()
A.正确 B.错误
- 89.铲运机上、下坡道时，应低速行驶，不得中途换档，下坡时不得空档滑行。()
A.正确 B.错误
- 90.振动路机在碾压时，振动频率应常常转变，以到达最好的碾压效果。()
A.正确 B.错误
- 91.塔式起重机高度限制器是用来限制最大起上升度的安全装置。()
A.正确 B.错误
- 92.防脱绳装置的主要作用是防止钢丝绳脱离工作位置。()
A.正确 B.错误
- 93.重量限制器用来限制最大起重量。()
A.正确 B.错误
- 94.起重机作业时，起重臂和重物下方严禁有人停留或通过。()
A.正确 B.错误
- 95.提升重物时，可以自由下降。()
A.正确 B.错误
96. 施工升降机运行到最上层或最下层时，可以承受限位装置作为停顿运行的掌握开关。()
A.正确 B.错误
- 97.锥鼓限速器每隔两年检定一次。()
A.正确 B.错误
- 98.急停开关必需是非自行复位的电气安全装置。()
A.正确 B.错误
- 99.防坠安全器是施工升降机的主要安全装置，它可以限制梯笼的运行速度，防止坠落。()
A.正确 B.错误
- 100.施工升降机的构造主要由金属构造、驱动构造、安全保护装置和电气掌握系统等局部组成。()
A.正确 B.错误
- 101.连墙件在脚手架中的作用是：不管有风无风均受力，既承传水平风荷载，又承传因约束脚手架平面外变形所产生的水平力。()
A.正确 B.错误
- 102.作用于脚手架上的风荷载标准值 W_K 的大小与以下因素有关：工程所在地区的根本风压 W_0 、风压高度变化系数 μ_Z 、风荷体型系数 μ_S 。()
A.正确 B.错误
- 103.对脚手架立杆接长的规定是：除顶层顶步外，其余各层各步必需承受搭接连接。()
A.正确 B.错误
- 104.脚手架的剪刀撑可以承受对接。()
A.正确 B.错误
- 105.扣件拧紧扭矩矩应掌握在 40~65N.m 的范围内。()
A.正确 B.错误
- 106.分段悬挑脚手架每段搭设高度不宜超过20 米。()

A.正确 B.错误

107.脚手架立杆根底必需坚实，并具有足够承载力。()

A.正确 B.错误

108.设置纵向剪刀撑和横向斜撑，以使脚手架具有足够的纵向和横向整体刚度。()

A.正确 B.错误

109.连墙件应均匀布置且宜靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于300 毫米。()

A.正确 B.错误

110.连墙件宜优先承受菱形布置，也可承受方形、矩形布置；()

A.正确 B.错误

111.有裂缝、变形的扣件严禁使用，消灭滑丝的螺栓拧紧后可连续使用。()

) A.正确 B.错误

112.脚手架每搭设 6~8m 就应进展验收。()

A.正确 B.错误

113.严禁在脚手架上悬挂起重设备。()

A.正确 B.错误

114.严禁撤除主节点处的纵、横向水平杆。特别状况下如使用竹片板时可以。()

A.正确 B.错误

115.脚手架的搭设必需协作施工进度，一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上三到五步。()

A.正确 B.错误

116.吊篮平台必需装设安全锁。()

A.正确 B.错误

117.吊篮内作业人员不应超过 2 人。()

A.正确 B.错误

118.型钢悬挑梁宜承受双轴对称截面的型钢。()

A.正确 B.错误

119.型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁牢靠固定的定位点，定位点离悬挑梁端部不应小于 100mm。()

A.正确 B.错误

120.悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置，每一纵距设置一根。()

A.正确 B.错误

121.附着式升降脚手架的同步装置应具备超载报警、欠载报警和自动显示功能。()

A.正确 B.错误

122.防护栏杆应由上、下两道栏杆及栏杆柱组成，上杆离地面高度为 1.0m，下杆离地面高度为 0.4m。()

A.正确 B.错误

123.栏杆柱的固定及其与栏杆的连接，其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处，能经受任何方向的 1000N 外力。()

A.正确 B.错误

124.电梯井口必需设防护樯杆或固定栅门；电梯；井内每隔两层最多每隔 20 米设置一道安全平网。()

A.正确 B.错误

125.防护栏杆必需自上而下用安全立网封闭或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于 18cm 的挡脚板。()

A.正确 B.错误

A.正确 B.错误

126.每个气瓶上套两个防震圈，当气瓶受到撞击时，能吸取能量，减轻震惊并有保护瓶体标志和漆色不被磨损的作用。（）

A.正确 B.错误

127.乙炔、氧气瓶与明火的距离一般不小于10 米。（）

A.正确 B.错误

128.在施工中发生危及人身安全的紧急状况时，作业人员有权马上停顿作业或者在实行必要的应急措施后撤离危急区域。（）

A.正确 B.错误

129.任何单位或个人对事故隐患或者安全生产违法行为，有权向负有安全生产监视治理职责的部门报告或举报。（）

A.正确 B.错误

130.强令工人冒险作业，发生重大伤亡事故，造成严峻后果，这是违法行为。（）

A.正确 B.错误

131.发生生产安全事故后，施工单位应当实行措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录，妥当保管有关证物。（）

A.正确 B.错误

132.施工单位发生生产安全事故，应当依据国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，准时、照实地向负责安全生产监视治理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监视治理部门报告。接到报告的部门对此自行做出处理打算。（）

A.正确 B.错误

133.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》在工程建设过程中死亡三人以下的事故属于较大事故。（）

A.正确 B.错误

249.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》在工程建设过程中造成 30 人以上死亡的事故属于较大事故。（）

A.正确 B.错误

250.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》在工程建设过程中造成100 人以上重伤〔包括急性工业中毒〕的事故属于特别重大事故。（）

A.正确 B.错误

251.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》在工程建设过程中造成 50 人以上 100 人以下重伤的事故属于较大事故。（）

A.正确 B.错误

252.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，在工程建设过程中造成10 人以上 30 人以下死亡的事故属于较大事故。（）

A.正确 B.错误

253.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，上级人民政府认为必要时，可以调查由下级人民政府负责调查的事故。（）

A.正确 B.错误

254.依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府直接组织事故调查组进展调查。（）

A.正确 B.错误

255. 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》，省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府不得授权或者托付有关部门组织事故调查组进展调查。（ ）

A.正确 B.错误

256. 事故发生后，事故现场有关人员应当马上向本单位负责人报告。（ ）

A.正确 B.错误

257. 事故发生后，有关单位和人员应当妥当保护事故现场以及相关证据。（ ）

A.正确 B.错误

安全资料治理

258. 施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必需由专人治理，定期进展检查、修理和保养，建立相应的资料档案，并依据国家有关规定准时报废。（ ）

A.正确 B.错误

259. 建设单位在申请领取施工许可证时，不需要供给建设工程有关安全施工措施的资料。（ ）

A.正确

B.错误

260. 依据《施工企业安全生产评价标准》，施工企业安全生产评价的内容包括安全生产条件单项评价和安全生产力量综合评价。（ ）

A.正确 B.错误

261. 专职治理和技术人员每年参与安全教育培训不少于30 学时。（ ）

A.正确 B.错误

262. 工人三级安全教育培训时间不少于50 学时。（ ）A.

正确 B.错误

263. 在一些企业生产和工程建设承包中，发包人〔甲方〕与承包人〔乙方〕签订伤亡事故合同时，规定假设发生伤亡事故，由乙方自行负责，甲方只赔偿肯定的费用。这种合同是无效的，但经过主管部门批准或公证后有效。（ ）

A.正确 B.错误

264. 作业人员进入的岗位或者的施工现场前，应当承受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。（ ）

A.正确 B.错误

265. 施工现场应按《建筑施工安全检查标准》〔JGJ59-2023〕中安全治理检查表的要求整理安全内业资料。（ ）

A.正确 B.错误

266. 当按分项检查评分表评分时，保证工程中有一项未得分或保证工程小计得分缺乏40 分，此分项检查评分表不应得分。（ ）

A.正确 B.错误

267. 某施工现场使用 2 台施工升降机，依据《建筑施工安全检查标准》评分，1 号施工升降机得分为 92 分，2 号施工升降机得分为 80 分，该施工现场施工升降机分项表实得分为 86 分。（ ）

A.正确 B.错误

268. 安全检查评分等级划分为优良、合格两个等级。（ ）

A.正确 B.错误

269. 施工起重机械和整体式提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完后即可投入使用。（ ）

A.正确 B.错误

270. 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。（ ）

A.正确 B.错误

271. 施工起重机械在验收合格之日起 30 内，施工单位应当向建设行政主管部门或者其他有

关部门登记。()

A.正确 B.错误

单项选择题

1. 应急救援演练是检测培训效果、测试设备和保证所制定的紧急预案和程序()性的最正确方法。

A.权威 B.科学 C.目的 D.有效

2.()演习是为了娴熟把握操作或完成某种特定任务所需的技能而进展的演习。

A.全面 B.单项 C.组合 D.分级

3.()演习可展现和检验应急预备及行动的各方面状况。

A.全面 B.单项 C.组合 D.分级

4.扑灭火灾属于()演习。

A.全面 B.单项 C.组合 D.分级

5.现场应急对策确实定和执行首先要做到()。

A.危急物质的探测 B.初始评估

C.建立现场工作区域 D.封锁消息

6.施工单位对工程工程施工安全重大危急源应当报送()或其托付的建设工程安全生产监视机构。

A.建设行政主管部门 B.设计单位

C.施工单位 D.监理单位

7.工程工程()应当依据施工安全重大危急源名录,坚持每天对其责任范围内的施工安全重大危急源安全状况进展检查和评估,建立个人检查、评估台帐,并将隐患整改、排解状况作出书面记录。

A.专职安全治理人员 B.技术负责人

C.负责人 D.施工员

8.工程()应当加强对工程工程施工安全重大危急源以及施工方案中安全技术措施执行状况的跟踪监视。

A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位

9.各级建设行政主管部门及其托付的建设工程安全生产监视机构应建立工程工程施工安全重大危急源()制度,对施工安全重大危急源实施有效的动态监管。

A.识别 B.培训 C.监视检查 D.论证

10.各级建设行政主管部门及其托付的建设工程安全生产监视机构应当把()对工程工程施工安全重大危急源的识别、掌握与治理状况作为企业安全生产条件评价的一项重要内容。

A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.监理单位

11.雨天和雪天进展高处作业时,必需实行牢靠的防滑、防寒和()措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

12.()必需对撤除工程的安全生产负全面领导责任。

A.工程经理 B.工程技术负责人

C.工程副经理 D.专职安全治理人员

13.撤除工程必需制定安全生产事故应急救援(),成立组织机构,并应配备抢险救援器材。

A.部门 B.队伍 C.人员 D.预案

14.施工工程安全治理打算应遵循()原则,是指施工工程安全打算的目标和方案应敬重实际状况,坚持实事求是的原则,其方案具有可操作性,安全技术措施具有针对性。

A.预防性 B.科学性 C.可操作性 D.全过程性

15.施工单位应当依据建设工程施工的特点、范围,对施工现场()进展监控,制定施工现场

生产安全事故应急救援预案。

- A.违章指挥行为 B.易发生重大事故部位、环节
- C.即发性事故危急隐患 D.违章作业行为

16.通过对一些典型事故进展缘由分析、事故教训及预防事故发生所实行的措施来教育职工，这种教育形式属于()。

- A.日常教育 B.安全法制教育
- C.事故案例教育 D.遵章守纪、自我保护力量教育

17.()是安全生产的第一责任人。

- A.工程负责人 B.技术负责人 C.专职安全生产治理人员 D.企业法定代表人

18.在施工现场，()是施工工程安全生产的第一责任者。

- A.工程经理 B.施工员
- C.专职安全生产治理人员 D.企业法定代表人

19.三级安全教育是指()这三级。

- A.企业法定代表人、工程负责人、班组长
- B.公司、工程、班组
- C.公司、总包单位、分包单位
- D.建设单位、施工单位、监理单位

20.对()，必需按规定进展三级安全教育，经考核合格，方准上岗。

- A.企业治理人员
- B.工人、变换工种的工人或休假一周以上的工人C.
- 工人或调换工种的工人
- D.工程开工前全部工人

21.施工组织设计，应以()作为指导思想，针对工程的特点和施工方法、所使用的机械、设备、电气、特种作业、生产环境和季节影响等，制订出相应的安全技术措施。

- A.质量第一、安全其次 B.效率第一、质量其次
- C.安全第一、预防为主 D.信誉第一、质量为主

22.()，系指为防止施工过程中工伤事故和职业病的危害而从技术上实行的措施。

- A.安全技术措施 B.施工技术 C.施工方案 D.安全评价

23.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的工程，要单独编制()。

- A.冬期施工安全技术措施 B.雨期施工安全技术措施
- C.专项安全施工方案 D.夜间施工安全技术措施

24.施工单位的()应当由取得相应执业资格或取得相应资质的人员担当，对建设工程工程的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用 的有效使用，并依据工程的特点组织制定安全施工措施，消退安全事故隐患，准时、照实报告生产安全事故。

- A.施工员 B.工程负责人 C.主要负责人 D.安全员

25.钢管、扣件租赁单位对出租的钢管、扣件，要与租用单位签订质量协议()对其质量负责。

- A.租赁单位
- B.扣件生产单位
- C.施工单位
- D.使用单位

26.文明施工费、安全施工费、规费及税金应按《福建省建筑安装工程费用定额》〔 2023〕的规定计取，〔 〕。

- A.优待 10%
B.优待 20%
C.优待 30%
D.不得优待
- 27.《福建省建筑安装工程费用定额》(2023)中安全施工费和文明施工费的取费标准为()。
A.最低取费标准
B.最高取费标准
C.平均取费标准
D.最高取费标准 70%
- 28.临时设施费的最低取费标准为《福建省建筑安装工程费用定额》(2023)中临时设施费取费标准的()。
A.60%
B.70%
C.80%
D.90%
- 29.《福建省建设厅关于深化建筑安全生产专项整治淘汰限制使用竹脚手架、井字架、人工挖孔桩等落后施工设备和工艺的实施意见》〔闽建建〔2023〕38 号文〕规定：自 2023 年 4 月 1 日起严格限制使用人工挖孔桩，人工挖孔桩桩长不得超过() 米。
A.20 米
B.15 米
C.30 米
D.40 米
- 30.《福建省撤除工程安全治理假设干规定》第十条规定：施工企业实施撤除前应划定危急区域，设置戒备和明显的警示标志。在居民密集点、交通要道四周施工，必需承受()围护，并搭设安全防护隔离网。
A.半封闭 B.全封闭 C.露天 D.扇开
- 31.钢丝绳在破断前一般有()的预兆，简洁检查、便于预防事故。
A.外表光亮 B.生锈 C.断丝、断股 D.外表有泥
- 32.据统计资料分析，塔式起重机的倾覆和()占了塔机事故的 70%。
A.断臂 B.底架碰坏 C.塔机出轨 D.机构损坏
- 33.在起重作业中，()斜拉、斜吊和起吊地下埋设或分散在地面上的重物。
A.允许 B.制止 C.不宜 D.实行措施后可以
- 34.起重作业中，()主要用来夹紧钢丝绳末端或将两根钢丝绳固定在一起。
A.卡环 B.绳夹 C.吊钩 D.吊环
- 35.钢丝绳屡次弯曲造成的()，是钢丝绳破坏的主要缘由之一。
A.拉伸 B.扭转 C.弯曲疲乏 D.变形
- 36.木工机械距开关箱水平距离不得大于()m，以便发生故障时，快速切断电源。
A.1 B.2 C.3 D.4
- 37.使用灰浆搅拌机时，以下不符合要求的是()。
A.作业前应检查并确认传动机构、工作装置、防护装置等结实牢靠。
B.启动后，应先空运转，检查搅拌叶旋转方向正确，方可进展搅拌作业。
C.运转中，应用木棒等工具伸进搅拌筒内进展搅拌。
D.作业后，应去除机械内外砂浆和积料，用水清洗干净。
- 38.用平刨加工木料，木料长度不应小于()mm。