

# 一级建造师之一建矿业工程实务通关 练习题和答案

## 单选题（共 20 题）

1. 井下水泵房工程的防水标准是()。

井下水泵房工程的防水标准是()。

- A.不允许渗水，围护结构无湿渍
- B.不允许渗水，围护结构可有少量偶见湿渍
- C.有少量漏水点，每昼夜漏水量小于  $0.5L / m^2$
- D.有漏水点，每昼夜漏水量小于  $2l / m^2$

**【答案】 B**

2. 下列关于矿山井下电缆固定的做法，符合安全规程要求的是（ ）。

下列关于矿山井下电缆固定的做法，符合安全规程要求的是（ ）。

- A.井下电缆可以悬挂在水管上设的吊钩下
- B.电缆应悬挂牢靠，不允许有意外的脱落

- C.电缆悬挂应有适当的松弛
- D.大倾角巷道采用挂钩固定电缆

【答案】 C

3. 厂房结构的节间吊装法较分件法的优点是( )。

厂房结构的节间吊装法较分件法的优点是( )。

- A.准备工作简单
- B.构件吊装效率高
- C.吊装设备行走路线短
- D.管理方便

【答案】 C

4. 设  $V_1$  是开挖前土体自然体积,  $V_2$  是开挖后的松散土体体积,  $V_3$  是运去填方压实后的土体体积; 则为计算充填一定体积大小并经过压实其所需要的挖掘体积, 需要的参数是( )。

设  $V_1$  是开挖前土体自然体积,  $V_2$  是开挖后的松散土体体积,  $V_3$  是运去填方压实后的土体体积; 则为计算充填一定体积大小并经过压实所需要的挖掘体积, 需要的参数是( )。

A.  $V_1$  和  $V_2$

B.  $V_1$  和  $V_3$

C.  $V_3$  和  $V_2$

D.  $V_1$ 、 $V_2$  和  $V_3$

**【答案】 B**

5. 穿爆工程施工, 孔径大于 ( ) 的穿孔设备必须配备除尘设施。

穿爆工程施工, 孔径大于 ( ) 的穿孔设备必须配备除尘设施。

A. 60mm

B. 80mm

C. 90mm

D. 100mm

**【答案】 D**

6. 简易龙门架，它结构简单，组装拆卸方便，配以凿井绞车和 1.5-2m<sup>3</sup> 左右的吊桶，可用于深度不超过（ ）的表土施工。

简易龙门架，它结构简单，组装拆卸方便，配以凿井绞车和 1.5-2m<sup>3</sup> 左右的吊桶，可用于深度不超过（ ）的表土施工。

A.20m

B.30m

C.40m

D.50m

**【答案】 C**

7. 下列钢筋连接方法中，不属于机械连接的方法是（ ）。

下列钢筋连接方法中，不属于机械连接的方法是（ ）。

A.套筒挤压连接

B.钢丝绑扎连接

C.锥螺纹套筒连接

D.直螺纹套筒连接

**【答案】 B**

8.采用挂圈背板临时支护时，段高最大不应超过（），支护时间不得超过一个月。

采用挂圈背板临时支护时，段高最大不应超过（），支护时间不得超过一个月。

A.40m

B.50m

C.60m

D.70m

**【答案】 C**

9.关于矿业单位工程施工组织设计的编制依据，以下说法错误的是（）。

关于矿业单位工程施工组织设计的编制依据，以下说法错误的是（）。

A.对于巷道工程，应有实测的巷道地质与水文地质资料

- B.对于井筒工程，应有专门的井筒检查孔的地质与水文资料
- C.对于土建工程，应有满足要求的工程地质与水文资料
- D.对于机电安装工程，应有相关设备的出厂说明书

**【答案】 A**

10. 县级以上各级人民政府劳动行政主管部门对矿山安全工作行使监督和管理职责，说法不正确的是（）。

县级以上各级人民政府劳动行政主管部门对矿山安全工作行使监督和管理职责，说法不正确的是（）。

- A.检查矿山企业贯彻执行矿山安全法规的情况
- B.检查矿山劳动条件和安全状况
- C.监督矿山企业提取和使用安全技术措施专项费用情况
- D.回避矿山事故调查和处理

**【答案】 D**

11. 采用调查打分法获取风险影响评价值, 应有评定专家数、风险等级值和( )  
参数。

采用调查打分法获取风险影响评价值, 应有评定专家数、风险等级值和( 参  
数。

- A. 专家赋予各风险的权重
- B. 各专家的权重
- C. 风险类型总数
- D. 风险等级总数

**【答案】 A**

12. 不属于工程索赔依据的索赔文件是( )。

不属于工程索赔依据的索赔文件是( )。

- A. 合同文件
- B. 索赔款项(或工期)计算部分
- C. 法律法规
- D. 相关证据

**【答案】 B**

13. 煤矿井下爆破作业时，爆破作业面 20m 以内，瓦斯浓度应低于（ ）。

煤矿井下爆破作业时，爆破作业面 20m 以内，瓦斯浓度应低于（ ）。

A.0.1%

B.0.5%

C.1.0%

D.2.0%

**【答案】 C**

14. 关于机电施工的安全作业要求，说法正确的是（ ）。

关于机电施工的安全作业要求，说法正确的是（ ）。

A.带电挪移机电设备时机壳不得带静电

B.操作高压电气设备时应另设有监护人员

C.在有架线地段装卸矿车时应先立好长柄工具

D.同一供电线路上同时作业人数不得超过2人

**【答案】 B**

15. 企业违反国家矿产资源法规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源的，将处以罚款，并（ ）。

企业违反国家矿产资源法规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源的，将处以罚款，并（ ）。

A.可以吊销采矿许可证

B.没收违法所得

C.直接吊销采矿许可

D.追究当事人的刑事责任

**【答案】 A**

16. 探水钻孔的超前距一般取多少（ ）。

探水钻孔的超前距一般取多少（ ）。

A.50

C.20

D.5

A

17. 适用于直径 5m、井深 600m 立井井筒施工的机械化配套方案是( )。

适用于直径 5m、井深 600m 立井井筒施工的机械化配套方案是( )。

A.IV 型井架, JK2.8 / 15.5 提升机, FJD-6 伞钻, 液压滑升模板

B.IV 型井架, 2JK3 / 15.5 提升机, FJD-9 伞钻, 液压滑升模板

C.IVG 型井架, 2JK3 / 15.5 提升机, FJD-4 伞钻, YJM 系列模板

D.IVG 型井架, 2JK2.5 / 20 提升机, FJD-6 伞钻, YJM 系列模板

**【答案】 D**

18. 属于矿井巷道贯通的几何要素是( )。

属于矿井巷道贯通的几何要素是( )。

- B.腰线
- C.中心线
- D.巷道施工长度

**【答案】 A**

19. 矿业工程在确定工期过程中，做法不合理的是（ ）。

矿业工程在确定工期过程中，做法不合理的是（ ）。

- A.要同时明确协调内容和关系
- B.要因地制宜，量力而行
- C.合理配备所需资源
- D.总工期必须大于合同工期

**【答案】 D**

20. 伞形钻架不工作时一般（ ）。

- A.吊在井架下
- B.停放在工作面
- C.停放在吊盘上
- D.停放在井口

**【答案】 D**

## 多选题（共 10 题）

1. 梁板间的刚性防水施工的内容包括( )。

梁板间的刚性防水施工的内容包括( )。

- A.细实混凝土灌缝
- B.缝间加设构造钢筋
- C.卷材满铺
- D.刷涂沥青
- E.板端密封处理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/75811122032007014>