2023 年-2024 年施工员之装饰施工专业管理实务考前冲刺模拟试卷 A卷含答案

单选题（共 45 题）

1、施工现场安全“五标志”，是指（ ）。

A.指令标志、禁止标志、警告标志、电力安全标志、危险标志

B.指令标志、交通标志、警告标志、电力安全标志、提示标志

C.指令标志、禁止标志、警告标志、消防标志、提示标志

D.指令标志、禁止标志、警告标志、电力安全标志、提示标志

【答案】D

2、工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令整改，处（ ）万元以上（ ）万元以下罚款。

A.50，100

B.20，80

C.50，80

D.60，100

【答案】A

3、因为计划中未考虑到的风险和状况，出现了进度偏差，属于（ ）因素。

A.工期及相关计划的失误

B.工程条件的变化

C.管理过程中的失误

D.其他原因

【答案】A

4、导线之间与导线对地之间的绝缘电阻值必须大于（ ）兆欧姆。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

【答案】A

5、下列哪一项行为不属于建设单位进行责令改正，处 20 万元以上 50 万元以下的罚款（ ）。

A.迫使承包方以低于成本的价格竞标的

B.任意压缩合理工期的

C.未按照国家规定办理工程质量监督手续的

D.以上三项均不属于

【答案】D

6、施工成本控制的步骤中，最具实质性的一步是（ ）。

A.预测

B.比较

C.分析

D.纠偏

【答案】D

7、轻钢龙骨吊顶内敷设线槽应单独设置吊具,吊杆直径不小于( )mm。（　　）

A.6

B.8

C.10

D.12

【答案】B

8、下列哪一项资料不是项目开工前应具备的证据资料。（ ）

A.开工报告

B.施工进度计划

C.施工许可证

D.隐蔽验收记录

【答案】D

9、对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，施工单位、（ ）应当组织有关人员进行验收。

A.建设单位

B.监理单位

C.勘测单位

D.城建单位

【答案】B

10、发包方不得（ ）建筑施工企业使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备。

A.强行要求

B.明示或者暗示

C.明示

D.暗示

【答案】B

11、网络计划中，工作最早开始时间应为（ ）。

A.所有紧前工作最早完成时间的最大值

B.所有紧前工作最早完成时间的最小值

C.所有紧前工作最迟完成时间的最大值

D.所有紧前工作最迟完成时间的最小值

【答案】A

12、施工组织设计的“施工部署”内容里，对于工程的施工重点、难点应进行分析，包括组织管理和施工（ ）两个方面。

A.管理

B.技术

C.质量

D.顺序

【答案】B

13、关于工程量清单的计价模式的特点描述正确的是（ ）。

A.按清单计价的模式

B.量价合一的模式

C.量价分离的模式

D.自主报价的模式

【答案】C

14、管道支架安装方法：（ ）适用于角形横梁在墙上的安装。

A.裁埋法

B.膨胀螺栓法

C.射钉法

D.抱柱法

【答案】B

15、根据 GB/T19000-2000 对质量和质量管理的定义以及工程项目及其生产过程的特点，施工质量及质量管理具有影响因素多、质量波动大、质量隐蔽性和终检局限性等特点，其中：

A.一般质量事故

B.重大质量事故

C.操作责任事故

D.严重质量事故

【答案】D

16、进度控制的目的是（ ）。

A.通过控制以实现工程的进度目标

B.进度计划的编制

C.论证进度目标是否合理

D.跟踪检查进度计划

【答案】A

17、关于型材切割机的使用，表述错误的是（ ）。

A.工作前应检查电源电压与切割机的额定电压是否相符，机具防护是否安全有效，开关是否灵敏，电动机运转是否正常

B.工作时应按照工作厚度与形状调整夹钳的位置，将工件平直地靠住导板，并放在所需切割的位置上，然后挤紧螺杆，紧固好工件

C.切割时，应使材料有一个与切割片同等厚度的刀口，为保证切割精度，应将切割线对准切割片的中线

D.若工件需切割出一定角度，可以用套筒板扳手拧松导板固定螺栓，把导板调整到所需角度后，拧紧螺栓即可

【答案】C

18、进度计划中各项工作在某一单位时间内所需某种资源数量之和称为（ ）。

A.资源强度

B.资源需用量

C.资源限量

D.资源饱和度

【答案】B

19、外墙贴面砖工程的施工中，用面砖做灰饼，找出墙面、柱面、门窗套等横竖标准，阳角处要双面排直，灰饼间距不应大于（ ）。

A.2m

B.3m

C.1.5m

D.2.5m

【答案】C

20、二级资质标准：技术负责人具有（ ）年以上从事装修装饰施工技术管理工作经历并具有相关中级以上职称。

A.5

B.6

C.7

D.8

【答案】A

21、下列哪项不属于施工单位可主张工期顺延的理由。（ ）。

A.发包人未按约支付工程款

B.不可抗力

C.发包人未按约提供协助工作

D.施工单位的供应商未按期供应材料

【答案】D

22、工程项目的控制性实施进度计划与工程项目中的（ ）一一对应。

A.施工总进度计划

B.单位工程施工进度计划

C.分部分项工程施工进度计划

D.专项工程施工进度计划

【答案】B

23、三级资质标准：企业近 3 年承担过（ ）项以上单位工程造价（ ）万元以上的装修装饰工程施工，工程质量合格。

A.2，20

B.3，20

C.2，50

D.3，50

【答案】B

24、反映一个组织系统中各子系统之间或各元素（各工作部门）之间指令关系的是

A.组织结构模式

B.组织分工

C.工作流程组织

D.工作分解结构

【答案】A

25、下列关于水泥砂浆抹灰施工操作要点的说法，错误的是（ ）。

A.水泥应颜色一致，宜采用同一批号的水泥，严禁不同品种的水泥混用

B.砂子宜采用细砂，颗粒要求坚硬洁净，不得含有黏土或有机物等有害物质

C.抹灰前应检查门窗的位置是否正确，连接处和缝隙应用 1：3 水泥砂浆分层嵌塞

D.抹灰时，用 1：3 水泥砂浆做成边长为 50mm的方形灰饼

【答案】B

26、项目管理的核心任务是项目的（ ）。

A.质量控制

B.进度控制

C.目标控制

D.投资控制

【答案】C

27、施工成本计划的指标应经过科学的分析预测确定，可以采用对比法，（ ）等方法来进行测定。

A.比较法

B.说明法

C.实例分析法

D.因素分析法

【答案】D

28、二级资质标准：企业经理具有（ ）以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称。

A.5 年

B.6 年

C.7 年

D.8 年

【答案】A

29、某住宅楼为 6 层砌体结构，建筑面积 1200 ㎡，现需进行抹灰施工。某施工企业承揽该工程抹灰施工。关于该工程的定额与计价有如下问题：

A.255 ㎡

B.19.6 ㎡

C.3315 ㎡

m^2

【答案】C

30、建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，构成（ ）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全罪

C.工程重大安全事故罪

D.工程重大质量事故罪

【答案】C

31、下列不属于施工作业人员安全生产义务的是（ ）。

A.处理紧急情况

B.正确使用安全防护用具、机械设备等

C.作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程

D.进场前，应当接受安全生产教育培训，合格后方准上岗

【答案】A

32、风力达（ ）以上应停止使用电梯、并将电梯降到低层。

A.4 级

B.5 级

C.6 级

D.7 级

【答案】C

33、分包单位与总承包单位签订分包合同，按照分包合同的约定应对（ ）负责。

A.建设单位

B.施工单位

C.发包单位

D.总承包单位

【答案】D

34、因施工方的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者（ ）。

A.返工、改建

B.返工

C.改建

D.退还全部价款

【答案】A

35、安全生产管理是实现安全生产的重要（ ）。

A.作用

B.保证

C.依据

D.措施

【答案】B

36、施工安全管理体系的建立，必须适用于工程施工全过程的（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/758140117120006127