

二级建造师机电工程考试题库【3套练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 电站锅炉炉墙上型钢制作的刚性梁通常采用()制成。

A. H 型钢?

B. 工字钢?

C. 角钢?

D. 槽钢

2. 建筑电气工程能满足建筑物预期的()和安全要求。

A. 保护功能

B. 使用功能

C. 设施功能

D. 消防功能

3. 锅炉水冷壁和省煤器通常采用()。

A. 优质碳素钢

B. 不锈钢

C. 合金结构钢

D. 优质结构钢

4. 电工测量用的指示仪表，能够直读被测量的大小和()。

A. 单位

B. 偏差值

C. 修正提示

D. 极限值

5. 根据《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》的相关要求，交接试验注意事项中正确的是()。

A. 做直流耐压时，试验电压按每级 1.2 倍额定电压分阶段升高

B. 凡吸收比小于 1.5 的电动机，都应先干燥后再进行交流耐压试验

C. 断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行

D. 制造厂装配的成套设备进行绝热试验时，宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行

6. 仪表中央控制室内回路试验主要是指控制回路试验和()试验。

A. 反馈回路

B. 放大回路

C. 联锁回路

D. 检测回路

7. 强制检定的计量器具和非强制检定的计量器具未经检定的以及经检定不合格继续使用的，处以()和罚款。

A. 责令停止使用

B. 没收检定印、证

C. 没收计量器具

D. 追究刑事责任

8. 大型储罐罐底焊缝的致密性，应采用()方法进行检查。

A. 充水试验

B. 氨气试验

C. 真空箱试验

D. 煤油渗漏试验

9. 室内给水管道工程的一般施工程序是：施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→()→竣工验收。

A. 系统清洗→管道系统试验→防腐绝热

B. 管道系统试验→系统清洗→防腐绝热

C. 管道系统试验→防腐绝热→系统清洗

D. 防腐绝热→系统清洗→管道系统试验

10. 下列人工接地体的施工，正确的是()。

- A. 可埋设在腐蚀性的土壤处
- B. 接地体的顶部距地面不小于 0.5m
- C. 垂直接地体的长度一般为 2.5m
- D. 接地体的水平间距应不小于 3m

11. 发电机转子穿装，一般是根据制造厂提供的专用工具和方法，采用()方法。

- A. 滑道式
- B. 液压提升
- C. 液压顶升平移
- D. 专用吊装架

12. 圆形炉墙砌筑时，若炉壳的中心线误差与直径超出炉内形的要求时，砌筑时应（）砌筑。

- A. 以炉壳为导面
- B. 以进料口为基准
- C. 以出料口为基准
- D. 以炉壳的中心线为基准

13. 【真题】采用玻璃钢作防腐蚀衬里的化工设备，其表面的预处理方法应为()除锈。

- A. 人工
- B. 机械
- C. 喷射
- D. 化学

14. 空调系统带冷(热)源的正常联合试运转, 不应少于()小时, 当竣工季节与设计条件相差较大时, 例如夏季可仅做带冷源的试运转, 冬期可仅做带热源的试运转。

A. 24

B. 16

C. 12

D. 8

15. 防腐蚀工程中, 硝酸生产系统中用的最多的是()。

A. 铅衬里

B. 聚氯乙烯塑料衬里

C. 玻璃钢衬里

D. 橡胶衬里

16. 起重工程中一般采用电动慢速卷扬机, 卷扬机工作时, 由卷筒到最后一个导向滑车的水平直线距离不应小于卷筒长度()倍。

A. 15

B. 20

C. 25

D. 30

17. 分部工程质量验收记录填写内容不包括 ()

A. 分项工程名称?

B. 监理单位验收结论?

C. 设计单位验收结论?

D. 施工单位检查评定结论

18. 经审查批准后的焊接工艺评定资料可在()内通用。

A. 集团公司

B. 评定单位

C. 同一质量管理体系

D. 特定产品范围

19. 【真题】直接安装在管道上的取源部件应随同管道系统进行()。

A. 吹扫清洗

B. 压力试验

C. 无损检测

D. 防腐保温

20. 以下工程不属于冶炼工程范围的是()。

A. 制氧工程

B. 石油炼制工程

C. 建材工程

D. 煤气工程

二. 多选题(共 10 题)

1. 【真题】关于管道系统压力试验前应具备条件的说法, 正确的有()

A. 管道上的膨胀节已设置了临时约束装置

B. 管道防腐及绝热工程已全部结束

C. 符合压力试验要求的液体或气体已经备齐

D. 试验方案已经过批准，并已进行安全交底

E. 至少有 1 块在周检期内检验合格的压力表

2. 【真题】关于安全技术防范系统的检测规定，正确的有（）

A. 摄像机抽检的数量不应低于 10%，且不应少于 5 台

B. 探测器抽检的数量不应低于 20%，且不应少于 3 台

C. 门禁器抽检的数量不应低于 5%，且不应少于 3 台

D. 电子巡查信息识读器的数量少于 3 台时，应全部检测

E. 出入口识读器设备的数量少于 10 台时，应全部检测

3. 【真题】下列钢材中，属于按化学成分和性能分类的有（）。

A. 碳素结构钢

B. 合金结构钢

C. 冷轧钢

D. 热轧钢

E. 耐候钢

4. 【真题】下列防雷接地的分项工程，属于接闪器的有（）

A. 避雷针

B. 避雷带

C. 均压环

D. 接地干线

E. 引下线

5. 在自动扶梯、自动人行道安装工程的整机安装验收中，不需要借助于其它设备

机械断开电源而直接使其自动停止运行的情况是（）。

- A. 直接驱动梯级、踏板或胶带的部件（如链条或齿条）断裂或过分伸长
- B. 无控制电压
- C. 梯级或踏板下陷
- D. 电路接地的故障
- E. 过载

6. 安全防范报警系统需要检测的功能有（）。

- A. 盲区检测功能
- B. 防拆报警功能
- C. 信号线开路报警功能
- D. 电源线被剪报警功能
- E. 信号线短路报警功能

7. 电工测量指示仪表，按使用方式分为（）。

- A. 遥控式
- B. 安装式
- C. 便携式
- D. 固定式
- E. 自动报警式

8. 【真题】机械设备安装设定基准线和基准点应遵循的原则有（）

- A. 安装检测使用方便
- B. 有利于保持而不被损毁

C. 不宜设在同一个基础上

D. 关联设备不应相互采用

E. 刻画清晰容易辨识

9. 锅炉到货后，应检查锅炉()等。

A. 生产的许可证明

B. 随机技术

C. 质量文件

D. 设备零部件

E. 供货合同

10. 空调系统中，应进行单机试运转的设备有（）

A. 空气处理机组？

B. 板式换热器？

C. 分集水器？

D. 电动排烟阀？

E. 热泵机组

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】B

2. 【正确答案】B

3. 【正确答案】 A
4. 【正确答案】 A
5. 【正确答案】 C
6. 【正确答案】 D
7. 【正确答案】 A
8. 【正确答案】 C
9. 【正确答案】 C
10. 【正确答案】 C
11. 【正确答案】 A
12. 【正确答案】 D
13. 【正确答案】 C
14. 【正确答案】 D
15. 【正确答案】 B
16. 【正确答案】 C
17. 【正确答案】 C
18. 【正确答案】 C
19. 【正确答案】 B
20. 【正确答案】 B

二. 多选题

1. 【正确答案】 ACD
2. 【正确答案】 BD
3. 【正确答案】 ABE
4. 【正确答案】 ABC
5. 【正确答案】 BDE
6. 【正确答案】 BCDE
7. 【正确答案】 BC
8. 【正确答案】 ABE
9. 【正确答案】 ABCD
10. 【正确答案】 ADE

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 关于水准测量原理, 说法正确的是()。

- A. 水准测量是根据两点成一直线的原理测定两点高差的?
- B. 仪高法是利用水准仪测定待测点与已知点高差，通过计算得到待定点高程?
- C. 当安置一次仪器，同时需要测出数个前视点高程时，使用仪高法比较方便?
- D. 高差法被广泛地应用
2. 在机电工程测量中，平面控制网的坐标系统应满足测区内投影长度变形值不大于()。
- A. 1.5cm/km
- B. 2.0cm/km
- C. 2.5cm/km
- D. 3.0cm/km
3. 对钢制容器做橡胶防腐蚀衬里时，一般采用的施工方法是()。
- A. 模压法
- B. 缠绕法
- C. 喷射法
- D. 粘贴法
4. 【真题】未经批准在电力设施保护区内修建建筑物，危及电力设施安全的，由()责令停止作业、恢复原状并赔偿损失。
- A. 建设管理部门
- B. 电力管理部门
- C. 建筑物上级管理部门
- D. 市政管理部门

5. 自动化仪表分项工程应按仪表类别和()划分。

A. 安装试验工序

B. 线路种类

C. 管路材质

D. 自动化程度

6. 使用卷扬机吊装时，余留在卷筒上的钢丝绳不得少于()圈。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

7. 下列误差中，属于位置误差的是()。

A. 直线度

B. 平面度

C. 圆度

D. 垂直度

8. 高压锅炉的气泡材料常采用()制造。

A. 中碳钢

B. 优质碳素钢

C. 低合金钢

D. 锅炉碳素钢

9. 工程测量工作的灵魂是()。

- A. 测设精度
- B. 满足设计要求
- C. 减少误差累积
- D. 检核

10. 真空操作的设备、受振动和有冲击的设备不宜采用()。

- A. 铅衬里
- B. 橡胶衬里
- C. 玻璃钢衬里
- D. 聚氯乙烯塑料衬里

11. 设备及管道()外表面应敷设防潮层。

- A. 多层保温
- B. 可拆卸保护盒
- C. 伴热层
- D. 保冷层

12. 手提式灭火器适宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内，其顶部离地面高度应小于 1.5m，底部离地面高度不宜小于()m。

- A. 0.11
- B. 0.15
- C. 1.15
- D. 1.51

13. 仪表设备安装应遵循()的施工程序。

- A. 先里后外；先高后低；先重后轻
- B. 先外后里；先高后低；先重后轻
- C. 先里后外；先高后低；先轻后重
- D. 先里后外；先低后高；先重后轻

14. 当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在()状态下安装。

- A. 隔离
- B. 关闭
- C. 开启
- D. 阀芯拆除

15. 关于工业管道的阀门检验，以下说法不正确的是()。

- A. 阀门应进行壳体试验压力和密封试验
- B. 阀门壳体试验压力和密封试验应以洁净水为介质
- C. 不锈钢阀门试验时，水中的氯离子含量不得超过 25ppm
- D. 试验温度为 0~40℃，低于 0℃时，应采取升温措施

16. 硬聚氯乙烯风管适用于()。

- A. 低、中压空调系统
- B. 低、中、高压洁净空调系统
- C. 中压以下的空调系统
- D. 洁净室含酸碱的排风系统

17. 炉窑砌筑采用成品泥浆时，其最大粒径不应大于规定砖缝厚度的()。

- A. 15%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/766053134052010105>