

2024 年监理工程师之土木建筑目标控制题库附答案 (典型题)

单选题 (共 45 题)

1、有地下层的基础工程，可按 () 划分检验批。

- A. 变形缝
- B. 地下层
- C. 楼层
- D. 设计系统

【答案】 B

2、在制定检验批的抽样方案时，为合理分配生产方和使用方的风险，主控项目对应于合格质量水平的 α 和 β 值均不宜超过 () 。

- A. 5%
- B. 6%
- C. 8%
- D. 10%

【答案】 A

3、实际抽样检验方案中将合格批判定为不合格而拒收的错误，称为 () 风险。

- A. 第一类
- B. 第二类
- C. 抽样方法
- D. 检验方法

【答案】 A

4、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（ ）。

- A. 施工中耗费的辅助材料费用
- B. 施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用
- C. 在运输装卸过程中发生的材料损耗费用
- D. 在施工现场发生的材料保管费用

【答案】 B

5、香蕉曲线是由（ ）两条 S 曲线绘制而成的。

- A. ES 与 LS
- B. EF 与 LF
- C. ES 与 EF
- D. LS 与 LF

【答案】 A

6、“工期固定，资源均衡”的优化方法有多种，其中不包括（ ）。

- A. 方差值最小法
- B. 极差值最小法
- C. 削高峰法
- D. 平均值法

【答案】 D

7、对需要返工处理的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送（ ）和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查。

- A. 质量事故调查报告
- B. 检测单位的鉴定意见
- C. 质量事故状况观测记录
- D. 质量事故处理依据

【答案】 A

8、回弹法检测混凝土强度，批量检测时，应随机抽取构件，抽检数量不宜少于同批构件总数的（ ）且不宜少于（ ）件。

- A. 20%， 10
- B. 30%， 10
- C. 20%， 20
- D. 30%， 20

【答案】 B

9、在搭接网络计划中，终点节点一般都表示（ ）。

- A. 实际工作
- B. 虚拟工作
- C. 计划工期
- D. 实际工期

【答案】 B

10、对于特别重要的设备，监造人员直接进入设备制造厂的制造现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施设备制造质量控制的方式是（ ）。

- A. 巡回监控
- B. 设置质量控制点监控
- C. 旁站监控
- D. 驻厂监造

【答案】 D

11、建设单位从银行贷款 1000 万元。贷款期 2 年，年利率 6%，每季度计息一次，则贷款的年实际利率为（ ）。

- A. 6%
- B. 6.12%
- C. 6.14%
- D. 12%

【答案】 C

12、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），建设工程投标报价中，不得作为竞争性费用的是（ ）。

- A. 总承包服务费
- B. 夜间施工增加费
- C. 分部分项工程费
- D. 规费

【答案】 D

13、根据《卓越绩效评价准则》，系统管理的基本方法是（ ）。

- A. 改进和创新
- B. 过程导向

C. 结果导向

D. 过程方法

【答案】 D

14、（2021 年真题）建设工程发生质量事故后，有关单位应在（ ）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A. 1

B. 2

C. 24

D. 48

【答案】 C

15、在工程开工前，施工单位向监理单位报送《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》，由（ ）审核签认。

A. 监理单位技术负责人

B. 总监理工程师

C. 监理单位项目负责人

D. 专业监理工程师

【答案】 B

16、个体工商户王全对县工商局拒绝向其颁发营业执照的行为不服，向市工商局申请行政复议，市局驳回了王全的复议请求。王全不服而起诉。下列哪一选项说法是错误的？

A. 本案被告为县工商局

B. 本案中法院既要审查县工商局行为的合法性，又要审查市局复议程序的合法性

- C. 如果法院判决责令县局限期向王全颁发营业执照，则应当判决撤销市局的复议决定
- D. 如果经法院审查认为县局行为合法，市局复议决定违反法定程序的，应当判决确认复议决定违法，同时判决驳回王全关于县局颁发营业执照的诉讼请求

【答案】 A

17、工程质量检验机构出具的检验报告需经（ ）确认后，方可按规定归档。

- A. 监理单位
- B. 施工单位
- C. 设计单位
- D. 工程质量监督机构

【答案】 A

18、工程施工过程中，某组混凝土标准试件的立方体抗压强度测值分别为31.5MPa 36.0MPa 41.5MPa，则该组试件的试验结果为（ ）MPa。

- A. 41.5
- B. 36.3
- C. 36.0
- D. 31.5

【答案】 C

19、发生工程质量缺陷后，（ ）进行质量缺陷调查，分析质量缺陷产生的原因，并提出经（ ）认可的处理方案。

- A. 监理单位，建设单位
- B. 施工单位，建设单位

- C. 施工单位，设计单位
- D. 监理单位，设计单位

【答案】 C

20、下列费用中，不应列入建筑安装工程材料费的是（ ）。

- A. 施工中耗费的辅助材料费用
- B. 施工企业自设试验室进行试验所耗用的材料费用
- C. 在运输装卸过程中发生的材料损耗费用
- D. 在施工现场发生的材料保管费用

【答案】 B

21、实施质量管理的系统方法，需要采取的措施之一是建立一个()的质量管理体系。

- A. 以顾客为关注焦点
- B. 以过程方法为主导
- C. 以全员参与为动力
- D. 以持续改进为目标

【答案】 B

22、采用固定总价合同时，发包方承担的风险是（ ）。

- A. 实物工程量变化
- B. 工程单价变化
- C. 工期延误
- D. 工程范围变更

【答案】 D

23、（2020 年真题）工程项目质量形成是个系统过程，其中形成工程实体质量的决定性环节是（ ）。

- A. 工程勘察
- B. 工程设计
- C. 工程施工
- D. 工程监理

【答案】 C

24、下列关于项目融资的有限追索描述错误的是（ ）。

- A. 贷款人可以在贷款的某个特定阶段对项目借款人实行追索
- B. 贷款人可以在贷款的一个规定的范围内对项目借款人实行追索
- C. 无论项目出现任何问题，贷款人均不能追索到项目借款人
- D. 有限追索的极端是“无追索”，即融资百分之百地依赖于项目的经济强度

【答案】 C

25、关于抹灰工程的底层的说法，错误的是（ ）。

- A. 主要作用有初步找平及与基层的黏结
- B. 砖墙面抹灰的底层宜采用水泥石灰混合砂浆
- C. 混凝土面的底层宜采用水泥砂浆
- D. 底层一般分数遍进行

【答案】 D

26、混凝土（ ）的大小，用“坍落度”或“维勃稠度”指标表示。

- A. 流动性
- B. 黏聚性
- C. 保水性
- D. 均匀性

【答案】 A

27、某分部工程由 4 个施工过程组成，分为 3 个施工段组织流水施工，其流水节拍(天)

- A. 23
- B. 22
- C. 21
- D. 20

【答案】 A

28、在质量数据波动的原因分析中，下列对系统性原因的描述，正确的是（ ）。

- A. 产品质量数据离散不大
- B. 不会造成次品、废品的产生
- C. 异常波动，特征明显
- D. 异常波动难以识别和避免

【答案】 C

29、某产品各功能的功能系数和成本系数如表所示，应列为价值工程优先改进对象的是()功能。 功能

A. F1

B. F2

C. F3

D. F4

【答案】 D

30、某拟建项目的建筑安装工程费为 1000 万元，设备及工器具购置费为 600 万元，工程建设其他费为 300 万元，建设期利息为 100 万元，则该项目基本预备费的计算基数为（ ）万元。

A. 1300

B. 1600

C. 1900

D. 2000

【答案】 C

31、建设工程质量特性中的可靠性是指工程在规定的时间和规定的条件下（ ）。

A. 满足使用目的的各种性能

B. 完成规定功能的能力

C. 满足规定功能要求的使用年限

D. 保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度

【答案】 B

32、在工程施工准备阶段，设计交底纪要由（ ）负责整理，与会各方会签。

A. 设计单位

- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 建设单位

【答案】 A

33、造成直接经济损失 1200 万元的工程质量事故属于（ ）事故。

- A. 特别重大
- B. 重大
- C. 较大
- D. 一般

【答案】 C

34、建设工程组织流水施工时应按一定的原则划分施工段，下列不属于施工段划分原则是（ ）。

- A. 每个施工段要有足够工作面
- B. 施工段数要满足合理组织流水施工要求
- C. 施工段界限要尽可能与结构界限相吻合
- D. 同一专业工作队在不同施工段的劳动量必须相等

【答案】 D

35、在建设工程活动过程中，（ ）对工程建设施工、监理、验收等执行强制性标准的情况实施监督。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 工程质量监督机构

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/767024150015010011>