2023年-2024年监理工程师之土木建筑目标控制练习题(一)及答案

单选题（共40题）

1、在设计展开阶段，监理工程师进行质量控制的工作内容之一是()

A.优选设计单位

B.编制设计大纲

C.参与主要材料、设备选型

D.提供设计基础资料

【答案】 C

2、在施工单位的进度计划系统中，依据（ ）确定施工作业所必需的劳动力、施工机具和材料供应计划。

A.施工总进度计划

B.单位工程施工进度计划

C.施工准备工作计划

D.分部分项工程进度计划

【答案】 B

3、关于刑事证据规则的表述，下列哪一选项是正确的？

A.“证明证人可信品行的证据，只能在该证人的诚信已受到攻击时才能采纳”，这一规定体现了传闻证据规则

B.“依法应当出庭作证的证人没有正当理由拒绝出庭或者出庭后拒绝作证，其庭前证言真实性无法确认的，不得作为定案根据”，这一规定体现了意见证据规则

C.“不得强迫任何人证实自己有罪”，这一规定体现了关联性规则

D.“书证的副本、复制件不能反映原件及其内容的，不能作为定案的根据”，这一规定体现了最佳证据规则

【答案】 D

4、将纳入评价的各种因素，根据要求的不同进行加权计算，权数大小应根据它在方案中所处的地位而定，算出综合分数的方法是（　　）。

A.环比评分法

B.德尔菲法

C.直接评分法

D.矩阵评分法

【答案】 D

5、ISO质量管理体系明确了七项质量管理原则，其中（）是组织的永恒目标。

A.鼓励全员参与

B.坚持与供方互利的关系

C.不断改善管理的系统方法

D.持续改进

【答案】 D

6、单位工程竣工验收报审表中的预验收意见应由（）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.质监部门

【答案】 B

7、下列无柱雨棚建筑面积计算正确的是（　　）。

A.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度小于 2.1m 的，不计入建筑面积

B.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过 2.1m 的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积计入建筑面积

C.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过 2.1m 的，超过部分的雨篷结构板水平投影面积的 1/2 计入建筑面积

D.雨篷结构外边线至外墙结构外边线的宽度超过 2.1m 的，按雨篷栏板的内净面积计算雨篷的建筑面积

【答案】 A

8、为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（）。

A.定期组织召开施工技术专题会议

B.提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责

C.定期核查施工单位材料进场情况

D.针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单

【答案】 B

9、质量事故处理完毕，施工单位提交复工报审表后，项目监理机构的正确做法是（ ）。

A.提交质量事故调查报告

B.签发复工令

C.审查复工报审表，符合要求后报建设单位

D.继续进行观测

【答案】 C

10、关于公证机构和公证员的法律责任，下列哪些表述是正确的？

A.公证员在履行公证职责过程中，严重不负责任，出具的公证书有重大失实，造成严重后果的，以出具证明文件重大失实罪追究刑事责任

B.公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的，由公证机构承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向承办公证员追偿

C.公证机构对存在错误的公证书，经当事人、利害关系人申请仍不纠正或补正的，人民法院应当认定公证机构存在过错

D.公证机构或公证员泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的，人民法院应当认定公证机构存在过错

【答案】 A

11、 因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，一般由( )提出。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.原设计单位

D.法定检测机构

【答案】 C

12、工程质量控制应该是积极主动的，而不能是消极被动的。要重点做好质量的事前控制和事中控制，（ ），加强过程和中间产品的质量检查和控制。

A.坚持质量第一

B.以预防为主

C.以人为核心

D.以合同为依据

【答案】 B

13、流水施工方式所具有的特点不包括( )。

A.尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短

B.施工现场的组织、管理比较复杂

C.专业工作队能够连续施工

D.为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件

【答案】 B

14、组织建设工程流水施工时，相邻两个施工过程相继开始施工的最小间隔时间称为（）。

A.流水节拍

B.时间间隔

C.间歇时间

D.流水步距

【答案】 D

15、下列方案经济评价指标中，属于偿债能力评价指标的是（　）。

A.净年值

B.利息备付率

C.内部收益率

D.总投资收益率

【答案】 B

16、在工程施工质量验收活动中，（）是建筑工程质量验收划分中的最小验收单位。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.检验批

【答案】 D

17、根据《计价规范》的规定，承包人应发包人的要求，采取加快工程进度的措施，使合同工程工期缩短产生的，应由发包人支付的费用，该费用属于（　　）。

A.提前竣工（赶工）费

B.施工索赔

C.误期赔偿费

D.暂列金额

【答案】 A

18、（　　）主要用于对标准设备的采购。

A.市场采购

B.向生产厂家订货

C.招标采购

D.赊购

【答案】 A

19、下列属于工程监理单位控制设备制造前的质量措施的是（　　）。

A.加工作业条件的控制

B.工序产品的检查与控制

C.不合格零件的处置

D.审查设备制造的工艺方案

【答案】 D

20、计算竣工结算的其他项目费时，计日工应按（　　）计算。

A.双方签证资料确认的金额

B.合同约定金额

C.发包人批准的金额

D.发包人实际签证确认的事项

【答案】 D

21、为了确保工程质量事故的处理效果，对涉及结构承载力等使用安全和其他重要性能的处理，必须要委托有资质的()进行必要的检测鉴定。

A.法定检测单位

B.工程咨询单位

C.质量监督单位

D.勘察设计单位

【答案】 A

22、关于双代号网络计划中关键工作的说法，正确的是（　）。

A.关键工作的最迟开始时间与最早开始时间的差值最小

B.以关键节点为开始节点和完成节点的工作必为关键工作

C.关键工作与其紧后工作之间的时间间隔必定为零

D.自始至终由关键工作组成的线路总持续时间最短

【答案】 A

23、下列影响工程进度的因素中，属于业主因素的是（　　）。

A.汇率浮动和通货膨胀

B.不明的水文气象条件

C.提供的场地不能满足工程正常需要

D.合同签订时遗漏条款、表述失当

【答案】 C

24、工程质量控制应坚持（　　）的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被 动地处理出现的质量问题。

A.以人为核心

B.以预防为主

C.质量第一

D.质量达到标准

【答案】 B

25、施工过程中见证取样的试验室应是( )。

A.施工单位的试验室

B.建设单位指定的试验室

C.监理单位指定的试验室

D.与承包单位没有隶属关系的第三方试验室

【答案】 D

26、对于项目监理机构提出检查要求的重要工序，应经（　　）检查认可，才能进行下道工序施工。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.监理单位技术负责人

D.建设单位负责人

【答案】 A

27、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，( )不包括在分部分项工程量清单中。

A.项目编码

B.项目名称

C.工程数量

D.综合单价

【答案】 D

28、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中验收结论由（　）填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】 B

29、（2019 年真题）在工程项目实施阶段，项目监理机构及时为承包商办理工程预付款，属于项目监理机构在进度目标控制过程中采取的（　）。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.合同措施

【答案】 C

30、组织应综合考虑利益、成本和风险，通过质量管理体系持续有效运行和动态管理使其最佳化，体现了质量管理体系的（　　）特征。

A.符合性

B.持续受控

C.动态性

D.系统性

【答案】 C

31、工程网络计划中，某工作持续时间为 8 天，总时差为 5 天，自由时差为 1 天。如果该工作延迟开始 7 天，则将导致总工期延长（　）天。

A.1

B.2

C.5

D.6

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/767044152101006055