

2023 年质量员考试题库大全

第一部分 单选题(60 题)

1、某多层钢结构厂房，总建筑面积约 21000m²，主体结构为三层钢结构，结构安全等级为二级。檐口总高度为 19m，框架钢柱为焊接箱型柱，钢梁为焊接 H 型钢梁，楼面为压型钢板与混凝土叠合楼板，外墙面为压型彩板。主钢构件材质为 Q345，檩条采用 Q235 型薄壁型钢。主要构件焊接质量等级为一级，本工程施工范围包括钢结构系统的制作与现场安装施工。

- A. 30
- B. 60%
- C. 80%
- D. 100%

【答案】： D

2、钢筋混凝土预制桩制作时，达到（ ）的设计强度方可起吊。

- A. 30%
- B. 40%
- C. 70%
- D. 100%

【答案】： C

3、路面范围内的井室周围，不应采用（ ）等材料回填。

- A. 黄土
- B. 石灰土
- C. 砂
- D. 砂砾

【答案】： A

4、建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和（ ）。

- A. 验收部位
- B. 工序
- C. 检验批
- D. 专业验收

【答案】： C

5、下列墨水可以用于书写工程文件的是（ ）。

- A. 纯蓝墨水
- B. 红色墨水
- C. 圆珠笔
- D. 碳素墨水

【答案】： D

6、下列工作不属于对工程材料质量的控制的是。（ ）

- A. 优选供货商
- B. 合理组织材料供应
- C. 正确使用、管理和保养好机械设备
- D. 加强检查验收

【答案】： C

7、桩顶主筋伸入承台内的长度对 HPB300 级钢不宜小于（ ）d。
（d 为钢筋直径）

- A. 25
- B. 30
- C. 35

D. 50

【答案】： B

8、当室内地面垫层为混凝土等密实材料时，防潮层设在垫层厚度中间位置，一般低于室内地坪（ ）

A. 30mm

B. 60mm

C. 120mm

D. 180mm

【答案】： B

9、真空预压的施工顺序一般为（ ）。

A. 设置竖向排水体→铺设排水垫层→埋设滤管→开挖边沟→铺膜、填沟、安装射流泵等→试抽→抽真空、预压

B. 铺设排水垫层→设置竖向排水体→开挖边沟→埋设滤管→铺膜、填沟、安装射流泵等→试抽→抽真空、预压

C. 铺设排水垫层→设置竖向排水体→埋设滤管→开挖边沟→铺膜、填沟、安装射流泵等→试抽→抽真空、预压

D. 铺设排水垫层→设置竖向排水体→埋设滤管→开挖边沟→试抽→铺膜、填沟、安装射流泵等→抽真空、预压

【答案】： C

10、（ ）对本单位安全生产工作负有保证本单位安全生产投入的有效实施的职责。

A. 企业技术负责人

B. 企业主要负责人

C. 企业项目经理

D. 企业专职安全管理人员

【答案】： B

11、防水混凝土采用预拌混凝土时，入泵坍落度宜控制在（ ），坍落度每小时损失不应大于 20mm，坍落度总损失值不应大于 40mm。

- A. 100-120mm
- B. 120-160mm
- C. 140-160mm
- D. 160-180mm

【答案】： B

12、下列哪一项反映材料抵抗弹性变形的能力（ ）。

- A. 强度
- B. 刚度
- C. 弹性模量
- D. 剪切模量

【答案】： C

13、轻钢龙骨隔墙工程施工质量控制点的预防措施中，自攻螺钉的间距控制在（ ）mm 左右，要求（ ）布置。

- A. 100，均匀
- B. 150，均匀
- C. 100，间隔
- D. 150，间隔

【答案】： B

14、防水混凝土的施工质量检验数量，应按混凝土外露面积每（ ）抽查 1 处。

- A. 50m²
- B. 100m²

C. 150m²

D. 200m²

【答案】： B

15、卫生器具安装正确的工艺流程是（ ）。

A. 安装准备→卫生器具及配件检验→卫生器具安装→卫生器具配件预装→卫生器具稳装→卫生器具与墙、地缝隙处理→卫生器具外观检查→通水试验

B. 安装准备→卫生器具及配件检验→卫生器具安装→卫生器具配件稳装→卫生器具预装→卫生器具与墙、地缝隙处理→卫生器具外观检查→通水试验

C. 安装准备→卫生器具及配件检验→卫生器具稳装→卫生器具配件预装→卫生器具安装→卫生器具与墙、地缝隙处理→卫生器具外观检查→通水试验

D. 安装准备→卫生器具及配件检验→卫生器具稳装→卫生器具配件安装→卫生器具预装→卫生器具与墙、地缝隙处理→卫生器具外观检查→通水试验

【答案】： A

16、混凝土浇筑完毕后，应在（ ）h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

【答案】： A

17、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级均分为（ ）。

- A. 特级、一级、二级
- B. 一级、二级、三级
- C. 特级、一级、二级、三级
- D. 甲级、乙级、丙级门

【答案】： C

18、柔性路面在荷载作用下的力学特性是（ ）。

- A. 弯沉变形较大，结构抗弯拉强度较低
- B. 弯沉变形较大，结构抗弯拉强度较高
- C. 弯沉变形较小，结构抗弯拉强度较高
- D. 弯沉变形较小，结构抗弯拉强度较低

【答案】： A

19、建筑工程质量事故，是指建筑工程质量不符合规定的（ ）或设计要求。

- A. 验收标准
- B. 质量标准
- C. 规范要求
- D. 进度要求

【答案】： B

20、桩身质量检验，对直径大于 800mm 的混凝土嵌岩桩应采用（ ）法检测。

- A. 静载荷
- B. 基岩试验
- C. 钻孔抽芯法
- D. 低应变动测法

【答案】： C

21、事故隐患不整改不放过工程的质量保修的具体保修范围和最低保修期限由（ ）规定。

- A. 建设单位
- B. 国务院
- C. 施工单位
- D. 建设行政主管部门

【答案】： B

22、冷贴法铺贴卷材时，接缝口应用密封材料封严，宽度不应小于（ ）。

- A. 5mm
- B. 7mm
- C. 8mm
- D. 10mm

【答案】： D

23、某市政公司承建某城市道路工程，该道路基层结构为 200mm 石灰土和 400mm 水泥稳定碎石，面层为 150mm 沥青混凝土。在 K14+500~K14+580 区段内，道路有一个半径曲线。事件一：道路施工逢雨期。沥青面层施工过程中，项目经理发现压路机驾驶员王某有如下行为：①在未碾压成型路面上驾驶压路机转向、掉头；②施工间歇期间，将压路机停放在未成型路面上；③工休期间，将压路机停放在刚成型路面上；④碾压过程中，驾驶压路机缓慢倒退碾压路面。事件二：为了预防和治理城镇道路施工中产生的通病，该施工单位根据工程实际情况和规范等。

- A. -5
- B. 0
- C. 5
- D. 10

【答案】： C

24、抹灰工程中表面平整度检验方法是（ ）。

- A. 用 2m 靠尺和塞尺检查
- B. 用水平尺和塞尺检查
- C. 用直角检测尺检查
- D. 用 5m 线，不足 5m 拉通线，用钢直尺检查

【答案】： A

25、当跨径较大时，恒载在连续梁中占主导地位，宜采用变高度梁，跨中梁高为（ ）。

- A. $(1/15 \sim 1/25) L$
- B. $(1/12 \sim 1/16) L$
- C. $(1/25 \sim 1/35) L$
- D. $(1/30 \sim 1/40) L$

【答案】： C

26、常设置在公共建筑的厕所、盥洗室内，供洗涤拖把和倾倒污水之用的是（ ）。

- A. 洗脸盆
- B. 洗涤盆
- C. 污水盆
- D. 化验盆

【答案】： C

27、灌注桩桩顶标高至少要比设计标高高出（ ）。

- A. 0.5m
- B. 0.6m
- C. 0.7m

D. 0.8m

【答案】： A

28、下列因素中，属于变压器油的作用是（ ）。

- A. 变压器冷却
- B. 变压器消弧
- C. 变压器润滑
- D. 变压器填补

【答案】： A

29、下列不属于钢筋安装工程质量控制点的是（ ）。

- A. 钢筋安装的位置
- B. 钢筋保护层的厚度
- C. 钢筋绑扎的质量
- D. 接头位置的设置

【答案】： D

30、功率的单位中 1 马力约为（ ） W。

- A. 366
- B. 500
- C. 736
- D. 800

【答案】： C

31、下列不属于注浆工程的质量要求的是（ ）。

- A. 注浆孔的间距、深度及数量应符合设计要求
- B. 反滤层的砂、石粒径、含泥量和层次排列应符合设计要求
- C. 注浆效果应符合设计要求
- D. 地表沉降控制应符合设计要求

【答案】： B

32、水池应按设计要求进行满水试验和（ ），并由试验（检测）单位出具试验（检测）报告。

- A. 水压试验
- B. 闭水试验
- C. 闭气试验
- D. 气密性试验

【答案】： D

33、预应力混凝土是在结构或构件的（ ）预先施加压应力而成的混凝土。

- A. 受压区
- B. 受拉区
- C. 中心线处
- D. 中性轴处

【答案】： B

34、现行的《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 要求防火风管、框架与固定材料、密封垫料必须为（ ）。

- A. 可燃材料
- B. 不燃材料
- C. 非易燃材料
- D. 耐热材料

【答案】： B

35、智能化集成系统接口功能应符合接口技术文件和接口测试文件的要求，接口应（ ）检测，检测结果全部符合设计要求的应为检测合格。

- A. 10%
- B. 20%
- C. 50%
- D. 100%

【答案】： D

36、砂率是指混凝土中砂的质量占()质量的百分率。()

- A. 砂+石
- B. 砂
- C. 石
- D. 水泥

【答案】： A

37、路基压实度检查频率为()。

- A. 1000m²1 点
- B. 1000m²3 点
- C. 2000m²1 点
- D. 2000m²3 点

【答案】： B

38、普通混凝土抗压试验试件的标准养护条件是()。

- A. 温度 20±2℃，相对湿度为 95%以上
- B. 温度 20±5℃，相对湿度为 90%以上
- C. 温度 20±2℃，相对湿度为 90%以上
- D. 温度 20±1℃，相对湿度为 95%以上

【答案】： A

39、建设工程施工前，施工单位负责该项目管理的()应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，

并由双方签字确认。

- A. 项目经理
- B. 技术人员
- C. 质量员
- D. 安全员

【答案】： B

40、（ ）作为工程施工质量的自控主体，既要遵循本企业质量管理体系的要求，也要根据其在所承建的工程项目质量控制系统中的地位和责任。

- A. 设计单位
- B. 施工方
- C. 监理单位
- D. 管理单位

【答案】： B

41、离心水泵单机试运行时，在额定工况下连续运行时间不少于（ ）h。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 2

【答案】： D

42、楼梯水平段栏杆长度大于 0.50m 时，扶手高度不应小于（ ）m。

- A. 0.90
- B. 1.0
- C. 1.05

D. 1. 1

【答案】： C

43、钢筋代换应办理变更手续，权限在（ ）单位。

- A. 建设
- B. 施工
- C. 监理
- D. 设计

【答案】： D

44、地下防水工程中，注浆过程的控制根据工程地质、注浆目的等控制（ ）。

- A. 注浆压力
- B. 注浆量
- C. 注浆速率
- D. A+B

【答案】： D

45、将一个总体分为 A、B、C 三层，其个体数之比为 5：3：2，若用分层抽样方法抽取容量为 100 的样本，则应从 C 中抽取（ ）个个体。

- A. 5
- B. 10
- C. 20
- D. 25

【答案】： C

46、按成桩方法分，以下属于非挤土桩的是（ ）。

- A. 混凝土预制桩

- B. 沉管灌注桩
- C. 人工挖孔桩
- D. 管桩

【答案】： C

47、路拱横坡的基本形式有（ ）。

- A. 抛物线形、直线形、折线形
- B. 抛物线形、直线形、曲线直线组合形
- C. 直线形、曲线直线组合形、折线形
- D. 抛物线形、直线形、曲线直线组合形、折线形

【答案】： D

48、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级分为（ ）。

- A. 特级、一级、二级
- B. 一级、二级、三级
- C. 特级、一级、二级、三级
- D. 甲级、乙级、丙级

【答案】： C

49、水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层应铺设在基土上。当气温长期处于 0°C 以下，设计无要求时，垫层应设置（ ），缝的位置、嵌缝做法等应与面层伸、缩缝相一致，并应符合验收规范的规定。

- A. 伸缝
- B. 缩缝
- C. 伸缩缝
- D. 假缝

【答案】： B

50、在工程质量控制材料方面，属于给水排水与采暖工程是（
）

- A. 系统清洗、消毒、灌水、通水、通球实验记录
- B. 接地、绝缘电阻测试记录
- C. 制冷设备运行调试记录
- D. 通风、空调系统调试记录

【答案】： A

51、母线槽跨越建筑物变形缝处，应设置补偿装置；母线槽直线敷设长度超过（
）m，每50~60m宜设置伸缩节。

- A. 60
- B. 70
- C. 80
- D. 90

【答案】： C

52、钢筋混凝土梁中箍筋加密区的间距一般是（
）。

- A. 30mm
- B. 50mm
- C. 100mm
- D. 200mm

【答案】： C

53、为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面的测量，应设管线（
）。

- A. 永久水准点
- B. 临时水准点
- C. 连续水准点
- D. 移动水准点

【答案】： B

54、施工人员可以在沟槽放样时给规定槽宽留出适当余量，一般两边再加放（ ） cm，以防止因上宽下窄造成底部基础宽度不够。

- A. 1~5
- B. 5~10
- C. 10~15
- D. 15~20

【答案】： B

55、梁的两端分别为铰支（固定）端与活动端的单跨梁式桥是（ ）。

- A. 连续梁桥
- B. 简支梁桥
- C. 悬臂梁桥
- D. 刚架桥

【答案】： B

56、观察验槽的重点应选择在（ ）。

- A. 基坑中心线
- B. 基坑边角处
- C. 受力较大的部位
- D. 最后开挖的部位

【答案】： C

57、混凝土路缘石外观质量合格品缺棱掉角影响顶面或侧面的破坏最大投影尺寸应小于等于（ ） mm。

- A. 10
- B. 20

- C. 30
- D. 40

【答案】： C

58、按风管系统工作压力划分，风管系统可分为低压系统、中压系统和高压系统。其中系统工作压力小于等于（ ） Pa 为低压系统。

- A. 1500
- B. 1000
- C. 500
- D. 300

【答案】： C

59、依法应当订立无固定期限劳动合同的情形不包括（ ）。

- A. 劳动者在该用人单位连续工作满 10 年
- B. 连续订立两次固定期限劳动合同
- C. 用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满 10 年且距法定退休年龄不足 10 年的
- D. 劳动者非本人原因从原用人单位被安排到新用人单位，原用人单位已经向劳动者支付经济补偿

【答案】： D

60、在一般清况下，中、低强度的混凝土，水泥强度等级为混凝土强度等级的（ ）。

- A. 1 倍
- B. 1.5~2.0 倍
- C. 2 倍以上
- D. 1.5 倍以下

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/767104021012006056>