

2024年河南省建筑安全员A证考试模拟题及答案

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(86题)

1.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制（C）。

A.冬期施工安全技术措施 B.雨期施工安全技术措施 C.专项安全施工组织设计 D.夜间施工安全技术措施

2.施工单位的安全生产费用不应该用于（D）。

A.购买施工安全防护用具 B.安全设施的更新 C.安全施工措施的落实
D.职工安全事故的赔偿

3.施工升降机在使用中每隔（B）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2个月 B.3个月 C.6个月 D.一年

4.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（A）的规定。

A.两级漏电保护 B.按图布置电源线路 C.落实用电安全措施 D.四级保护

5.因事故受到损害的作业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得（D）的权利。

A.治疗 B.休息 C.工资 D.赔偿

6.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（C）灭火剂。

A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫

7.高切坡或基坑锚杆支护作业中，锚杆的水平间距不宜小于（B）。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

8.脚手架拆除时必须（A）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

9.（D）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A.县级以上人民政府建设行政主管部门 B.省级以上人民政府建设行政主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.国务院

10.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的（D）应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A.从业人员 B.安全生产管理人员 C.特种作业人员 D.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

11.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（A）。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

12.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（ A ）倍。

A.16 B.12 C.8 D.4

13.在工地标准化评价检查程序和阶段，施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是（ B ）。

A.人工挖孔桩工程在施工进行到 80% 时

B.高大模板工程混凝土浇筑前

C.10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次

D.外脚手架拆除前

14.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用（ B ）。

A.柔性杆件 B.刚性杆件 C.纵向杆件 D.横向杆件

15.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，使用登记机关应当自收到使用单位提交的资料之日起（ A ）内，对于符合登记条件且资料齐全的建筑起重机械核发建筑起重机械使用登记证明。

A.7 个工作日 B.15 个工作日 C.20 个工作日 D.30 个工作日

16.生产经营单位的（ D ）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

A.作业人员 B.项目负责人 C.危险项目作业人员 D.特种作业人员

17.企业安全生产评价规定:评价人员应具备企业安全生产管理及相关专业能力,每次评价不应少于 (B)。

A.2人 B.3人 C.4人 D.5人

18.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场(D)进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.事故隐患 B.危险源 C.危险部位 D.易发生重大事故部位、环节

19.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置? (D)

A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

20.在导致事故发生的三个因素中,直接原因是(D)。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

21.《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起(C)日内,将其保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.7 B.10 C.15 D.30

22.以下不属于施工用电组织设计内容的是(B)。

A.现场勘探 B.进行路线计算 C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图
D.设计防雷装置

23.当需单根支模时，柱宽大于（C）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

24.在起重作业中，（B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

25.生产经营单位的主要（C）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A.负责人 B.安全生产管理人员 C.负责人和安全生产管理人员 D.负责人和安全生产监督人员

26.施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（D）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A.总承包单位 B.分包单位 C.施工单位 D.总承包单位和分包单位

27.施工单位的项目负责人应当由取得相应（C）的人员担任。

A.技术职称 B.工作年限 C.执业资格 D.行政职务

28.电气设备保护零线和工作零线分开设置的系统即称为（D）系统。

A.TT B.TN—C C.TN D.TN—S

29.安全技术交底应由交底人、被交底人和（ C ）进行签字确认。

A.项目负责人 B.专职安全员 C.项目技术负责人 D.施工员

30.离开特种作业岗位达（ A ）以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

31.《安全生产法》第50条规定,生产经营单位从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施。这句话表达了安全生产中从业人员享有（ D ）。

A.请求赔偿权 B.建议权 C.处理权 D.知情权

32.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由（ A ）承担,或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

33.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当（ A ），依法履行职责。

A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

34.危险度表示发生事故的危险程度,它是由（ C ）决定的。

A.发生事故的可能性与系统本质安全性

B.本质安全性与危险源性质

C.发生事故的可能性与发生事故的严重性

D.危险源的性质与发生事故的严重性

35.建筑施工发生安全事故的原因不包括（ A ）。

A.社会因素 B.物的因素 C.环境因素 D.管理因素

36.事故的直接责任者是指（ A ）。

A.与事故有必然因果关系的人 B.公司法人 C.项目经理 D.工长

37.三级安全教育中,项目（工地）教育时间应不少于（ B ）学时。

A.20 B.15 C.18 D.25

38.安全是（ D ）。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

39.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A.红线 B.黑线 C.绿/黄双色 D.黄色

40.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（ A ）方向上操作。

A.同一垂直 B.同一横面 C.垂直半径外 D.不同垂直

41.发生重伤或死亡事故,在事故调查组未到前,现场应派专人看护现场,（ D ）不得擅自移动和取走物件。

A.工程负责人 B.工人 C.安全管理人员 D.任何人

42.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

43.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A ）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

44.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（ B ）。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

45.下列（ A ）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

46.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

47.建筑安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的

建筑物内设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位（C）

A.经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B.经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C.必须将宿舍迁出

D.经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

48.基坑（槽）上口堆放模板为（ B ）以外。

A.2m B.1m C.2.5m D.0.8m

49.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是（B）。

A.提供相邻构筑物的有关资料

B.编制安全技术措施及专项施工方案

C.办理施工许可证时报送安全施工措施

D.提供安全施工措施费用

50.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施,五到位的内容是（A）。

A.措施、责任、资金、时限、预案

B.措施、目标、资金、时限、预案

C.措施、责任、资金、时限、方法

D.方案、方法、时限、预案、复查

D) 能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A.力矩限制器 B.超高限制器 C.吊钩保险 D.钢丝绳防脱槽装置

52.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制 (C)。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组织设计

53.焊接用电缆线应采用 (A) 。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

54.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行 (B) 。

A.改进制度 B.淘汰制度 C.翻新制度 D.统一调换

55.电梯井口必须设定型化防护门;电梯井内应每隔两层并最多隔 (C) 设一道安全网。

A.8m B.9m C.10m D.12m

56.脚手架作业层的脚手板铺设规定为 (C) 。

A.可以不满铺

B.可以满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳,离开墙面不超过 120mm-150mm

D.应铺满、铺稳,离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

D) 提交事故调查报告。

A.15 日内 B.20 日内 C.30 日内 D.60 日内

58.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长 (B) 与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

59.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供 (B) , 并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

60.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》规定,项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的;一次记 (C) 分。

A.1 B.3 C.6 D.12

61.建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产 (C) 。

A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

62.(C)负责建筑安全生产的监督管理。

A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

63.施工升降机 (A) 级以上风时严禁开车,并将吊笼停于地面。

A.6 B.10 C.12 D.10

64.《安全生产法》规定,生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营

C) 。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

65.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成(D)，并经责任部门或责任人确认。

A.管理制度 B.措施方案 C.应急预案 D.责任书

66.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

67.除按规定允许载人的（C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A.塔式起重机 B.物料提升机 C.施工升降机 D.吊篮

68.关于消防安全管理下列说法错误的是：（ D）。

A.建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C.研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D.经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

69.临边防护栏杆横杆长度大于（B ）时，必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

B)。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

71.制定安全生产责任制的目的是 (C)。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

72.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆，用 (A) 扣紧且严禁拆除。

A.直角扣件 B.旋转扣件 C.对接扣件 D.对拉螺杆

73.施工现场配电母线和架空配电线路中，标志 L1 (A)、L2 (B)、L3 (C) 三相相序的绝缘色应是 (A)。

A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄 D.黄、红、绿

74.违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的，责令限期改正；逾期未改正，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担 (C)。

A.行政责任 B.民事责任 C.赔偿责任 D.法律责任

75.安全管理要逐步实现法制化、 (A)、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/768071072104006041>