

施工员之市政施工基础知识题库

第一部分 单选题(200 题)

1、自动安平水准仪的特点是（ ）使视线水平。

- A. 用安平补偿器代替管水准器
- B. 用安平补偿器代替圆水准器
- C. 用安平补偿器和管水准器
- D. 用圆水准器和管水准器

【答案】： A

2、F 形管接口又称为（ ）。

- A. 平口管
- B. 企口管
- C. 钢承口管
- D. 金属管

【答案】： C

3、当受弯构件剪力设计值 $V < 0.7ftbh_0$ 时（ ）。

- A. 可直接按最小配筋率 $\rho_{sv, \min}$ 配箍筋
- B. 可直接按构造要求的箍筋最小直径及最大间距配箍筋
- C. 按构造要求的箍筋最小直径及最大间距配箍筋，并验算最小配箍率
- D. 按受剪承载力公式计算配箍筋。

【答案】： C

4、缘石平算式雨水口适用于（ ）。

- A. 有缘石的道路
- B. 无缘石的路面
- C. 无缘石的广场
- D. 地面低洼聚水处

【答案】：A

5、适用于胶结松散的砾、卵石层的下沉方法（ ）。

- A. 抓斗挖土法
- B. 辅助下沉法
- C. 水枪冲土法
- D. 人工或风动工具挖土法

【答案】：A

6、组合模板是一种工具式模板，是工程施工用得最多的一种模板。它由具有一定模数的若干类型的（ ）组成。

- A. 支撑、角模
- B. 板块、角模、支撑和连接件
- C. 板块、支撑
- D. 板块、角模

【答案】：B

7、线路测量中，（ ）工作在定测阶段完成。

- A. 地形测量
- B. 导线测量
- C. 水准测量
- D. 中线测量

【答案】：D

8、垃圾卫生填埋场填埋区工程的结构层次从上至下主要为（ ）

。

- A. 基础层、防渗系统、渗沥液收集导排系统
- B. 防渗系统、基础层、渗沥液收集导排系统
- C. 渗沥液收集导排系统、基础层、防渗系统
- D. 渗沥液收集导排系统、防渗系统、基础层

【答案】： D

9、拱桥的制作可以产生（ ）。

- A. 只产生竖向反力
- B. 既产生竖向反力，也产生较大的水平推力
- C. 只承受水平推力
- D. 承受弯矩、轴力和水平推力

【答案】： B

10、下列属于聚乙烯给水管道连接方式的是（ ）。

- A. 法兰
- B. 承插口
- C. 螺纹
- D. 焊接

【答案】： A

11、用于收集路面雨水的雨水口有平入式、（ ）联合式。

- A. 竖入式
- B. 侧入式
- C. 立式
- D. 凹式

【答案】： B

12、下列选项中，不属于城镇道路街面设施的是（ ）

- A. 照明灯柱
- B. 人行横道线
- C. 消防栓
- D. 清洁箱

【答案】： B

13、如果测设点附近地面平坦，量距方便且控制点离测设点不超过一尺段，要确定该平面位置，最优化方案为（ ）。

- A. 距离交会法
- B. 角度交会法
- C. 方位角
- D. 偏角法

【答案】： A

14、下列雨水口的间距符合要求的是（ ）。

- A. 5m
- B. 15m
- C. 30m
- D. 60m

【答案】： C

15、双侧壁导坑法施工顺序是（ ）。

- A. 开挖上部核心土→开挖下台阶→施作内层衬砌→开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→拆除导坑临空部分的支护
- B. 开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→施作内层衬砌→开挖上部核心土→开挖下台阶→拆除导坑临空部分的支护
- C. 开挖上部核心土→开挖下台阶→开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→拆除导坑临空部分的支护→施作内层衬砌

D. 开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→开挖上部核心土→开挖下台阶→拆除导坑临空部分的支护→施作内层衬砌

【答案】：D

16、桥墩是多跨桥的中间支撑结构，主要起（ ）作用。

- A. 支撑
- B. 承重
- C. 挡土
- D. 连接

【答案】： B

17、城市给水管道工程中，橡胶圈接口不适用于（ ）。

- A. 橡胶圈
- B. 焊接
- C. 法兰
- D. 丝扣

【答案】： D

18、无压管道应进行管道的严密性试验，严密性试验分为（ ）。

- A. 闭水试验和闭气试验
- B. 闭水试验和水压试验
- C. 强度试验和闭气试验
- D. 强度试验和闭水试验

【答案】： A

19、直埋管道接头的一级管网的现场安装的接头密封应进行（ ）的气密性检验。

- A. 20%
- B. 50%
- C. 80%
- D. 100%

【答案】：D

20、桥面伸缩缝施工工艺流程为（ ）。

- A. 进场验收→测量放线→切缝→预留槽施工→清槽→安装就位→焊接固定→浇筑混凝土→养护
- B. 进场验收→测量放线→切缝→预留槽施工→清槽→焊接固定→安装就位→浇筑混凝土→养护
- C. 进场验收→预留槽施工→测量放线→切缝→清槽→焊接固定→安装就位→浇筑混凝土→养护
- D. 进场验收→预留槽施工→测量放线→切缝→清槽→安装就位→焊接固定→浇筑混凝土→养护

【答案】：D

21、水准仪视线高等于（ ）+后视点读数。

- A. 后视点高程
- B. 转点高程
- C. 前视点高程
- D. 仪器点高程

【答案】：A

22、与素混凝土梁相比，适量配筋的钢筋混凝土梁的承载力和抵抗开裂的能力（ ）。

- A. 均提高很多

- B. 承载力提高很多，抗裂提高不多
- C. 承载力提高不多，抗裂提高很多
- D. 均提高不多

【答案】： B

23、以下的功能以解决局部地区交通，以服务功能为主的是（ ）。

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 支路
- D. 主干路

【答案】： C

24、下列不属于柔性管道失效由变形造成的有（ ）。

- A. 钢管
- B. 钢筋混凝土管
- C. 化学建材管
- D. 柔型接口的球墨铸铁铁管道

【答案】： B

25、当电线电压为 330KV 时，树木至架空电线净距的最小水平距离是（ ）。

- A. 1m
- B. 2m
- C. 3.5m
- D. 4m

【答案】： D

26、我国城市垃圾的处理方式的基本方式是（ ）。

- A. 焚烧场
- B. 有机堆肥场
- C. 封闭型填埋场
- D. 开放型填埋场

【答案】：C

27、花境布置形式以（ ）为主。

- A. 组丛状
- B. 带状自然式
- C. 带状组团式
- D. 点状自然式

【答案】：B

28、行车荷载和自然因素对路面的作用会随着路面深度的增大而（ ），材料的强度、刚度和稳定性随着路面深度增大而（ ）。

- A. 减弱，减弱
- B. 减弱，增强
- C. 增强，减弱
- D. 增强，增强

【答案】：A

29、等截面连续梁构造简单，用于中小跨径时，梁高为（ ）。

- A. $(1/15 \sim 1/25) L$
- B. $(1/12 \sim 1/16) L$
- C. $(1/25 \sim 1/35) L$
- D. $(1/30 \sim 1/40) L$

【答案】：A

30、使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用（ ）计价。

。

- A. 施工定额
- B. 预算定额
- C. 概算定额
- D. 工程量清单

【答案】： D

31、根据接口的弹性，不属于管道接口形式的是（ ）。

- A. 柔性
- B. 刚性
- C. 半刚半柔性
- D. 弹性

【答案】： D

32、设 $H_a=15.032\text{m}$ ， $H_b=14.729\text{m}$ ， $h_{ba}=（ ）\text{m}$ 。

- A. -29.761
- B. -0.303
- C. 0.303
- D. 29.761

【答案】： B

33、道路中线的位置是通过测设（ ）来确定。

- A. 中桩
- B. 边桩
- C. 标桩
- D. 水平桩

【答案】： A

34、项目是由一组有起止时间的、相互协调的受控活动所组成的特定过程。其具有的共同特征中，下列选项不正确的是（ ）。

- A. 项目具有一次性
- B. 项目具有明确的目标
- C. 项目具有可逆性
- D. 项目具有特定的生命期

【答案】：C

35、单幅路适用于（ ）。

- A. 交通量不大的次干路、支路
- B. 机动车交通量大，车速高，非机动车多的快速路、次干路
- C. 机动车与非机动车交通量均较大的主干路和次干路
- D. 机动车交通量大，车速高，非机动车交通量较少的快速路、次干路

【答案】：A

36、线路中心距离一般建筑物小于（ ），宜采用高级减震的轨道结构。

- A. 10m
- B. 15m
- C. 20m
- D. 25m

【答案】：C

37、人行道路面边缘距乔木中心平面距离不小于（ ）。

- A. 1m
- B. 2m
- C. 3m
- D. 4m

【答案】：B

38、大体积混凝土应在环境较低时浇筑，浇筑温度（振捣后 50~100mm 深处的温度）不宜高于（ ）摄氏度。

- A. 20
- B. 25
- C. 28
- D. 30

【答案】：C

39、下列说法错误的是（ ）。

- A. 要突出显示道路线形的路段，面层宜采用彩色
- B. 考虑雨水收集利用的道路，路面结构设计应满足透水性要求
- C. 道路经过噪声敏感区域时，宜采用降噪路面
- D. 对环保要求较高的路面，不宜采用温拌沥青混凝土

【答案】：D

40、排水检查井所用的混凝土强度一般不宜低于（ ）。

- A. C10
- B. C15
- C. C20
- D. C30

【答案】：C

41、下列选项中，不属于矩阵式项目组织的优点是（ ）。

- A. 职责明确，职能专一，关系简单
- B. 兼有部门控制式和工作队式两种组织的优点
- C. 以尽可能少的人力，实现多个项目的管理
- D. 有利于人才的全面培养

【答案】：A

42、城市轨道交通地面正线宜采用（ ）。

- A. 短枕式整体道床
- B. 长枕式整体道床
- C. 高架桥上整体道床
- D. 混凝土枕碎石道床

【答案】：D

43、交通标线应采用线宽为（ ）mm 的虚线或实线表示。

- A. 1~2
- B. 2~3
- C. 2~4
- D. 4~6

【答案】：A

44、进行地基处理施工，下列地层中适用强夯法的是（ ）。

- A. 淤泥
- B. 黏性土
- C. 沼泽土
- D. 腐殖土

【答案】：B

45、由已知水准点开始测若干个待测点之后，既不闭合也不附合的水准路线称为（ ）。

- A. 闭合水准路线
- B. 附合水准路线
- C. 支水准路线
- D. 折线水准路线

【答案】：C

46、按《城市桥梁设计规范》（CJJ1-2011）规定，桥梁按单跨跨径 L_k 和跨径总长 L 分为四类，属于中桥的是（ ）。

- A. L （跨径总长）=25
- B. $L=100$
- C. L_k （单孔跨径）=25
- D. $L_k=100$

【答案】：C

47、公路勘测阶段的测量工作不包括（ ）。

- A. 中线测量
- B. 路线纵横断面测量
- C. 带状地形测量
- D. 直接测量和间接测量

【答案】：D

48、桥梁所受的荷载作用中，预加应力属于（ ）。

- A. 临时作用
- B. 永久作用
- C. 可变作用
- D. 不可变作用

【答案】：B

49、构筑物满水试验程序为（ ）。

- A. 实验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→有关资料整理
- B. 有关资料整理→实验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定
- C. 实验准备→水池注水→蒸发量测定→水池内水位观测→有关资料整理

D. 有关资料整理→实验准备→水池注水→蒸发量测定→水池内水位观测

【答案】：A

50、下列有关环境保护和文明施工管理的论述中，错误的是（ ）。

- A. 渣土运输车应采用覆盖措施
- B. 使用密目式安全网对在建建筑物进行封闭
- C. 搅拌场所采取喷雾洒水措施
- D. 施工处地的料场、生活区域应进行硬化处理

【答案】： C

51、下列不属于盖挖法的优点的是（ ）。

- A. 围护结构变形小
- B. 基坑底部土体稳定，隆起小，施工安全
- C. 不设内部支撑，施工空间大
- D. 施工难度小，费用低

【答案】： D

52、供热管道上的阀门，起流量调节作用的阀门是（ ）。

- A. 截止阀
- B. 闸阀
- C. 蝶阀
- D. 单向阀

【答案】： C

53、沉人桩桩架的选择，主要根据桩锤种类、（ ）、施工条件等而定。

- A. 锤长
- B. 锤重
- C. 人数
- D. 桩长

【答案】：D

54、某连续梁桥全长 179m，拟采用悬臂浇筑法施工，挂篮的主桁部分采用三角形结构，行走为整体移动，其余采用竹胶板。其施工程序计划如下：①在墩顶托架上浇筑 0 号块并实施墩梁临时固结系统。②在 0 号块上安装悬臂挂篮，向两侧依次对称地分段浇筑主梁至合龙段。③在临时支架或梁端与边墩向临时托架上支模板浇筑现浇梁段。④主梁合龙段可在改装的简支挂篮托架上浇筑。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

【答案】：B

55、某市政工程土方开挖时，底宽 6m、底长 15m、挖深 2.5m，则应套用的土方开挖形式为（ ）。

- A. 一般土方开挖
- B. 沟槽土方开挖
- C. 基坑土方开挖
- D. 场地平整

【答案】：C

56、水准测量原理要求水准仪必须提供一条（ ）。

- A. 铅垂视线
- B. 水平视线
- C. 平行视线
- D. 切线

【答案】： B

57、钢筋连接的接头宜设置在（ ）。

- A. 任意位置
- B. 受力较小
- C. 受力较大
- D. 抗震缝处

【答案】： B

58、行道树与机动车交叉口的最小距离为（ ）。

- A. 10m
- B. 14m
- C. 30m
- D. 50m

【答案】： C

59、施工项目管理工作的主要内容是（ ）。

- A. 三控制、二管理、一协调
- B. 三控制、三管理、一协调
- C. 两控制、二管理、一协调
- D. 两控制、三管理、一协调

【答案】： B

60、根据两个或两个以上的已知角度的方向交会出的平面位置，称为（ ）。

- A. 直角坐标法
- B. 极坐标法
- C. 角度交会法
- D. 距离交会法

【答案】： C

61、考虑到自行车和其他非机动车的爬坡能力，最大纵坡一般不大于（ ）。

- A. 2.5%
- B. 3%
- C. 0.2%
- D. 0.1%

【答案】：A

62、同时倾斜于三个投影面的直线称为（ ）。

- A. 平行线
- B. 垂直线
- C. 一般位置直线
- D. 斜线

【答案】：C

63、正确选定沟槽的（ ），可以为后续施工过程创造良好条件，保证工程质量和施工安全，以及减少开挖土方量。

- A. 施工人员
- B. 施工机械
- C. 开挖进度
- D. 开挖断面

【答案】：D

64、下列属于偶然作用的是（ ）。

- A. 预加应力
- B. 汽车荷载
- C. 地震作用
- D. 风荷载

【答案】：C

65、水准测量时，尺垫应放置在（ ）上。

- A. 水准点
- B. 转点
- C. 土质松软的水准点
- D. 需要立尺的所有点

【答案】：B

66、下列不属于桥梁附属结构的是（ ）。

- A. 桥台
- B. 桥头锥形护坡
- C. 护岸
- D. 导流结构物

【答案】：A

67、当比值小于（ ）时，连续梁可视为固端梁。

- A. 0.5
- B. 0.4
- C. 0.3
- D. 0.2

【答案】：C

68、下列说法错误的是（ ）。

- A. 沿同一直线，以同样大小的力拉车，对车产生的运动效果一样
- B. 在刚体的原力系上加上或去掉一个平衡力系，不会改变刚体的运动状态
- C. 力的可传性原理只适合研究物体的外效应
- D. 对于所有物体，力的三要素可改为：力的大小、方向和作用线

【答案】：D

69、在竖向荷载作用下无水平反力的结构时（ ）。

- A. 梁式桥
- B. 拱式桥
- C. 刚架桥
- D. 悬索桥

【答案】：A

70、地面上一点到两目标的方向线垂直投影在水平面上所成的夹角称为（ ）。

- A. 竖直角
- B. 水平角
- C. 方位角
- D. 象限角

【答案】：B

71、低碳钢是指含碳量（ ）的钢材。

- A. 小于 0.25%
- B. 0.25%~0.6%
- C. 大于 0.6%
- D. 0.6%~5%

【答案】：A

72、泄水阀一般设置在阀门井中构成泄水阀井，当由于地形因素排水
管不能直接将水排走时，还应建造一个与阀门井相连的（ ）。

- A. 测流井
- B. 排水井
- C. 泄水井
- D. 湿井

【答案】： D

73、沥青混凝土路面的基层对（ ）没有要求。

- A. 耐磨性
- B. 刚度
- C. 强度
- D. 稳定性

【答案】： A

74、以下哪项既是企业编制施工组织设计的依据，又是企业编制施工作业计划的依据。

- A. 概算定额
- B. 施工定额
- C. 预算定额
- D. 概算指标

【答案】： B

75、投影面的垂直面垂直于（ ）个投影面。

- A. 四
- B. 三
- C. 二
- D. 一

【答案】：D

76、某城市道路路面结构分别为石灰土底基层、水泥稳定碎石基层，底基层面积为 950m^2 ，基层顶面面积为 900m^2 ，则基层的养生面积应为（ ） m^2 。

- A. 900
- B. 950
- C. 1800
- D. 1900

【答案】：A

77、车场库内线应采用（ ）。

- A. 短枕式整体道床
- B. 长枕式整体道床
- C. 高架桥上整体道床
- D. 混凝土枕碎石道床

【答案】：A

78、装配式预应力混凝土简支 T 形梁桥常用跨径为（ ）。

- A. $20\sim 30\text{m}$
- B. $25\sim 50\text{m}$
- C. $15\sim 50\text{m}$
- D. $20\sim 50\text{m}$

【答案】：B

79、以下哪项是以整个构筑物为对象，而规定人工、机械与材料的耗用量及其费用标准。

- A. 概算定额
- B. 施工定额
- C. 预算定额
- D. 概算指标

【答案】：D

80、测设的三项基本工作是（ ）。

- A. 测设已知的高差、测设已知的水平角、测设已知的距离
- B. 测设已知的角度、测设已知的距离、测设已知的高差
- C. 测设已知的边长、测设已知的高程、测设已知的角度
- D. 测设已知的高程、测设已知的水平角、测设已知的水平距离

【答案】：D

81、将桥梁自重以及桥梁上作用的各种荷载传递和扩散给地基的结构是（ ）。

- A. 支座
- B. 桥台
- C. 基础
- D. 桥墩

【答案】：C

82、工程造价作为项目决策的依据与项目筹集资金的依据，体现了工程造价的（ ）职能。

- A. 预测
- B. 控制
- C. 调控
- D. 评审

【答案】：A

83、市政工程施工现场应采用封闭管理。在市区内，围挡应高于（ ）。

- A. 1.8m
- B. 2.0m
- C. 2.5m
- D. 3.0m

【答案】：C

84、一个完整的尺寸所包含的四个基本要素是（ ）。

- A. 尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符和尺寸箭头
- B. 尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符和尺寸数字
- C. 尺寸线、尺寸起止符、尺寸数字和尺寸箭头
- D. 尺寸界线、尺寸起止符、尺寸数字和尺寸箭头

【答案】：B

85、起保障行人交通安全和保证人车分流的作用的是（ ）。

- A. 立缘石
- B. 平缘石
- C. 人行道
- D. 交通标志

【答案】：C

86、采用顶推法施工时，梁高为（ ）。

- A. $(1/15 \sim 1/25) L$
- B. $(1/12 \sim 1/16) L$
- C. $(1/25 \sim 1/35) L$
- D. $(1/30 \sim 1/40) L$

【答案】：B

87、在 A（高程为 25.812m）、B 两点间放置水准仪测量，后视 A 点的读数为 1.360m，前视 B 点的读数为 0.793m，则 B 点的高程为（ ）。

- A. 25.245m
- B. 26.605m
- C. 26.379m
- D. 27.172m

【答案】：C

88、考虑到自行车和其他非机动车的爬坡能力，下列哪项纵坡坡度符合要求（ ）。

- A. 1.5%
- B. 2.0%
- C. 2.5%
- D. 3.0%

【答案】：C

89、进货质量应核验产品出厂三证，下列不属于三证的是（ ）。

- A. 产品合格证
- B. 产品说明书
- C. 产品成分报告单
- D. 产品试验报告单

【答案】：C

90、以集散交通的功能为主，兼有服务功能的是（ ）。

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 支路

D. 主干路

【答案】：B

91、重力流排水管道铺设的顺序是（ ），排管时应将承口排向施工前进的方向。

- A. 从上游开始顺水方向铺设
- B. 从上游开始逆水方向铺设
- C. 从下游开始顺水方向铺设
- D. 从下游开始逆水方向铺设

【答案】：D

92、下列关于保护层厚度的说法不正确的是（ ）。

- A. 当混凝土强度等级不低于 C20 且施工质量可靠保证，其保护层厚度可按相应规范中减少 5mm
- B. 预制构件中的预应力钢筋保护层厚度不应小于 25mm
- C. 钢筋混凝土受弯构件，钢筋端头的保护层厚度一般为 10mm
- D. 板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于 15mm

【答案】：D

93、在梁高受限制的场合，连续板梁高为（ ）。

- A. $(1/15 \sim 1/25) L$
- B. $(1/12 \sim 1/16) L$
- C. $(1/25 \sim 1/35) L$
- D. $(1/30 \sim 1/40) L$

【答案】：D

94、排水管道按照管体结构受力形式分为刚性管道和柔性管道两大类，下列选项中属于刚性管道的是（ ）。

- A. 玻璃纤维管
- B. 钢塑复合管
- C. 钢筋混凝土管
- D. 双壁波纹管

【答案】：C

95、若物体在力系的作用下处于平衡状态，则这个力系称为（ ）。

- A. 平面力系
- B. 平行力系
- C. 平衡力系
- D. 汇交力系

【答案】：C

96、当路面结构破损较为严重或承载能力不能满足未来交通需求时，应采用（ ）。

- A. 稀浆封层
- B. 薄层加铺
- C. 加铺结构层
- D. 新建路面

【答案】：C

97、DN1000 钢筋混凝土排水管道工程开挖，基础采用混凝土基础 90° ，管道基础宽 1.4m，根据施工组织设计设置挡土板，则沟槽开挖底宽应为（ ）。

- A. 1.4
- B. 2.0
- C. 2.4
- D. 2.9

【答案】：D

98、钢束布置时，下列说法正确的（ ）。

- A. 正弯矩钢筋置于梁体下部
- B. 负弯矩钢筋则置于梁体下部
- C. 正负弯矩区则上下部不需配置钢筋
- D. 正负弯矩区只需要上部配置钢筋

【答案】：A

99、定额编制时使用平均先进水平的是（ ）。

- A. 施工定额
- B. 预算定额
- C. 概算定额
- D. 概算指标

【答案】：A

100、支撑结构挡土的应力传递路径（ ）。

- A. 围护（桩）墙→围檩（冠梁）→支撑
- B. 围檩（冠梁）→围护（桩）墙→支撑
- C. 围护（桩）墙→支撑→围檩（冠梁）
- D. 支撑→围护（桩）墙→围檩（冠梁）

【答案】：A

101、由于城市道路一般比较平坦，因此多采用大量的地形点来表示地形高程，其中（ ）表示测点。

- A. ▼
- B. ◆
- C. ●
- D. ■

【答案】：A

102、设置在特大或大城市外环，主要为城镇间提供大流量、长距离的快速公交服务的城镇道路是（ ）。

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 支路
- D. 主干路

【答案】：A

103、梁式桥的两个相邻桥墩中线间水平距离，或桥墩中线与桥台台背前缘间的水平距离，称为（ ）。

- A. 净跨径
- B. 总跨径
- C. 标准跨径
- D. 计算跨径

【答案】：B

104、从水准测量的原理可以看出，水准测量必需的仪器和工具是（ ）。

- A. 水准仪、钢尺
- B. 经纬仪、站牌
- C. 水准仪、水准尺
- D. 经纬仪、钢尺

【答案】：C

105、非承重侧模板在混凝土强度能保证拆模时不损坏表面及棱角，一般以混凝土强度达到（ ）MPa 为准。

- A. 1.5
- B. 2
- C. 2.5

D. 3

【答案】： C

106、不同的材料制成的市政管道，其管径的表示方法也不同，下列属于球墨铸铁管、铸铁管等管材管径的表示方法的是（ ）。

- A. 公称直径 DN
- B. 外径×壁厚
- C. 内径 d
- D. 按产品标准的方法表示

【答案】：A

107、（ ）作为确定工程造价的主要依据，是计算标底和确定报价的主要依据。

- A. 劳动定额
- B. 施工定额
- C. 预算定额
- D. 概算定额

【答案】：C

108、钢尺的尺长误差对距离测量产生的影响属于（ ）。

- A. 偶然误差
- B. 偶然误差也可能是系统误差
- C. 系统误差
- D. 既不是偶然误差也不是系统误差

【答案】：A

109、管棚超前支护技术施工工艺流程为（ ）。

- A. 测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→移机→开挖→注浆→封口
- B. 钻机就位→测放孔位→水平钻孔→压入钢管→移机→开挖→注浆→封口
- C. 测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→移机→注浆→封口→开挖
- D. 钻机就位→测放孔位→水平钻孔→压入钢管→移机→注浆→封口→开挖

【答案】：C

110、下列选项中不属于先张法制作预应力混凝土梁板工艺流程的是（ ）。

- A. 调整初应力
- B. 张拉预应力筋
- C. 管道压浆
- D. 整修锚、夹具

【答案】：C

111、城市给水管道主要基础类型不包括（ ）。

- A. 天然基础
- B. 砂基础
- C. 碎石基础
- D. 混凝土基础

【答案】：C

112、下列不属于平面交叉口的组织形式的是（ ）。

- A. 渠化
- B. 环形

- C. 汇集
- D. 自动化

【答案】： C

113、不属于排水管道施工的工序是（ ）。

- A. 下管、排管
- B. 稳管、接口
- C. 试压
- D. 质量检查与验收

【答案】： B

114、路基边坡的坡度 m 值对路基稳定其中重要的作用，下列说法正确的是（ ）。

- A. m 值越大，边坡越陡，稳定性越差
- B. m 值越大，边坡越缓，稳定性越好
- C. m 值越小，边坡越缓，稳定性越差
- D. 边坡坡度越缓越好

【答案】： B

115、某站水准测量时，由 A 点向 B 点进行测量，测得 A、B 两点之间的高差为 0.506m，且 B 水准尺的读数为 2.376m，A 点高程为 16.520m，则 A 点水准尺的读数与 B 点高程分别为（ ）。

- A. 1.870m，16.014m
- B. 2.882m，16.014m
- C. 1.870m，15.546m
- D. 2.882m，17.026m

【答案】： D

116、水深在 3m 以内，流速小于 1.5m/s，河床土渗水性较小时，可筑（ ）。

- A. 间隔有桩围堰
- B. 钢板桩围堰
- C. 土袋围堰

D. 套箱围堰

【答案】：C

117、桥梁所受的荷载作用中，汽车荷载属于（ ）。

- A. 临时作用
- B. 永久作用
- C. 可变作用
- D. 偶然荷载

【答案】：C

118、路缘石背后应（ ）支撑，并还土夯实。还土夯实宽度不宜小于 50cm。

- A. 填土
- B. 填砂
- C. 浇注水泥混凝土
- D. 填筑砂浆

【答案】：C

119、在水准测量中，若后视点 A 的读数大，前视点 B 的读数小，则有（ ）。

- A. A 点比 B 点低
- B. A 点比 B 点高
- C. A 点与 B 点可能同高
- D. 无法判断

【答案】：A

120、下列选项中适宜在市区较窄的街道上建造高架线路的是（ ）。

- A. 地下铁道
- B. 轻轨交通
- C. 独轨交通
- D. 有轨电车

【答案】：C

121、项目资金管理以实现（ ）和提高经济效益为目标。

- A. 保证收入、节约成本、防范风险
- B. 保证收入、节约支出、防范风险
- C. 保证成本、节约支出、防范风险
- D. 保证收入、节约支出、加强合同

【答案】：B

122、按《城市桥梁设计规范》（CJJ1-2011）规定，桥梁按单跨跨径和跨径总长分为若干类，属于大桥的是（ ）。

- A. L （跨径总长）=30
- B. $L=200$
- C. L_k （单孔跨径）=30
- D. $L_k=200$

【答案】：B

123、属于城市干路网，是城市中数量较多的一般交通道路的是（ ）。

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 支路
- D. 主干路

【答案】：B

124、道路上的井室必须使用（ ）装配稳固。

- A. 重型井盖
- B. 轻型井盖
- C. 普通井盖
- D. 钢筋混凝土井盖

【答案】：A

125、仅平行于一个投影面的平面称为投影面的（ ）。

- A. 垂直面
- B. 正平面
- C. 平行面
- D. 侧平面

【答案】：C

126、下列选项中，不属于运用动态控制原理控制施工进度的步骤的是（ ）。

- A. 施工进度目标的逐层分解
- B. 对施工进度目标的分析和比较
- C. 对施工进度目标进行动态跟踪和控制
- D. 调整施工进度目标

【答案】：B

127、以交通功能为主，连接城市各主要分区的干路的是（ ）。

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 支路
- D. 主干路

【答案】：D

128、自动安平水准仪精平时用的是（ ）。

- A. 自动补偿装置
- B. 管水准器
- C. 圆水准器
- D. 微倾螺旋

【答案】：A

129、当管底地基土质松软、承载力低或铺设大管径的钢筋混凝土管道时，应采用（ ）。

- A. 天然基础
- B. 砂垫层基础
- C. 混凝土基础
- D. 沉井基础

【答案】：C

130、下列跨径适用于实心板桥的是（ ）。

- A. 4m
- B. 8m
- C. 12m
- D. 15m

【答案】：B

131、预应力混凝土钢绞线是按严格的技术条件，绞捻起来的钢丝束。其中，用三根刻痕钢丝捻制的钢绞线（ ）。

- A. （代号为 1X3）
- B. （代号为 1X3C）
- C. （代号为 1X3I）
- D. （代号为 1x3K）

【答案】：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/775044310324011134>