

2023 年建筑安全员 C 证模拟试题及答案

1、(判断题)落地式脚手架连墙件的设置应靠近主节点设置，偏离主节点距离不应大于 500mm。

参考答案：错误

2、(判断题)安全防护设施，应由单位工程技术负责人验收，并组织有关人员参加。

参考答案：正确

3、(判断题)起重机械产权单位变更时，原产权单位应当持建筑起重机械备案证明到设备备案机关办理备案变更手续。设备备案机关应当收回其建筑起重机械备案证明。

参考答案：错误

4、(判断题)小车变幅的起重机，起升高度限位器应能保证在吊钩架顶部与小车架下端净距 $\geq 0.6\text{m}$ 时，立即切断上升方向电源，吊钩起吊重物只有下降电源。

参考答案：错误

5、(判断题)事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

参考答案：正确

6、(判断题)落地式脚手架的剪刀撑的搭设宽度不应小于 4 跨且不小于 6m；斜杆与地面的倾角为 45° 到 70° 之间。

参考答案：错误

7、(判断题)施工现场应设置重大危险源公示牌。

参考答案：正确

8、(判断题)《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中，所称的建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。

参考答案：正确

9、(判断题)建筑施工企业是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体。

参考答案：正确

10、(判断题)模板拆除，必须经现场安全人员同意，作业人员切不可私自做主拆除模板，以防发生生产安全事故。

参考答案：错误

11、(判断题)门型脚手架的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中 Q335A 级的规定。

参考答案：错误

12、(判断题)施工现场的安全标牌或标志应有专人管理，作业条件变化或标牌损坏时，应及时更换或维修。

参考答案：正确

13、(判断题)工程项目总包单位对施工现场的安全工作实行统一监督管理，分包单位对附着式升降脚手架运行使用的安全负直接责任。

参考答案：正确

14、(判断题)生产安全事故应急救援预案是针对施工现场重大危险源有可能发生生产安全事故而开展的预先制定的行动方案。

参考答案：正确

15、(判断题)《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》的规定，市（地、州）、县（市、区）人民政府及其有关部门对本地区存在的特大安全事故隐患，超出其管辖或者职责范围的，应当立即向有管辖权或者负有职责的上级人民政府或者政府有关部门报告。

参考答案：正确

16、(判断题)拆除无固定支撑架的大模板时，可采取将模板直接靠在墙体结构上作为临时固定措施。

参考答案：错误

17、(判断题)建设工程施工安全管理坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，坚持“管生产必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则。

参考答案：正确

18、(判断题)有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，防止钢丝绳滑脱，造成事故。

参考答案：正确

19、(判断题)施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料和档案，并按国家有关规定及时报废。

参考答案：正确

20、(判断题)建筑工地应当建立健全以食堂负责人为第一责任人的食品安全责任制。

参考答案：错误

21、(判断题)《安全生产法》规定，生产经营单位的法定代表人对本单位的安全生产工作全面负责。

参考答案：正确

22、(判断题)危险性较大的分部分项工程专项施工方案由施工单位技术部门组织本单位有关人员进行编制，报企业总工程师审核合格；如不需专家论证，由项目总监理工程师理工程师审核签字实施。

参考答案：错误

23、(判断题)施工单位应对进场的承重杆件、连接件等材料的产品合格证、生产许可证、检测报告进行复核，并对其表面观感、重量等物理指标进行抽检。

参考答案：正确

24、(判断题)拼装高度为 2m 以上的竖向模板，不得站在下层模板上拼装上层模板。

参考答案：正确

25、(判断题)扣件式钢管脚手架立杆基础应采取排水措施。

参考答案：正确

26、(判断题)从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告。

参考答案：正确

27、(判断题)施工单位专职安全生产管理人员依法对本单位的安全生产工作全面负责。

参考答案：错误

28、(判断题)自 2014 年 12 月 1 日起进入施工现场的施工非特种升降设备设施应委托具有相应资质的检测机构进行检测，经检测合格后，方可按规定程序投入使用。

参考答案：正确

29、(判断题)施工现场用电设备在 3 台及 3 台以上或设备总容量在 30kw 及 30kw 以上的应编制临时用电施工组织设计。

参考答案：错误

30、(判断题)《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

参考答案：正确

31、(判断题)钢筋弯曲机的芯轴直径应为钢筋直径的 3 倍。

参考答案：错误

32、(判断题)钢管不得有裂纹、扭曲变形等情况，腐蚀程度大于 0.5mm 时，该钢管即达到报废标准不得使用。

参考答案：正确

33、(判断题)施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并口头或书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

参考答案：错误

34、(判断题)《安全生产法》规定，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

参考答案：正确

35、(判断题)企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员必须经安全生产知识考核合格，取得安全生产考核合格证方可上岗从事本岗位工作。

参考答案：正确

36、(判断题)拆除电梯井及大型孔洞模板时，下层必须支搭安全网等可靠防坠落措施。

参考答案：正确

37、(判断题)支撑结构严禁与起重机械设备、施工脚手架等相连。

参考答案：正确

38、(判断题)施工现场的进出口处一侧应设置明显的、整齐的“五牌二图”。

参考答案：正确

39、(判断题)模板拆除应均衡对称，拆除的部件及操作平台上的一切物品，均不得从高处抛下。

参考答案：正确

40、(判断题)建筑起重机械的出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，应建立建筑起重机械安全技术档案。

参考答案：正确

41、(单选题)施工现场配电母线和架空配电线路中，标志 L1

(A)、L2 (B)、L3 (C) 三相相序的绝缘色应是 ()。

A 黄、绿、红

B 红、黄、绿

C 红、绿、黄

D 黄、红、绿

参考答案：A

42、(单选题)建设工程实行施工总承包的，由 () 对施工现场的安全生产负总责。

A 建设单位

B 施工总承包单位

C 分包单位

D 工程监理单位

参考答案：B

43、(单选题)住房城乡建设主管部门接到工程项目重大隐患举报，应立即组织进行（）。

A 查封

B 核实

C 处罚

D 报警

参考答案：B

44、(单选题)房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办按照属地管理原则，由工程所在地住房城乡建设主管部门组织实施，（）住房城乡建设主管部门进行指导和监督。

A 省级

B 市级

C 县级

D 工程

参考答案：A

45、(单选题)人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应（）。

A 采用绳索上下

B 乘运土设施

C 采取专用爬梯

D 沿桩壁攀爬

参考答案：C

46、(单选题)作业层端部脚手板探头长度应取 ()，其板的两端均应固定在支承杆件上。

A100mm

B150mm

C200mm

D250mm

参考答案： B

47、(单选题)手持电动工具的绝缘电阻值， I 类工具应不低于 2M Ω ， II 类工具应不低于 ()。

A4M Ω

B5M Ω

C6M Ω

D7M Ω

参考答案： D

48、(单选题)脚手架底层步距不应大于 ()。

A2m

B3m

C3.5m

D4.5m

参考答案： A

49、(单选题)根据《建设工程安全生产管理条例》，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有 () 承担。

A 建设单位

B 施工企业

C 合同中约定的单位

D 相应资质的单位

参考答案：D

50、(单选题)施工升降机（）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。

A6

B10

C12

D10

参考答案：A

51、(单选题)三级安全教育是指（）这三级。

A 企业法定代表人、项目负责人、班组长

B 公司、项目、班组

C 公司、总包单位、分包单位

D 建设单位、施工单位、监理单位

参考答案：B

52、(单选题)不符合搅拌机基本要求的是（）。

A 开关箱内设置 30mA • 0.1S 的漏电保护器

B 开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C 搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D 搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

参考答案：B

53、(单选题)根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：对事故发生单位主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入的 60%至 100%的罚款的是（）。

- A 不立即组织事故抢救的
- B 在事故调查处理期间擅离职守的。
- C 转移、隐藏资金、财产，或者销毁有关证据、资料的
- D 迟报或者漏报事故的

参考答案： C

54、(单选题)高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于（ ）。

- A 1m
- B 1.5m
- C 2m
- D 0.8m

参考答案： D

55、(单选题)变电室要求做到的五防是：防火、防水、防漏、防雪、（ ），一通是：保持通风良好。

- A 防盗
- B 防风
- C 防小动物
- D 防滑

参考答案： C

56、(单选题)根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005，保护接零线的截面积要求不正确的是（ ）。

- A 当相线截面积 $S \leq 16\text{mm}^2$ 时，PE 线截面积 $\geq 5\text{mm}^2$
- B 相线截面积 $16\text{mm}^2 < S \leq 35\text{mm}^2$ 时，PE 线截面积 $\geq 16\text{mm}^2$
- C 相线截面积 $16\text{mm}^2 < S \leq 35\text{mm}^2$ 时，PE 线截面积 $\geq 18\text{mm}^2$
- D 当相线截面积 $S > 35\text{mm}^2$ 时，PE 线截面积 $\geq S/2$

参考答案：C

57、(单选题)事故发生之日起（）日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A50

B40

C35

D30

参考答案：D

58、(单选题)安全帽应能承受 5kg 钢锤自（）高处自由坠落的冲击。

A0.5m

B1m

C1.5m

D2m

参考答案：B

59、(单选题)塔式起重机的拆装作业必须在（）进行。

A 温暖季节

B 白天

C 晴天

D 良好的照明条件的夜间

参考答案：B

60、(单选题)《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》中规定，建筑施工企业不认真执行《房屋市政工程生产安全重大隐患治理挂牌督办通知书》的，应依法责令整改；情节严重的要依法（）。

- A 停工整顿
- B 暂扣安全生产许可证证书
- C 吊销安全生产许可证
- D 整改

参考答案： A

61、(单选题)生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。

- A 专业检测机构检测合格，取得安全标志
- B 专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准
- C 专业检验机构检验合格，申请安全使用证
- D 建立专门安全管理制度，定期检测评估

参考答案： A

62、(单选题)建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

- A3
- B2
- C4
- D6

参考答案： A

63、(单选题)事故的直接责任者是指（）。

- A 与事故有必然因果关系的人
- B 公司法人
- C 项目经理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/775324342141011131>