

# 2023 年安全员《C 证》考试题库及答案（推荐）

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(100 题)

- 1.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 ( B )安全管理人员。  
A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理
- 2.建筑工程的发包单位 ( B ) 将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。  
A.不得 B.可以 C.应当 D.必须
- 3.钢筋切断机切断短料时,手和切刀之间的距离应大于 ( B )。  
A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm
- 4.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 ( C )合同,明确双方的权利和义务。  
A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的
- 5.《建设工程安全生产管理条例》规定,工程项目实行施工总承包的, ( A )。  
A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责  
B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任  
C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责  
D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

6.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

7.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是（ B ）。

A.提供相邻构筑物的有关资料  
B.编制安全技术措施及专项施工方案  
C.办理施工许可证时报送安全施工措施  
D.提供安全施工措施费用

8.生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录,并由（ C ）。

A.负责人签字 B.经理签字 C.有关人员签字 D.生产商方面签字

9.下列关于安全标志含义的叙述,不正确的是（ D ）。

A.禁止标志,含义是不准或制止人们某种行为  
B.警告标志,含义是警告人们当心、小心、注意  
C.指令标志,含义是必须遵守  
D.提示标志,含义是提示人们不能去做

10.加强安全生产风险监控管理，充分运用（ B ）手段，建立和健全隐患排查体系，及时发现和消除安全隐患。

A.科技和监控 B.科技和信息 C.科技和检查 D.科技和整改

11.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为（ D ）。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

12.三级安全教育是指（ B ）这三级。

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.公司、总包单位、分包单位

D.建设单位、施工单位、监理单位

13.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由（ C ）组织验收。

A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

14.施工现场明火作业时必须开具（ A ）。

A.动火证 B.出入证 C.证明信 D.动工证

15.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，使用装配式活动房屋应当具有（ D ）。

A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

16.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确?  
(D)。

A.不需采取措施,直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好

17. ( D ) 是指安全生产管理, 要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点, 而不是以处理事故为重点。

A.事故预防 B.安全优先 C.安全第一 D.预防为主

18.在工地标准化评价检查程序和阶段,施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是 ( B )。

A.人工挖孔桩工程在施工进行到 80%时

B.高大模板工程混凝土浇筑前

C.10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次

D.外脚手架拆除前

19.施工现场用电工程的基本供配电系统应按 ( C ) 设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

20.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的  
(B),并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

21.分包单位(A)将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

22.在脚手架主节点处必须设置一根(D),用直角扣件扣紧,且严禁  
拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

23.满堂脚手架搭设高度在8m以下时,应在(D)设置连续水平剪刀撑。

A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

24.(D)可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A.县级以上人民政府建设行政主管部门 B.省级以上人民政府建设行政  
主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.国务院

25.安全管理的核心内容是(B)。

A.制定安全技术方案 B.建立和维持安全控制系统 C.增加安全投入 D.  
加强内部沟通

26.“安管人员”遗失安全生产考核合格证书的,应当在公共媒体上声明作  
废,通过其受聘企业向(C)申请补办。

A.县级机关 B.市级机关 C.原考核机关 D.当地政府

27.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外,还应按规定作重复接地,重复接地电阻不得大于 ( C )。

A.4 欧姆 B.8 欧姆 C.10 欧姆 D.12 欧姆

28.施工现场发生火灾时,应当拨打 ( B ) 向公安消防机构报警。

A.110 B.119 C.120 D.114

29.以下不是常规安全生产检查的方法的是 ( C )

A.看 B.量 C.敲 D.动作试验

30.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由 ( A ) 承担,或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

31.一般临时设施区域,每 100m<sup>2</sup> 配备 ( A ) 个 10L 灭火器。

A.2 B.3 C.4 D.5

32.工人要积极参加安全活动,认真执行 ( D ),不违章作业,服从安全人员的指挥。

A.安全管理制度 B.领导任何指示 C.项目经理指挥 D.安全技术交底

33.事故的直接责任者是指 ( A )。

A.与事故有必然因果关系的人 B.公司法人 C.项目经理 D.工长

34.纵向水平杆 (大横杆) 的对接扣件应交错布置,两根相邻杆的接头,

在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（ C ）。

A.不小于 300mm B.不小于 400mm C.不小于 500mm D.不大于 500mm

35.施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是（ C ）。

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

36.当锚杆固结体的强度达到（ B ）或设计强度的 75%后，方可进行锚杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

37.( A )每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A.班组长 B.施工员 C.安全员 D.监理工程师

38.高处作业吊篮上的（ B ）穿过安全锁起安全保护作用。

A.工作钢丝绳 B.安全钢丝绳 C.尼龙绳 D.电缆

39.单排脚手架搭设高度不应超过（ C ）。

A.18m B.21m C.24m D.50m

40.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（ D ）。

A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训，持证上岗

41.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于( )小时内向事故发生地( )以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ C ）

A.1； 市级 B.2； 市级 C.1； 县级 D.2； 县级

42.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

43.（A）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

44.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（C）内，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15日 B.20日 C.30日 D.7日

45.某建筑工程建筑面积5万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（C）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

46.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施（D）。

A.不需采取措施，直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好。



47.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行 (C)制度。

A.限制使用 B.定期取消 C.淘汰 D.禁止生产

48.工程开工前,施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划,报 (C) 审查同意方可实施。

A.上级主管单位 B.建设单位 C.监理单位 D.企业总工程师

49.电器灭火时不能采用哪种灭火器 (B)。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

50.中华人民共和国国务院第 493 号令《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失事故属于 (B)。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故

51.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的 (C) 和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

52.工程办理结算时,工地标准化评定等级评定为市级文明工地时,安全文明施工费用按合格标准增加 (A)。

A.20% B.25% C.30% D.35%

53.《安全生产法》明确了安全生产三大目标,即 (C)。保护国家财产安全,促进社会经济发展。

A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生

产体系

54.建筑施工进行高处作业之前,应进行安全防护设施的( D )和验收。

A.分部检查 B.局部检查 C.总体检查 D.逐项检查

55.挖掘机作业时( A )不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

56.附着式升降脚手架在施工现场反复使用,要求有足够的安全保障,所以必须对使用和生产的单位实行( A )制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

57.( C )是针对发生的事故,有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

58.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处,以后每隔( B )内设置一个。

A.5m B.10m C.15m D.20m

59.现场( C )必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证,持证上岗。

A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

60.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的( B)。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

61.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业

标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是(C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

62.高度在(B)米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A.20 B.24 C.26 D.30

63.当需单根支模时,柱宽大于(C)应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

64.依照《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的(C)和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

65.依据《安全生产许可证条例》(国务院2004年第397号)的规定,国家对建筑施工企业实施(A)制度。

A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督

66.企业的(C)是企业安全生产的第一责任者。

A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管

67.预留洞口水平孔洞口短边尺寸2.5cm和竖向洞口高度大于(D)必须

进行防护。

A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm

68.应急准备针对可能发生的事故，为迅速、科学、有序地开展应急行动而预先进行的思想准备、组织准备和（ B）。

A.人员准备 B.物资准备 C.应急场所准备 D.应急车辆准备

69.建设项目安全设施的（C）应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

70.圆盘锯的（ A）部位应安装保护挡板或防护罩。

A.传动 B.开关 C.轴箱 D.启动

71.施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（D）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A.总承包单位 B.分包单位 C.施工单位 D.总承包单位和分包单位

72.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制（C）。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组织设计

73.施焊完成或下班时必须拉闸断电、将地线和把线分开、确定火星（C），

方可离开现场。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.不会燃烧

74.安全管理要逐步实现法制化、( A)、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

75.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起 ( A )内不得重新申请安全生产许可证。

A.一年 B.半年 C.3个月 D.1个月

76.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆,钢管锈蚀程度 ( C )时,该钢管即达报废标准。

A.超过钢管壁厚 5% B.超过钢管壁厚 8% C.超过 0.5mm D.超过 0.3mm

77.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险,该保险责任期限到该项目 ( B )之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

78.临边防护栏杆横杆长度大于 ( B )时,必须加设栏杆柱。

A.1m B.2m C.3m D.4m

79.安装管道时必须要有已完结构或 ( D )为立足点,严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

80.张某在脚手架上施工时,发现部分扣件松动而可能倒塌,所以停止作

业，这属于从业人员行使的（C）

A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权 D.检举权

81.依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（D），否则，生产经营单位要承担法律责任。

A.安全生产教育 B.安全技术培训 C.安全作业培训 D.安全生产教育和培训

82.施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（B）。

A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

83.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用，在财务管理中（B）列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

84.国家对女职工和未成年工实行（B）

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

85.建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（D），无安全标志的劳动防护用品。

A.无购置计划 B.无验收手续 C.无检测报告 D.无产品合格证

86.在起重作业中，（B）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

87.易燃仓库内严禁使用 (A)照明灯具。

A.碘钨灯 B.25 瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯

88.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工 (C) 日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A.5 B.7 C.15 D.30

89.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是 (C)。

A.钢筋切断机 B.钢筋弯曲机 C.钢筋冷拉机 D.钢筋调直机

90.事故发生单位对事故发生负有责任的,发生 (A) 的,处 50 万元以上 200 万元以下的罚款。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

91.焊接用电缆线应采用 (A)。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

92.钢筋切断机切短料时,手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上,如手握端小于 (C) 时,应采用套管或夹具。

A.150mm B.200mm C.400mm D.500mm

93.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,(C) 逐级上报至省、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/776134214114010105>