

2023 年浙江省专职安全生产管理人员（C 证）考试题库【3 套练习
题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. (14)【背景材料】10 月 25 日，当日 12 时 20 分左右，某小区 8 号楼 2 楼一处商住房发生火灾。这个房间被附近一个工地租下来，临时当做农民工的宿舍，里面住了 40 多名农民工。火是从二楼着起来的。附近的邻居一边报警，一边急忙跑到工地报信。“汪、汪、…”人群中传来两声狗叫，只见一个头戴安全帽的工人紧紧地抱着一条狗，坐在一堆刚刚抢出来的被子上。据这位工人介绍，着火时，他刚刚走出宿舍，当时屋内火苗已经蹿起老高，不知道里面什么样。情急之下，他拎起一桶水冲进屋内，看见他们养来看家的小狗仍坚守在“岗位”上，他急忙将清水浇到蹿起的火苗上，抱起小狗和行李跑出火海。当他准备再次进屋抢救财产时，火势越来越大，已经无法靠近。大火被扑灭。一名工人说，屋内没有

其他火源和电源。[单选]临时宿舍距离火灾危险性大的生产场所间距不得小于()
m

A.20

B.30

C.40

D.50

2. 事故发生单位及其有关人员（），对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的

B.迟报或者漏报事故的

C.在事故调查处理期间擅离职守的

D.伪造或者故意破坏事故现场的

3. （15）【背景材料】某工地在 3 层楼施工，工人在搬运砖块，由于该作业层未满铺脚手架，而只有少数脚手板，并且有的接头处无固定，工人王某在搬了三次砖块后，一脚踏在一块未固定的探头板上，立时倾翻，王某掉下，造成大腿骨骨折。[单选]扣件活动部位应能灵活转动，旋转扣件的两旋转面间隙应小于（）mm

A.1

B.2

C.3

D.4

4. 配电室内配电屏的正面操作通道宽度应不小于（）。

A.2m

B.1.5m

C.1m

D.0.5m

5. 垂直、交叉作业时，应设置（）防护措施。

A.警戒区

B.安全隔离

C.应急疏散

D.安全通行

6. 违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（）的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.10 万元以上，30 万元以下

B.20 万元以上，30 万元以下

C.10 万元以上，50 万元以下

D.20 万元以上，50 万元以下

7. 监理单位要加强对施工现场劳动保护用品的监督检查。发现有不使用、或使用不符合要求的劳动保护用品，应责令相关企业立即改正。对拒不改正的，应当向（）报告。

A.建设行政主管部门

B.建设单位

C.相关协会

D.设计单位

8. 基坑工程施工期间（）应安排专人进行巡视检查。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

9. 模板支撑架搭设前，施工单位（）应根据专项安全方案和有关要求进行安全技术交底。

A.法定代表人

B.企业技术负责人

C.项目经理

D.项目技术负责人

10. 施工升降机中，钢丝绳规格应满足（）要求。

A.许用拉力

B.额定载重量

C.最大力矩

D.公称力矩

11. 未被事先识别或未采取必要的风险控制措施，可能直接或间接导致事故的根源是（）。

A.事故

B.隐患

C.风险

D.危险

12. (27)【背景材料】某冷库内装修工地，照明用碘钨灯直接用木棍连接放在装修好的墙边，夜里无人施工，碘钨灯烤着墙边的装修材料，引起大火，损失40余万元。[单选]聚光灯及碘钨灯等高温灯具与易燃易爆物的防护距离不宜小于()，且不得直接照射易燃物。

A.200mm

B.300mm

C.500mm

D.1000mm

13. 扣件式钢管脚手架宜使用()。

A.外径48.3mm壁厚3.6mm

B.外径51mm壁厚3mm

C.外径42mm壁厚2.5mm

D.外径51mm壁厚3.6mm

14. 根据省建设厅《关于切实加强建设工程领域安全生产工作的意见》，未作约定或约定不明的，合同工期在一年以内的，建设单位预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该项费用总额的()。

A.10%

B.30%

C.50%

D.70%

15. 模板支架工程安全技术交底工作和交底记录应由（ ）负责。交底记录存入台账备查。

- A. 施工员
- B. 项目安全员
- C. 项目负责人
- D. 项目技术负责人

16. (23)【背景材料】某大厦主体工程和外装修工程已基本完成，当 4 名工人乘施工升降机吊笼在该大厦第 9 层拆卸 SS100 型钢丝绳升降机架体时，升降机吊笼从 33m 高处坠落在地面，造成 4 人死亡。[单选]施工升降机主要的安全装置是（ ）。

- A. 防坠安全器
- B. 载重量限制器
- C. 钢丝绳防脱槽装置
- D. 断绳保护装置

17. 施工现场应按有关规定成立（ ），配备电视机、书报、杂志等文体活动设施、用品。

- A. 职工之家
- B. 民工学校
- C. 工会
- D. 科普基地

18. 卸料平台应采用厚 40mm 以上木板铺设，并设有（ ）。

- A. 挡水条

B.安全平网

C.挡脚板

D.防滑条

19. 建设单位与施工单位在施工合同中对安全防护、文明施工措施费用预付、支付计划未作约定或约定不明的，合同工期在一年以上的（含一年），预付安全防护、文明施工措施费用不得低于该费用总额的（ ），其余费用应当按照施工进度支付。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

20. （11）【背景材料】某小区十号楼地下室有一电气设备，该设备一次电源线长度为 10.5m；接头处没有用橡皮包布包扎，绝缘处磨损，电源线裸露；安装在该设备上的漏电开关内的拉杆脱落，漏电开关失灵。某工程公司在该地下室施工中，付某等 3 名抹灰工将该电气设备移至新操作点，移动过程中付某触电死亡。[单选]下列关于特种作业的说法正确的是（ ）。

A.特种作业人员未经培训考核即从事特种作业并造成重大安全事故，不得追究其刑事责任

B.对特种作业人员专门的安全作业培训，是指由有关主管部门组织的专门针对特种作业人员的培训

C.特种作业是指容易发生人员伤亡事故；对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业

D.特种作业人员可不考核从事相应工种作业的疾病和生理缺陷情况

二. 多选题(共 10 题)

1. 下列（），必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.工程监理单位

E.建设行政主管部门

2. (25)【背景材料】某年6月16日上午，某工程工地发生一起触电事故，造成1人死亡。6月16日上午6时30分左右，某市政公司工程项目部钢筋班班长汪某某指派王某某、谢某某、李某某等人在该工程东兴河桥梁钢筋工地进行钢筋切割、焊接作业。7时左右，谢某某、李某某两人开始焊接同一个钢筋笼，8时30分左右，李某某突然听到在其东侧作业的谢某某叫了他一声，当李某某转过头去时发现谢某某已趴在钢筋笼上不动了，就急忙叫王某某，王某某立即赶来将用于电焊作业电源的电源闸刀切断，并立即拨打了120，将谢某某送到市第二人民医院，经抢救无效于当天上午10时死亡。经医院确诊谢某某系触电身亡。[多选]造成此事故的直接原因有（）。

A.市政公司及其工程项目部安全管理不到位

B.安全生产责任制落实存在漏洞

C.对职工的安全教育不够到位，作业现场安全监管不力

D.谢某某安全意识差，无电焊工操作证从事电焊作业

E.电焊机二次侧的电缆线多处破皮老化，铜丝裸露在外且电焊机上未安装二次侧漏电保护装置

3. 建筑施工中通常所说的“四口”是指（）。

A.楼梯口

B.通道口

C.预留洞口

D.电梯井口

E.出入口

4. 塔式起重机物件起吊时应遵守的原则有（）。

A.当吊物上站人时应小心起吊

B.零星材料起吊时，不必绑扎牢固

C.当吊物上站人时不得起吊

D.零星材料起吊时，必须用吊笼或钢丝绳绑扎牢固

E.物件起吊时绑扎牢固，不得在吊物上堆放或悬挂其他物件

5. (26)【背景材料】某工程公司在一大厦广场基础工程进行护坡桩锚杆作业。当天工地主要负责人、安全员、电工等有关人员不在现场。下锚杆筋笼时，班组长因故请假也不在现场，13 名民工在无人指挥的情况下自行作业，因钢筋笼将配电箱引出的 380V 电缆线磨破，使钢筋笼带电，造成 5 人触电死亡。[多选]五芯电缆必须包含（）颜色绝缘芯线。

A.黄/红

B.淡蓝

C.绿/红

D.黑色

E.绿/黄

6. 连墙件设置要求有（）。

A.宜靠近主节点设置

B.偏离主节点的距离不应大于 600mm

偏离主节点的距离不应大于 300mm

D.应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置

E.应在脚手架第二步纵向水平杆处开始设置

7. 根据《建设工程安全生产管理条例》施工单位在采用（）时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。

A.新工艺

B.新材料

C.新结构

D.新设备

E.新技术

8. 以下内容中，应由项目经理负责组织的内容有（）。

A.编制施工组织设计

B.制定质量安全技术措施

C.单位工程和工程竣工验收

D.实施危险性较大分部分项工程专项施工方案

E.质量安全技术交底

9. 安全网必须有产品（），严禁使用无证不合格的产品。

A.生产许可证

B.质量合格证

C.使用说明书

D.型式检验报告

监督制造证明

10. 下列脚手架专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会的有（）。

- A. 吊篮脚手架
- B. 悬挑式脚手架
- C. 搭设高度 24m 及以上落地式钢管脚手架
- D. 一次悬挑架体高 18m 及以上的悬挑式脚手架
- E. 提升高度 150m 及以上的附着式整体和分片提升脚手架

三. 判断题(共 10 题)

1. (14)【背景材料】10 月 25 日, 当日 12 时 20 分左右, 某小区 8 号楼 2 楼一处商住房发生火灾。这个房间被附近一个工地租下来, 临时当做农民工的宿舍, 里面住了 40 多名农民工。火是从二楼着起来的。附近的邻居一边报警, 一边急忙跑到工地报信。“汪、汪、...” 人群中传来两声狗叫, 只见一个头戴安全帽的工人紧紧地抱着一条狗, 坐在一堆刚刚抢出来的被子上。据这位工人介绍, 着火时, 他刚刚走出宿舍, 当时屋内火苗已经蹿起老高, 不知道里面什么样。情急之下, 他拎起一桶水冲进屋内, 看见他们养来看家的小狗仍坚守在“岗位”上, 他急忙将清水浇到蹿起的火苗上, 抱起小狗和行李跑出火海。当他准备再次进屋抢救财产时, 火势越来越大, 已经无法靠近。大火被扑灭。一名工人说, 屋内没有其他火源和电源。[判断]宿舍有人吸烟, 点燃易燃物后, 引起火灾。

2. 在吊篮内进行电焊作业时, 应对吊篮设备、钢丝绳、电缆采取保护措施。

3. 安全生产许可证由省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门规定统一的式样。

4. 履带式起重机操作灵活, 使用方便, 车身能 360° 回转, 并且可以载荷行驶, 越野性能好, 机动性好, 可长距离转移并对道路无破坏性。

5. 较重要的地锚在使用时, 必须设专人检查绳卡是否牢固, 地锚有无松动及被拉

6. 土方开挖施工时应遵循自上而下的开挖顺序，严禁先切除坡脚，并不得超挖。
7. 【背景材料】某公司在一工地用吊篮架进行外装修作业时，首层安全网已经拆除，施工员指派一名抹灰工升降吊篮，在用倒链升降时，未挂保险钢丝绳，突然一个倒链急剧下滑，吊篮随即倾斜，使一名工人从吊篮上摔下死亡。[判断]上述事故中，“用吊篮架进行外装修作业时，首层安全网拆除”的做法是错误的，属于违章作业。
8. 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由技术人员签字确认。
9. 卷扬机卷筒与钢丝绳直径的比值应不小于 50。
10. 塔式起重机动臂变幅机构应设置高速端制动器。

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】B
2. 【正确答案】D
3. 【正确答案】A
4. 【正确答案】B
5. 【正确答案】B
6. 【正确答案】A
7. 【正确答案】A
8. 【正确答案】B
9. 【正确答案】D
10. 【正确答案】B
11. 【正确答案】B
12. 【正确答案】C

- 【正确答案】 A
14. 【正确答案】 C
15. 【正确答案】 D
16. 【正确答案】 A
17. 【正确答案】 B
18. 【正确答案】 D
19. 【正确答案】 B
20. 【正确答案】 C

二. 多选题

1. 【正确答案】 ABCDE
2. 【正确答案】 CD
3. 【正确答案】 ABCD
4. 【正确答案】 CDE
5. 【正确答案】 BE
6. 【正确答案】 ACD
7. 【正确答案】 ABDE
8. 【正确答案】 ABDE
9. 【正确答案】 AB
10. 【正确答案】 DE

三. 判断题

1. 【正确答案】 错
2. 【正确答案】 对
3. 【正确答案】 错
4. 【正确答案】 错
5. 【正确答案】 对
6. 【正确答案】 对
7. 【正确答案】 对
8. 【正确答案】 错
9. 【正确答案】 错
10. 【正确答案】 错

. 单选题(共 20 题)

1. 国务院住房城乡建设主管部门应当在特别重大和重大事故发生后（）小时内，向国务院上报事故情况。

A.1

B.2

C.3

D.4

2. 木支架受压立杆除满足计算需要外，其梢直径不得少于（）。

A.50mm

B.60mm

C.70mm

D.80mm

3. 施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，（）。

A.不得上岗作业

B.应当下岗

C.可以上岗作业

D.调到其他岗位任职

4. 对安装后扣件螺栓拧紧扭力矩应采用扭力扳手检查，高大模板支架梁底水平杆与立杆连接扣件螺栓拧紧扭力矩应（）检查。

A.抽样

B.全数

随机

D.目测

5. 手拉葫芦的提升机构是靠（）工作的。

A.链轮

B.手拉链

C.起重链

D.齿轮传动装置

6. 高度 24m 以上的双排脚手架连墙件必须采用（）与建筑物可靠连接。

A.刚性连墙件

B.柔性连墙件

C.拉筋和顶撑配合使用

D.刚性或柔性连墙件

7. 桩机工作时，非工作人员应离机（）以外，起重机起重臂下，严禁站人。

A.10m

B.5m

C.20m

D.15m

8. 化学爆炸的实质是高速度（）。

A.气体膨胀

B.温度升高

C.压力增大

D.燃烧

9. 已知双排架连墙件间距竖向为 H_1 ，水平向为 L_1 ，风荷载标准值 W_K 则此脚手架连墙件所受水平力设计值为（）。

A. $H_1 \times L_1 \times W_K + 5\text{kN}$

B. $1.4H_1 \times L_1 \times W_K + 5\text{kN}$

C. $1.4H_1 \times L_1 \times W_K + 3\text{kN}$

D. $H_1 \times L_1 \times W_K + 3\text{kN}$

10. 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》规定，高大模板支撑系统搭设前，应由（）组织对需要处理或加固的地基、基础进行验收，并留存记录。

A.项目负责人

B.项目技术负责人

C.施工员

D.监理工程师

11. (24)【背景材料】大发公司在原南县进行一项建筑工程建设，由原南县建筑设计局设计，原南第二建筑公司承建，委托正平监理公司监理。有一高层建筑毗邻施工地点，可能会因大发公司的工程而产生地基下降。[单选]（）应当遵守有关环境保护和安全生产的法律、法规的规定，采取控制和处理施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废物以及噪声、振动对环境的污染和危害的措施。

A.大发公司

B.原南第二建筑公司

C.原南县建筑设计局

D.正平监理公司

12. 电缆直接埋地敷设的深度不应（）。

A. 大于 0.5m

B. 小于 0.5m

C. 大于 0.7m

D. 小于 0.7m

13. 用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定，（）对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。

A. 定期

B. 必要时

C. 不定期

D. 一年一次

14. 违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械安装、拆卸单位未由专业技术人员现场监督的，责令限期改正，处（）的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A. 1 万元以上，5 万元以下

B. 5 万元以上，10 万元以下

C. 1 万元以上，10 万元以下

D. 10 万元以上，20 万元以下

15. 出厂年限超过（）年的齿轮齿条式货用施工升降机，应进行安全评估，评估合格后方可继续使用。

A. 5

B.6

C.7

D.8

16. (1) 【背景材料】某建筑工地进行主体施工，搭设脚手架外侧未挂设密目式安全网，当日风很大，张某从楼底下经过，突然从五楼楼板边缘处掉下一块 1m 长 4cm×6cm 的方木，正好击中张某头部(未戴安全帽)，经送医院抢救无效死亡。

[单选]强风高处作业是指阵风风力 () 级以上的情况进行的高处作业。

A.三

B.四

C.五

D.六

17. (22) 【背景材料】9 月 28 日上午，某公司新建厂区进入涂料粉刷工序。油漆工胡某用 2.5m 高移动式操作平台，在成品仓库二楼 2-3 轴线，F-G 位置屋面的次梁天棚刮腻子时，因操作平台无围护栏杆，胡某后退操作踩空坠落，经送医院抢救无效死亡。[单选]高处作业可分为四级，高度在 5~15m 时，应为 () 高处作业。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

18. 附着式升降脚手架架体宽度不应大于 () 。

A.0.9m

B.1m

C.1.2m

D.1.5m

19. 县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门应当定期统计分析本行政区域内发生生产安全事故的情况，并定期（ ）。

A.记录

B.公证

C.向社会公布

D.登报

20. (12)【背景材料】某施工队在某单位租借一间平房，承揽装修工程，由原来仅加工的木工活，要再增加做铝合金和塑钢门窗加工，没有正式电工。房间里要重新布置一下，原有一单相小电气设备（多功能木工机械）要移位，该设备的一次电源线是使用软电缆线沿墙边明设在水泥地面上的。缆线绝缘层已有磨损，电缆线裸露，接头处也没有用绝缘胶布包好，安装在该设备上的漏电开关也已失灵。在移动过程中田某等两名触电死亡，学徒工看见后又用手直接去拉田某也被电死。[单选]下列关于电工的说法正确的是（ ）。

A.电工不属于特种作业人员范围

B.电工不需要特别的培训，只要懂得电工作原理的人就可以在施工现场操作用电

C.电工需要按照特种作业人员的培训和考核要求进行培训和考核合格后才可上岗

D.对于投资 100 万元以下的建设项目，可以不需要电工

二. 多选题(共 10 题)

1. (12)【背景材料】某施工队在某单位租借一间平房，承揽装修工程，由原来仅加工的木工活，要再增加做铝合金和塑钢门窗加工，没有正式电工。房间里要重新布置一下，原有一单相小电气设备（多功能木工机械）要移位，该设备的一

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/778027106052006130>