

2023 年施工员考试题库

第一部分 单选题(60 题)

1、以下各项中，除（ ）之外均是建筑工程施工总承包三级企业可以承担的

- A.高度 50m 以内的建筑工程
- B.高度 70m 及以下的构筑物工程
- C.单跨跨度 27m 及以下的建筑工程
- D.建筑面积 4 万 m² 及以下的单体工业、民用建筑工程

【答案】： D

2、具有重量轻、强度高、保温隔热、阻燃、抗腐蚀、无毒无污染的风管是（ ）。

- A.无机玻璃钢风管
- B.有机玻璃钢风管
- C.复合风管
- D.镀锌薄钢板

【答案】： A

3、施工阶段尚未硬化的新砌体，砌体强度按（ ）计算。

- A.零
- B.实际
- C.50%
- D.75%

【答案】： A

4、在新建筑区，可以利用建筑基线的设计坐标和附近已有控制点的坐标，用（ ）测设建筑基线。

- A.角度交会法
- B.极坐标法
- C.前方交会法
- D.直角坐标法

【答案】： B

5、下列关于屋顶的叙述错误的是（ ）。

- A.屋顶是房屋最上部的外围护构件
- B.屋顶是建筑造型的重要组成部分
- C.屋顶对房屋起水平支撑作用
- D.结构形式与屋顶坡度无关

【答案】： D

6、机电安装单位对于（ ）提供的基准线和参考标高等的测量控制点应做好复核工作，确认后，才能进行后续相关工序的施工。

- A.总承包单位
- B.监理单位
- C.土建单位
- D.管理公司

【答案】： A

7、关于灌注桩基础钢筋骨架安全技术交底的内容，下列说法正确的是（ ）。

- A.钢筋笼吊装就位后，作业人员方可离开现场
- B.大雪、大雾、大雨、沙尘暴和风力六级（含）以上等恶劣天气，不得进露天钢筋笼吊运施工
- C.钢筋骨架吊运长度不超过 20m时，应采取竖向临时加固措施
- D.骨架完成竖向焊接后，起重机方可摘钩、松绳

【答案】： B

8、以下属于无机纤维状天然节能材料的是（ ）。

- A.岩棉
- B.石棉
- C.玻璃棉
- D.矿渣棉

【答案】： B

9、不需要在地基验槽记录表中签字的单位是（ ）。

- A.勘察单位
- B.设计单位
- C.建设单位
- D.质量监督站

【答案】： D

10、滑轮的分类，按其作用分有（ ）。

- A.定滑轮和动滑轮
- B.定滑轮、动滑轮以及动、定滑轮组成的滑轮组
- C.导向滑轮和平衡滑轮
- D.硬质滑轮和钢滑轮

【答案】： C

11、在建设法规的五个层次中，其法律效力从高到低依次为（ ）。

- A.建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方性建设法规、地方建设规章
- B.建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方建设规章、地方性

建设法规

C.建设行政法规、建设部门规章、建设法律、地方性建设法规、地方建设规章

D.建设法律、建设行政法规、地方性建设法规、建设部门规章、地方建设规章

【答案】：A

12、安全检查可分为（ ）。(其中①日常性检查；②专业性检查；③季节性检查；④节假日前后的检查；⑤不定期检查)

A.□□□

B.□□

C.□□□

D.□□□□□

【答案】：D

13、正常调度是指（ ）。

A.进入单位工程的生产资源是按进度计划供给的

B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差

C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小

D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备

【答案】：A

14、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案。对于建筑工程实行施工总承包的，起重机械安装拆卸工程专项方案（ ）组织

编制。

- A.必须由施工总承包单位
- B.必须由专业承包单位
- C.可以由专业承包单位
- D.可以由监理单位

【答案】： C

15、电容元件可视为（ ），也就是电容具有隔（ ）的作用。

- A.开路、交流
- B.通路、交流
- C.开路、直流
- D.通路、直流

【答案】： C

16、风险识别的三种状态不包括（ ）。

- A.正常状态
- B.异常状态
- C.紧急状态
- D.突然状态

【答案】： D

17、建筑物根据其使用性质，通常分为生产性建筑和（ ）建筑两大类。

- A.生活服务性
- B.商业性
- C.非生产性
- D.综合性

【答案】： C

18、有封存标志的计量器具是指（ ）的计量器具。

- A.有严重缺损
- B.检定不合格
- C.落后淘汰
- D.暂停使用

【答案】： D

19、根据国家规定，建筑施工高处作业等级为二级的作业高度为（ ），坠落半径为（ ）

- A.2~5m.2m
- B.15~30m.4m
- C.5~15m.3m
- D.>30m.5m

【答案】： C

20、施工组织总设计应由（ ）审批。（ ）

- A.总承包单位技术负责人
- B.项目经理
- C.施工单位技术负责人
- D.项目部技术负责人

【答案】： A

21、下列材料中用（ ）做防水层的屋面属于刚性防水屋面。

- A.三元乙丙橡胶
- B.油毡
- C.防水混凝土
- D.绿豆砂

【答案】： C

22、关于安全技术交底的基本要求，下列说法错误的是（ ）。

- A.安全技术交底应实施签字制度
- B.安全技术交底必须贯穿于施工全过程、全方位
- C.安全技术交底内容必须具体、明确、针对性强
- D.安全技术交底须分级进行

【答案】： C

23、为了保证填、挖的边坡达到设计要求，把设计边坡在实地标定出来，以方便施工的过程是（ ）。

- A.线路总线放样
- B.路面放样
- C.路拱放样
- D.路堤边坡的放样

【答案】： D

24、由力的平移定理可知（ ）。

- A.力可用同一平面内的一个力偶代替
- B.力偶可与一个力偶平衡
- C.力可用同一平面内的一个力和一个力偶代替
- D.力可以在同一平面内任意移动而不改变作用效果

【答案】： C

25、单层建筑物高度在（ ）及以上者应计算全面积。

- A.2.00m
- B.2.10m
- C.2.20m
- D.2.50m

【答案】： C

26、不属于随时解除劳动合同的情形的是（ ）。

- A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年
- B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件
- C.石某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失
- D.职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的

【答案】： D

27、能在酸碱环境适应的非金属风管是

- A.酚醛复合风管
- B.玻璃纤维复合风管
- C.聚氨酯复合风管
- D.硬聚氯乙烯风管

【答案】： D

28、关于多层及高层钢结构吊装顺序的说法，正确的是（ ）。

- A.平面从中间或某一对称节间开始，垂直方向由下至上组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由上向下逐层安装
- B.平面从中间或某一对称节间开始，垂直方向由上至下组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由上向下逐层安装
- C.平面从两边节间开始，垂直方向由下至上组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由下向上逐层安装
- D.平面从两边节间开始，垂直方向由下至上组成稳定结构，同节柱范围内的横向构件，通常由上向下逐层安装

【答案】： A

29、精轧螺纹钢筋在表面质量逐根进行外观检查合格后，在每批中（ ）钢筋截取试件进行拉伸试验。

- A. 任选 6 根
- B. 任选 5 根
- C. 任选 3 根
- D. 任选 2 根

【答案】： D

30、窗帘轨安装时，当窗宽大于（ ） m时，窗帘轨中间应断开，断开处应榫弯错开，弯曲度应平缓。

- A. 0.9
- B. 1.2
- C. 1.5
- D. 1.8

【答案】： B

31、直接消耗一次热媒，中间设备极少，一次补充热媒量大的供热管道系统是（ ）

- A. 闭式系统
- B. 开式系统
- C. 蒸气系统
- D. 凝水系统

【答案】： B

32、某分项工程的工程量为 1000m³，该分项工程的人工时间定额为 0.1 工日/m³，计划每天安排两班人施工，每班 5 人，则其持续时间为（ ）。

- A. 100
- B. 50
- C. 40
- D. 10

D

33、下列吊顶中吸声效果最好的是（ ）。

- A.轻钢龙骨石膏吊顶
- B.塑料扣板吊顶
- C.铝扣板吊
- D.矿棉板吊顶

【答案】： D

34、压力排水管道不得采用（ ）。

- A.钢管
- B.钢塑复合管
- C.给水型的塑料管
- D.排水 U-PVC管

【答案】： D

35、各类设备、家具、灯具的索引符号，通常用（ ）表示。

- A.圆形
- B.三角形
- C.正六边形
- D.矩形

【答案】： C

36、不需预先计算放样数据，可利用极坐标法直接测设点的平面位置的仪器是（ ）。

- A.经纬仪
- B.全站仪
- C.水准仪
- D.测距仪

B

37、建立安全管理体系的要求不包括（ ）。

- A.管理职责
- B.施工方法控制
- C.分包单位控制
- D.施工过程控制

【答案】： B

38、流体是（ ）一种物质。

- A.不断膨胀直到充满容器的
- B.实际上是不可压缩的
- C.不能承受剪切力的
- D.在任一剪切力的作用下不能保持静止的

【答案】： D

39、湿胀干缩变形会影响木材的使用特性。下列属于因湿胀而造成的是（ ）

- A.开裂
- B.表面鼓凸
- C.接榫松动
- D.拼缝不严

【答案】： B

40、网络计划中，工作最早开始时间应为（ ）。

- A.所有紧前工作最早完成时间的最大值
- B.所有紧前工作最早完成时间的最小值
- C.所有紧前工作最迟完成时间的最大值
- D.所有紧前工作最迟完成时间的最小值

A

41、工程工期是指（ ）。

- A.某项工作进行的速度
- B.工程施工进行的速度
- C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件
- D.工程从开工至竣工所经历的时间

【答案】： D

42、室内摄像机安装高度为（ ）。

- A.2.0m~5m
- B.2.5m~4.5m
- C.2.5m~5m
- D.2.0m~4.5m

【答案】： C

43、水泥砂浆整体楼地面垫层施工工艺：（ ）。

- A.混凝土（砂浆）搅拌→基底处理→浇筑→压实→养护
- B.基底处理→混凝土（砂浆）搅拌→浇筑→压实→养护
- C.混凝土（砂浆）搅拌→基底处理→浇筑→压实→养护
- D.混凝土（砂浆）搅拌→浇筑→压实→养护

【答案】： A

44、建筑装饰工程的施工程序不包括下面哪项（ ）。

- A.先室外后室内

- 先室内后室外
C.先上后下
D.室内外同时

【答案】： C

45、副框固定后.在洞口内外侧用水泥砂浆等抹至副框与主框接触面平，当外侧抹灰时应用片材将抹灰层与门窗框临时隔开，其厚度为（ ）mm 待外抹灰层硬化后，撤去片材，预留出宽度为 5mm 深度为 6mm 的嵌缝槽，待门窗固定后，用中性硅酮密封胶密封门窗外框边缘与副框间隙及嵌缝槽处。

- A.5
B.10
C.20
D.18

【答案】： A

46、建筑工程结构施工阶段噪声限值：白天施工不允许超过 70dB，夜间施工不允许超过（ ）。

- A.75d
B.85dB
C.35dB
D.55dB

【答案】： D

47、屋顶的坡度形成中，材料找坡是指（ ）来形成。

- A.利用油毡的厚度
B.利用结构层
C.利用预制板的搁置
D.选用轻质材料找坡

D

48、埋地管道防腐加强级防腐结构是（ ）。

- A.底漆一面漆一面漆一面漆
- B.底漆一面漆一面漆、玻璃布、面漆一面漆
- C.底漆一面漆一面漆、玻璃布、面漆一面漆、玻璃布
- D.底漆一面漆一面漆、玻璃布、面漆一面漆、玻璃布、面漆一面漆

【答案】： B

49、室内给水管道的的水压试验，当设计未注明时，一般应为工作压力的（ ）。

- A.1
- B.1.5
- C.2
- D.2.5

【答案】： B

50、成本核算是（ ）。

- A.把生产费用正确地归集到承担的客体
- B.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件
- C.指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理
- D.指在项目管理中对影响成本的因素进行加强管理

【答案】： A

51、每个报警阀组控制的最不利点喷头处，应设（ ）。

- A.末端试水装置

- 自动排气装置
- C.安全阀
 - D.疏水阀

【答案】： A

52、质量事故的处理方式不包括（ ）。

- A.返工处理
- B.返修处理
- C.报废处理
- D.形成事故质量报告

【答案】： D

53、记录完整是指（ ）。

- A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程
- B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久
- C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”来替代，也不能用规范标准规定的语言来替代
- D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏

【答案】： D

54、施工管理目标包括质量目标、社会行为目标等，其中下列哪一项不是社会行为目标包括的内容（ ）。

- A.无治安案例发生
- B.无重大伤亡事故发生
- C.无火灾、火警事故发生

D.无扰民事件发生

【答案】： B

55、根据《建筑法》规定,()是安全生产方针的核心和具体体现,是实现安全生产的根本途径。()

- A.安全生产
- B.控制防范
- C.预防为主
- D.群防群治

【答案】： C

56、机电工程非金属材料主要有()两大类

- A.高分子材料和无机非金属材料
- B.非金属管材和合成纤维材料
- C.防腐材料和非金属管材
- D.合成橡胶材料和合成纤维材料

【答案】： A

57、关于自动安平红外激光投线仪表述错误的是()。

- A.仪器可产生五个激光平面(一个水平面和四个正交铅垂面,投射到墙上产生激光线)和一个激光下对点。两个垂直面在天顶不相交
- B.仪器自动安平范围大,放在较为平整物体上,或装在脚架上调整至水泡居中即可
- C.可转动仪器使激光束到达各个方向。微调仪器,能方便、精确地找准目标
- D.自动报警功能可使仪器在倾斜超出安平范围时激光线闪烁,并报警

【答案】： A

58、桥梁的高程控制测量，一般在路线（ ）时建立，施工阶段只需复测与加密。

- A.中平测量
- B.基平测量
- C.水准测量
- D.坐标测量

【答案】： B

59、供暖系统一般由（ ）等部分组成。

- A.热源、管道系统、散热设备、辅助设备、循环水泵
- B.热源、管道系统、散热设备、循环水泵
- C.热源、管道系统、辅助设备、循环水泵
- D.管道系统、散热设备、辅助设备、循环水泵

【答案】： A

60、采用建筑基线开展施工平面控制测量主要适用于（ ）。

- A.大型建筑场地
- B.建筑方格网
- C.三角网
- D.总平面布置比较简单的小型场地

【答案】： D

第二部分 多选题(60题)

1、工程量清单计价的作用包括（ ）。

- A.提供一个平等的竞争条件
- B.满足市场经济条件下竞争的需要

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/778077105124006027>