2023年安全员之江苏省C2证（土建安全员）自我提分评估(附答案)

单选题（共40题）

1、关于暂扣安全生产许可证处罚，下列说法正确的是（ ）。

A.发生一般事故的，暂扣安全生产许可证20日

B.发生一般事故的，暂扣安全生产许可证90日

C.发生较大事故的，暂扣安全生产许可证100日

D.发生重大事故的，暂扣安全生产许可证90日至120日

【答案】 D

2、根据《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》门架钢管平直度允许偏差不应大于管长的（ ），钢管不得接长使用，不应使带有硬伤或严重锈蚀的钢管。

A.1/300

B.1/400

C.1/500

D.1/600

【答案】 C

3、建筑施工模板安全技术规范》规定，当模板安装高度超过（ ）m时，必须搭设脚手架，除操作人员外，脚手架下不得站其他人。

A.3

B.2.8

C.2.5

D.2

【答案】 A

4、附着升降脚手架要严格按设计规定控制各提升点的同步性，相邻提升点间的高差不得大于（ ），整体架最大升降差不得大于（ ）。

A.30MM；80MM

B.20MM；70MM

C.20MM；80MM

D.20MM；60MM

【答案】 A

5、当吊篮施工遇有雨雪、大雾、风沙及 5 级以上大风等恶劣天气时应该（ ）。

A.增加工人数量

B.加快施工

C.将吊篮停在原位

D.应停止作业，并将吊篮平台停放至地面

【答案】 D

6、脚手架高度超过（ ）m 且有风涡流作用时,应采用抗上升翻流作用的连墙措施。

A.20

B.30

C.40

D.50

【答案】 C

7、高处作业吊篮悬挂机构前支架与支承面的接触应扎实稳定,脚轮（ ）。

A.不得受力

B.可以受力

C.可以轻微受力

D.可不设置

【答案】 A

8、下列有关模板安装的规定不正确的是（ ）。

A.竖向模板和支架支承部分安装在基土上时，应加设垫板，如钢管垫板上应加底座。垫板应有足够强度和支承面积，且应中心承载。基土应坚实，并有排水措施。对湿陷性黄土应有防水措施；对特别重要的结构工程可采用混凝土、打桩等措施防止支架柱的下沉

B.当满堂或共享空间模板支架立柱高度超过 5M 时，若地基土达不到承载要求，无法防止立柱下沉，则应先施工地面下的工程，再分层回填夯实基土，浇筑地面混凝土垫层，达到强度后方可支模

C.模板安装时，上下应有人接应，随装随运，严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上，也不得将脚手板支搭在模板上，并严禁将模板与井字架脚手架或操作平台连成一体

D.拼装高度为 2M 以上的竖向模板，不得站在下层模板上拼装上层模板。安装过程中应该设置足够的临时固定设施;当支撑成一定角度倾斜，或支撑的表面倾斜时，应采取可靠措施确保支点稳定，支撑底脚必须有防滑移的措施

【答案】 B

9、沥青锅灶要坚固、无裂缝，火口与锅边应当有 70cm 的隔离设施，锅与烟囱的距离应当大于 80cm，锅与锅的距离应当大于 2m。锅灶高度不宜超过地面（ ）。

A.30C.M

B.40

C.MB.40CMC50CM

D.60C.M

【答案】 D

10、采用标准门架作支撑时，搭设高度超过 8m 时，在顶层和竖向每隔（ ）步及以下应设置连续的水平剪刀撑。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 D

11、满堂脚手架搭设高度不宜超过（ ）满堂脚手架施工层不得超过（ ）。

A.38M；1 层

B.36M；1 层

C.36M；2 层

D.38M；2 层

【答案】 B

12、当（ ）跨以上的架体同时整体升降时，应采用电动或液压设备。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 B

13、下列选项中，关于模板安装工程的操作，不正确的是（ ）。

A.支设高度在 3M 以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台，低于 3M 的可用马凳操作

B.拼装完的大块模板或整体模板，吊装前应确定吊点位置，先进行试吊，确认无误后，方可正式吊运安装

C.当层间高度大于 5M 时，若采用多层支架支模，则在两层支架立柱间应铺设垫板，且应平整，上下层支柱要垂直，并应在同一垂直线上

D.当模板高度大于 5M 以上时，应搭脚手架，设置防护栏，上下可以在同一垂直面上操作

【答案】 D

14、定期检查电气设备的绝缘电阻是否符合“不低于 1kΩ/V”，其中，“不低于 1kΩ/V”是指（ ）。

A.对地 220V 绝缘电阻应不低于 22MΩ

B.对地 220V 绝缘电阻应不低于 2.2MΩ

C.对地 220V 绝缘电阻应不低于 0.22MΩ

D.对地 220V 绝缘电阻应不低于 0.022MΩ

【答案】 C

15、当需单根支模时，柱宽大于 500mm，应每边在同一标高上设不得少于（ ）根斜撑或水平撑。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】 A

16、当需单根支模时，柱宽大于 500mm，应每边在同一标高上设不得少于（ ）根斜撑或水平撑。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】 A

17、遇有雨、雪、大雾及（ ）以上大风等恶劣天气时，应当停止拆除施工。

A.5 级（含 5 级）

B.6 级（含 6 级）

C.7 级（含 7 级）

D.8 级（含 8 级）

【答案】 B

18、锚固型钢悬挑梁的 U 形钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于（ ）mm。

A.10

B.15

C.16

D.20

【答案】 C

19、施工现场的机动车道与外电架空线路（电压 1～10kV）交叉时，架空线路的最低点与路面的垂直距离应不小于（ ）m。

A.6

B.7

C.8

D.9

【答案】 B

20、当碗扣式钢管脚手架高度大于（ ）时,顶部（ ）以下所有的连墙件层必须设置水平斜杆,水平斜杆应设置在纵向横杆之（ ）。

A.12M；12M；上

B.12M；12M；下

C.24M；24M；上

D.24M；24M；下

【答案】 D

21、模板支撑和拆卸时的悬空作业，支设高度在 3m 以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。低于（ ）m 的可使用马凳操作。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 C

22、门式脚手架上下榀门架立杆应在同一轴线位置上，轴线偏差不应大于（ ）mm。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 B

23、模板支架的高宽比不应大于 4，搭设高度不宜超过（ ）m。

A.15

B.20

C.24

D.25

【答案】 C

24、选择架空线导线截面时,三相四线制线路的 N 线和 PE 线截面应不小于相线截面的（ ）,单相线路的零线截面与相线截面相同。

A.0.3

B.0.4

C.0.45

D.0.5

【答案】 D

25、临时消防设施的设置宜与在建工程结构施工保持同步。对于房屋建筑,与主体结构施工进度的差距不应超过（ ）层。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 C

26、拆装方便、通用性较强、周转率高的模板是（ ）。

A.大模板

B.组合钢模板

C.滑升模板

D.爬升模板

【答案】 B

27、模板支撑和拆卸时的悬空作业，支设高度在 3m 以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。低于（ ）m 的可使用马凳操作。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 C

28、吊篮悬吊平台四周有应装有安全护栏,工作面护栏高度不低于（ ）m。

A.0.8

B.1

C.1.1

D.1.2

【答案】 A

29、根据配电室的布署要求,配电柜侧面的维护通道宽度不小于（ ）。

A.0.5M

B.1M

C.1.5M

D.2M

【答案】 B

30、施工人员进入有毒有害危险场所作业低于地下（ ）作业时，作业人员必须使用安全带并便于井上监护人员救护。

A.1 米

B.2 米

C.3 米

D.4 米

【答案】 B

31、当深度超过（ ）m 时，操作人员应设梯上下。

A.1

B.2

C.3

D.4

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/785131314200011130