

2024 年二级建造师之二建机电工程实务通关试题库 (有答案)

单选题（共 40 题）

1、下列关于电梯施工要求说法正确的是（ ）。

- A. 机房内的接地电阻值不应大于 $1\ \Omega$
- B. 电梯安装前所有厅门的预留孔必须设置高度不小于 1.2m 的安全保护围封
- C. 井道内应设置临时的电气照明以方便施工，照明电压宜采用 36V 安全电压
- D. 轿厢缓冲器支座下的底坑地面应能承受满载轿厢动载 4 倍的作用力

【答案】 B

2、关于母线连接固定的说法，正确的是（ ）。

- A. 必须采用规定的螺栓规格
- B. 螺母侧可以不装弹簧垫圈
- C. 螺栓应由上往下穿
- D. 紧固用套筒扳手

【答案】 A

3、不能进行竣工验收的机电工程项目是（ ）。

- A. 达到环境保护要求，尚未取得环境保护验收登记卡
- B. 附属工程尚未建成，但不影响生产
- C. 形成部分生产能力，近期不能按设计规模续建
- D. 已投产，但一时达不到设计产能

【答案】 A

4、绝热工程保护层施工时，若遇设备变径，过渡段应采用()

- A. 平板
- B. 波形板
- C. 软橡胶板
- D. 帆布

【答案】 A

5、下列计量检定印、证中，说明计量器具被发现不符合或不再符合相关法定要求的文件是()。

- A. 检定证书
- B. 检定结果通知书
- C. 检定标记
- D. 封印标记

【答案】 B

6、当取源部件设置在管道的下半部与管道水平中心线成 00~45° 夹角范围内时，其测量的参数是()。

- A. 气体压力
- B. 气体流量
- C. 蒸汽压力
- D. 蒸汽流量

【答案】 C

7、交流高压电器是指交流电压在() 及其以上的电器。

- A. 220V

- B. 380V
- C. 1000V
- D. 1500V

【答案】 C

8、设备或管道的保冷层和敷设在地沟内管道的保温层，其外表面均应设置防潮层，防潮层采用的主施工方法是（ ）。

- A. 现场发泡
- B. 冷法施工
- C. 砌衬法
- D. 模压法

【答案】 B

9、降低机电工程项目成本的合同措施不包括（ ）。

- A. 建立成本管理责任体系
- B. 选择适当的合同结构模式
- C. 必要的合同风险防控对策
- D. 全过程的合同控制

【答案】 A

10、(2021 年第 1 批真题)下列装置中，不属于电梯安全部件的是（ ）

- A. 门锁装置
- B. 限速器
- C. 对重

D. 缓冲器

【答案】 C

11、风管的穿墙套管技术要求不包括（ ）。

A. 穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时，采用钢板厚度不小于 1.6mm 的预埋管

B. 风管与防护套管之间应采用不燃柔性材料封堵

C. 风管穿越建筑物变形缝空间时，应设置柔性短管

D. 风管与建筑物变形缝墙体塑料套管之间应采用柔性防火材料填充密实

【答案】 D

12、耐火浇注料的施工程序中膨胀缝预留及填充是在哪项工序后面（ ）

A. 模板制作安装

B. 浇注料搅拌并制作试块

C. 拆除模板

D. 成品养护

【答案】 C

13、六氟化硫断路器的安装程序中，本体安装的紧后工序是（ ）。

A. 操作机构安装

B. 充加六氟化硫

C. 调整检查

D. 调整试验

【答案】 B

14、阀门按行业可以分为（ ）

- A. 截止阀
- B. 节流阀
- C. 混合阀
- D. 工业阀门

【答案】 D

15、按建筑安装工程验收项目的划分，监测与控制仪表子分部属于（ ）分部工程。

- A. 建筑电气
- B. 通风与空调
- C. 建筑给排水及供暖
- D. 智能建筑

【答案】 C

16、关于电子招标投标，错误的是（ ）。

- A. 电子招标投标系统根据功能的不同，分为交易平台、公共服务平台和行政监督平台
- B. 电子招标投标交易平台的运营机构，可以在该交易平台进行代理投标
- C. 投标人未按规定加密的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收并提示
- D. 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件

【答案】 B

17、下列影响设备安装精度的主要因素及控制方法中，叙述不正确的是（ ）。

- A. 设备灌浆对安装精度的影响主要是强度和密实度
- B. 设备基础对安装精度的影响主要是沉降和强度
- C. 地脚螺栓安装的垂直度和紧固力影响安装的精度
- D. 操作误差是可以避免的

【答案】 D

18、关于电气设备及系统试运行的条件的说法，错误的是（ ）。

- A. 设备安装接线正确
- B. 电源应具备供电条件
- C. 电气设备绝缘检查符合合格标准
- D. 整定值已按规范要求整定完毕

【答案】 D

19、散热器及保温材料进场检验要点包括（ ）。

- A. 散热器进场时，应对其单位散热量、传热系数等性能进行复验
- B. 保温材料进场时，应对其导热系数、密度、吸水率等性能进行复验
- C. 复验应为随机抽样自检
- D. 同厂家、同材质的保温材料，复验次数不得少于 3 次

【答案】 B

20、下列属于桥架型起重机的是（ ）。

- A. 门式起重机

- B. 桅杆式起重机
- C. 塔式起重机
- D. 汽车起重机

【答案】 A

21、以下说法错误的是（ ）

- A. 蒸汽管道吹扫后进行管道系统绝热工程
- B. 蒸汽管道吹扫前先行暖管、及时疏水，检查管道热位移。
- C. 蒸汽吹扫应按力加热→冷却→再加热的顺序循环进行，
- D. 采取每次吹扫一根，轮流吹扫的方法。

【答案】 A

22、设备单机试运行应具备的条件中，包括（ ）。

- A. 工程质量已验收合格
- B. 有关分项工程验收合格
- C. 工程中间交接已完成
- D. 整体工艺系统试验合格

【答案】 B

23、公称直径 1000mm 的设备防潮层玻璃布粘贴方法宜采用（ ）。

- A. 平铺法
- B. 斜铺法
- C. 螺旋形缠绕
- D. 卷铺法

【答案】 A

24、下列防腐蚀说法中，不属于金属防腐蚀的方法是（ ）。

- A. 化学防腐蚀
- B. 物理防腐蚀
- C. 电化学防腐蚀
- D. 刮腻子防腐蚀

【答案】 D

25、下列临时用电的做法中，存在安全隐患的是（ ）

- A. 电线电缆架空或穿管敷设
- B. 配电箱进线采用三相五线
- C. 电动工具均有漏电保护
- D. 照明线外壳未接保护零线

【答案】 D

26、（2019 年真题）下列分析取源部件安装位置的要求，正确的是（ ）。

- A. 应安装在压力变化的位置
- B. 应安装在成分稳定的位置
- C. 应安装在具有生产过程化学反应的位置
- D. 应安装在不具有代表性的分析样品位置

【答案】 C

27、（2020 年真题）下列临时用电的做法中，存在安全隐患的是（ ）。

- A. 电线电缆架空或穿管敷设
- B. 配电箱进线采用三相五线
- C. 电动工具均有漏电保护
- D. 照明线外壳未接保护零线

【答案】 D

28、流动式起重机选择步骤中，在选定的工况下，需要验算（ ）。

- A. 工况参数
- B. 吊车臂长
- C. 额定起重量
- D. 安全距离

【答案】 D

29、工业管道施工中，关于卷管制作技术要求，表述正确的是（ ）。

- A. 卷管同一筒节两纵焊缝间距不应小于 180mm
- B. 有加固环、板的卷管，加固环、板的对接焊缝应与管子纵向焊缝错开，其间距不应小于 100mm
- C. 卷管端面与中心线的垂直允许偏差不得大于管子外径的 0.5%
- D. 卷管组对时，相邻筒节两纵焊缝间距应不大于 80mm

【答案】 B

30、消防灭火系统施工中，不需要管道冲洗的是（ ）。

- A. 消火栓灭火系统
- B. 泡沫灭火系统

- C. 水炮灭火系统
- D. 高压细水雾灭火系统

【答案】 B

31、温度检测仪表安装要求包括（ ）。

- A. 温度检测仪表的测温元件应安装在能准确反映被测对象温度的部位
- B. 表面温度计的温包必须全部浸入被测对象中
- C. 在多粉尘的部位安装测温元件，应采取防止污染的措施
- D. 压力式温度计的感温面与被测对象表面应紧密接触

【答案】 A

32、（2013 年真题）检验管道系统强度和严密性的试验是（ ）。

- A. 压力试验
- B. 真空度试验
- C. 侧漏性试验
- D. 致密性试验

【答案】 A

33、回路总数为 180 的照明控制系统检测时，符合规范的最小抽检照明路数为（ ）。

- A. 6
- B. 12
- C. 18
- D. 24

【答案】 C

34、负责无负荷单体试运转规程的编制，并负责试运转的组织、指挥和操作的是（ ）。

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 供货厂家

【答案】 A

35、试扣空缸要求在自由状态下（ ）塞尺不入

- A. 0.03mm
- B. 0.05mm
- C. 0.06mm
- D. 0.08mm

【答案】 B

36、普通传统应用广泛的非金属材料主要是指（ ）。

- A. 硅酸盐材料
- B. 半导体材料
- C. 铁电材料
- D. 压电材料

【答案】 A

37、满足以下（ ）情形时，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在竣工后向出具消防设计审核意见的公安消防机构申请消防验收。

- A. 建筑总面积为 18000m² 博物馆
- B. 建筑总面积为 10000m² 的商场
- C. 建筑总面积为 2500m² 中学教学楼
- D. 建筑总面积为 400m² 的录像厅

【答案】 C

38、《焊接工艺（作业）指导书》必须由应用部门（ ）主持进行编制。

- A. 主任工程师
- B. 质量保证工程师
- C. 焊接专业工程师
- D. 总工程师

【答案】 C

39、下列属于无挠性牵引件的是（ ）。

- A. 链板输送机
- B. 小车输送机
- C. 斗式提升机
- D. 气力输送机

【答案】 D

40、下列硬质绝热制品的捆扎方法中，不正确的是（ ）。

- A. 多层应逐层捆扎

- B. 绝热绳第二层应与第一层反向缠绕并应压缝
- C. 不得采用螺旋式缠绕捆扎
- D. 硬质绝热制品均不允许钻孔穿挂钩钉

【答案】 D

多选题（共 20 题）

1、下列起重机中，属于臂架型起重机的有（ ）。

- A. 梁式起重机
- B. 流动式起重机
- C. 桅杆起重机
- D. 缆索起重机
- E. 门座起重机

【答案】 BC

2、下列焊缝中，属于按空间位置形式分类的有（ ）

- A. 角焊缝
- B. 平焊缝
- C. 横焊缝
- D. 立焊缝
- E. 仰焊缝

【答案】 BCD

3、现场条件不允许进行液压和气压试验时，可采用其它方法代替压力试验，说法错误的是（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/785223222200011130>