

2024 年质量员之土建质量专业管理实务高分通关题型题库附解析答案

单选题（共 40 题）

1、（ ）是工程质量的主体，开工前各项目部必须建立“横向到边、纵向到底、控制有效”的质量自检体系，严格执行“自检、互检、交接检”的三检制度。

- A. 设计单位
- B. 监理单位
- C. 发包人
- D. 承包人

【答案】 D

2、高强度大六角头螺栓连接副终拧完成（ ）应进行终拧扭矩检查。

- A. 后立即
- B. 1h 后，24h 内
- C. 1h 后，48h 内
- D. 2h 后，48h 内

【答案】 C

3、外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用（ ）填充饱满，并使用密封胶密封外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封。

- A. 水泥砂浆
- B. 水泥混合砂浆
- C. 密封材料
- D. 弹性闭孔材料

【答案】 D

4、当使用非碱活性骨料时，对混凝土中的碱含量（ ）。

- A. 应严格限制
- B. 可不作限制
- C. 应进行计算
- D. 观察使用

【答案】 B

5、端承桩的孔底沉渣厚度应 $<$ （ ）mm。

- A. 10
- B. 50
- C. 100
- D. 200

【答案】 B

6、材料员、机械员对进场的材料、构件、机械设备进行质量验收或退货、索赔，有特殊要求的物资、构件、机械设备执行（ ）的指令。

- A. 质量副经理
- B. 项目经理
- C. 监理工程师
- D. 质检员

【答案】 A

7、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑，严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎，斜槎水平投影长度不应小于高度的（ ）。

A. 1/3

B. 1/2

C. 2/3

D. 3/4

【答案】 C

8、水泥混凝土面层铺设（ ）留施工缝。当施工间隙超过允许时间规定时，应对接槎处进行处理。

A. 可

B. 不宜

C. 不得

D. 必须

【答案】 C

9、下列不属于质量技术管理措施的是（ ）。

A. 对于材料的采购、贮存、标识等做出明确的规定，保证不合格材料不得用于工程

B. 施工技术资料管理目标及措施

C. 工程施工难点、重点所采取的技术措施、质量保证措施等

D. 对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项安全施工方案，并附安全验算结果

【答案】 D

10、采用硫黄胶泥接桩，应每（ ）kg 做一组试件。

- A. 50
- B. 100
- C. 200
- D. 500

【答案】 B

11、纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率当设计无具体要求时，在同一连接区段内，对柱类构件，不宜大于（ ）。

- A. 25%
- B. 50%
- C. 75%
- D. 不限制

【答案】 B

12、护栏高度、栏杆间距、安装位置（ ）符合设计要求。

- A. 不须
- B. 宜
- C. 应
- D. 可

【答案】 C

13、灰土地基采用压路机（机重 6、10t）压实时，每层最大虚铺厚度可为（ ）mm。

- A. 100-200

B. 200-300

C. 300-400

D. 400-500

【答案】 B

14、抗震设防裂度为 7 度区的高度 $\leq 30\text{m}$ 的住宅混凝土结构的抗震等级为（ ）级。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

【答案】 D

15、混凝土浇筑完毕后，应在（ ）h 以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

【答案】 A

16、（ ）属于灰土地基验收的主控项目。

A. 压实系数

B. 分层厚度偏差

C. 石灰粒径

D. 含水量

【答案】 A

17、下列说法不符合《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]19号）规定的是（ ）。

A. 不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内

B. 良好行为记录信息公布期限一般为3年

C. 诚信行为记录由县级以上建设行政主管部门在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布

D. 各省、自治区、直辖市建设行政主管部门将确认的不良行为记录在当地发布之日起7日内报建设部

【答案】 C

18、墙体节能工程验收检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由（ ）与监理（建设）单位共同商定。

A. 安装单位

B. 施工单位

C. 检测单位

D. 设计单位

【答案】 B

19、终凝时间是从水泥加水拌合起至（ ）所需的时间。

A. 开水泥浆始失去可塑性

B. 水泥浆完全失去可塑性

C. 水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度

D. 开始产生强度

【答案】 C

20、分部工程的验收应由（ ）组织。

A. 监理单位

B. 建设单位

C. 总监理工程师（建设单位项目负责人）

D. 监理工程师

【答案】 C

21、（ ）指的是岩石风化后经雨水冲刷或由岩石轧制而成的粒径为 0.15～4.75mm 的粒料。

A. 砂

B. 碎石

C. 石灰

D. 水泥

【答案】 A

22、喷射混凝土、化学灌浆材料、粘结剂等均应在（ ）进行试配，并检验其物理力学性能，确保处理质量和工程施工的顺利进行。

A. 施工前

B. 施工中

C. 施工后

D. 施工准备

【答案】 A

23、对于框架柱纵向受力钢筋接头采用电渣压力焊做法，要求每（ ）楼层（每一检验批）都要做一次抽样送检，作抗拉、抗弯的力学性能化验，并且按使用的型号、规格分别来做。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

【答案】 A

24、砌体工程施工有①放线、②抄平、③摆砖、④立皮数杆、⑤挂线、⑥砌砖、⑦勾缝、⑧清理,正确顺序为()。()

- A. ②→③→①→④→⑤→⑥→⑦→⑧
- B. ②→①→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧
- C. ②→③→①→⑤→④→⑥→⑦→⑧
- D. ②→①→③→⑤→④→⑥→⑦→⑧

【答案】 B

25、组织（从事一定范围生产经营活动的企业）依存于其顾客，组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客的期望，是指质量管理的八项原则中（ ）的具体内容。

- A. 以顾客为关注焦点
- B. 领导作用
- C. 全员参与
- D. 过程方法

【答案】 A

26、下列关于灰土、砂及砂石地基的质量控制措施表述错误的是（ ）。

- A. 灰土及砂石地基施工前，应按规定对原材料进行进场取样检验，土料、石灰、砂、石等原材料质量、配合比应符合设计要求
- B. 灰土配合比应符合设计规定，一般采用石灰与土的体积比 2:7 或 3:8
- C. 灰土或砂石各层摊铺后用木耙子或拉线找平，并按对应标高控制桩进行厚度检查
- D. 冬期施工时，砂石材料中不得夹有冰块，并应采取措施防止砂石内水分冻结

【答案】 B

27、单层钢结构主体结构的整体垂直度允许偏差为 $H/1000$ ，且不应大于（ ）mm。

- A. -25.0
- B. +25.0
- C. ± 25.0
- D. 25.0

【答案】 D

28、灌注桩沉渣厚度应要求（ ）符合要求。

- A. 放钢筋笼前所测沉渣厚度
- B. 放钢筋笼后，混凝土灌注前所测沉渣厚度
- C. 浇筑混凝土后
- D. A 或 B

【答案】 B

29、跨度大于或等于 4m 的现浇梁、板，其底模板应按设计起拱，当设计无要求时，起拱高度为全跨长的（ ）

A. 1/1000~3/1000

B. 2/1000~1/1000

C. 1/1000~2/1000

D. 2/1000~3/1000

【答案】 A

30、基坑施工应急处理措施不当的是（ ）。

A. 在基坑开挖的过程中，一旦出现渗水或漏水，应根据水量大小，采用坑底设沟排水，引流修补，密实混凝土封堵，压密注浆，高压喷射注浆等方法及时处理

B. 水泥土墙等重力式支护结构如果位移超过设计估计值应予以高度重视，做好位移监测，掌握发展趋势，如位移持续发展，超过设计值较多，则应采用水泥土墙背后卸载，加快垫层施工及垫层加厚和加设支撑等方法及时处理

C. 支撑式支护结构如发生墙背土体沉陷，应采取增设坑内降水设备降低地下水，进行坑底加固，垫层随挖随浇，加厚垫层或采用配筋垫层，设置坑底支撑等方法及时处理

D. 控制好坑外建

【答案】 D

31、桩基工程应由（ ）组织验收。

A. 总监理工程师或建设单位项目负责人

B. 施工单位项目负责人

C. 质监站人员

D. 质量员

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/785303223340012000>