

# 2023 年云南省安全员-B 证（项目经理）考 试题库

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(106 题)

1.根据《建设工程安全生产管理条例》,施工现场临时搭建的建筑物应当符合 (A)。

A.国家标准 B.行业标准 C.质量有关要求 D.安全使用要求

2.附着式升降脚手架在施工现场反复使用,要求有足够的安全保障,所以必须对使用和生产的单位实行 (A) 制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

3.(D)就是要求在生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一

4.施工现场用电工程的基本供配电系统应按 (C) 设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

5.挖掘机作业时 (A) 不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

6.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50 人以下的,应当设置 (A) 专职安全生产管理人员。

A.1名 B.2名 C.3名 D.4名

7.高处作业吊篮上的（ B ）穿过安全锁起安全保护作用。

A.工作钢丝绳 B.安全钢丝绳 C.尼龙绳 D.电缆

8.（ A ）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心,是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A.安全生产责任制 B.安全生产培训 C.安全生产技术措施 D.事故发生的广度和危害程度

9.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

10.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

11.依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（ D ）。

A.危险性是对安全性的隶属度 B.安全是一个相对的概念 C.当危险性低于某种程度时，即为安全 D.没有发生伤亡事故就是安全

12.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产

管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的（D）  
A.交纳罚款 B.及时报告有关部门 C.吊销营业执照 D.责令停产停业

13.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足（B）。

A.不少于6人 B.不少于4人 C.不少于3人 D.不少于2人

14.建筑施工进行高处作业之前，应进行安全防护设施的（D）和验收。

A.分部检查 B.局部检查 C.总体检查 D.逐项检查

15.安全生产检查必须按照（B）的要求，以更加坚决的态度、更加务实的作风、更加有力的措施，认真做好建筑施工安全生产检查。

A.“认真检查、落实责任、注重效果”

B.“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”

C.“国家监察、行业管理、群众监督”

D.“全民参与、群防群治、社会监督”

16.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

17.《建筑起重机械备案登记办法》中规定，建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起（C）内，向工程所在地县级以上地方

人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15日 B.20日 C.30日 D.7日

18.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制（C）。

A.冬期施工安全技术措施 B.雨期施工安全技术措施 C.专项安全施工组织设计 D.夜间施工安全技术措施

19.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（A）。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

20.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（D）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

21.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（D）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

22.安装模板前，工程技术人员应以（C）形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

23.安全管理要逐步实现法制化、( A)、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

24.施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是( C)。

A.黑色 B.白色 C.淡兰色 D.棕色

25.建筑施工企业应当建立( B )，制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

26.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于( A)。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

27.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由( C)组织验收。

A.安装单位 B.使用单位 C.总承包单位 D.监理单位

28.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是( A)。

A.当脚手架高度超过24m时，应在脚手架外侧每隔4步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B.设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

29.深度为 6m 的沟槽施工时，沟槽边（ B ） m 内禁止堆土。

A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5

30.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的（ B ）,保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

31.实施建筑工程监理前,建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限,（ B ）被监理的建筑施工企业。

A.口头通知 B.书面通知 C.以任何形式通知 D.不必通知

32.生产经营单位对（ C ）应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

33.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A ）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

34.建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的（ C ）负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A.及时性 B.准确性 C.真实性 D.合理性

35.施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（ A ）承担，或者按照合同约定执行。

A.责任方 B.建设单位 C.施工单位 D.分包单位

36. ( A ) 对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

A.县级以上地方人民政府建设主管部门

B.县级以上地方人民政府安全监督部门

C.县级以上地方人民政府质量技术监督部门

D.县级以上地方人民政府工商主管部门

37.脚手架作业层的脚手板铺设规定为 ( C )。

A.可以不满铺

B.可以满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm

D.应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

38.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火 ( C ) 米以外的地方。

A.5 B.8 C.10 D.15

39.建设项目安全设施的 ( C ) 应当对安全设施设计负责。

A.经理 B.项目经理 C.设计人 设计单位 D.经纪人

40.易燃物品露天仓库四周内应有不小于 ( C ) 米的平坦空地作为消防通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

41.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（ A）。

A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于 15m

B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C.剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.剪刀撑的设置没有规定

42.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制（ C）。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组织设计

43.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予（ C）。

A.安全生产许可证 B.临时占道许可证 C.施工许可 D.机械设备检查合格证

44.深基坑工程开挖深度超过（ A ）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

45.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（ A）次自我考核评价。

A.1 B.2 C.3 D.4



46.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？（ B ）

A.限制塔机回转半径 B.防止塔机超载 C.限制塔机起升速度 D.防止塔机出轨

47.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过（C）

A.20 日内 B.30 日内 C.60 日内 D.90 日内

48.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（ A ）的要求。

A.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入深度不小于 180mm

B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入深度不小于 100mm

C.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入深度不小于 80mm

D.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端插入墙内,插入深度不小于 50mm

49.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定,建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后（B）内,到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5 日 B.10 日 C.20 日 D.30 日

50.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,( D )年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.2年 B.3年 C.4年 D.5年

51.《安全生产法》明确了安全生产三大目标,即( C )。保护国家财产安全,促进社会经济发展。

A.保护环境卫生 B.保证产品质量 C.保障人民生命安全 D.健全安全生产体系

52.( A )不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。

A.工商保险的政策、法律、法规 B.安全生产管理知识和方法 C.国家有关安全生产的方针、政策 D.典型事故案例分析

53.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于( B )米。

A.10 B.15 C.20 D.25

54.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为( D )等级。

A.1个 B.2个 C.3个 D.4个

55.( A )是为有效预防和控制可能发生的事故,最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

56.国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的( A )管

理。

A.安全监督 B.设计 C.检验 D.综合管理

57.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施 (D)。

A.不需采取措施，直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好。

58.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定 (D)。

A.安全责任人 B.保卫责任人 C.义务消防队 D.消防责任人

59.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是

(B)

A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任的

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

60.以下关于结构吊装表述不正确的是 (A )。

A.起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在 45°左右，最大不

应超过  $60^\circ$ ，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大

B.有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱

C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置

D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

61.危险性较大的工程开工前，新工艺、新技术、（ C ）应用前，企业的技术负责人，向施工管理人员进行安全技术方案交底，安全管理机构参与。

A.新工具 B.新方法 C.新设备 D.新理念

62.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ D ）。

A.10mA B.20mA C. $30\geq$ mA D. $\leq$ 30mA

63.施工升降机在使用中每隔（ B ）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.一年

64.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

65.事故发生后，事故现场有关人员应当（ A ）向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

66.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪

声为（ C ）分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

67.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是（ C）。

A.6层以下（含6层）房屋建筑工程抽查不少于2次

B.6层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于1次

C.高层建筑工程抽查每个月至少1次

D.市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每1个月抽查次数不少于1次

68.建设工程施工前，施工单位（ B ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

69.安全帽应能承受5kg钢锤自（ B ）高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

70.离开特种作业岗位达（ A ）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

71.当锚杆固结体的强度达到（ B ）或设计强度的75%后，方可进行锚

杆的张拉锁定。

A.10MPa B.15MPa C.20MPa D.25MPa

72.楼梯口应设置( B)高度双层防护栏杆,栏杆底部应设置不小于 0.18m 的挡脚板。

A.1 m B.1.2m C.1.5 m D.1.8 m

73.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于 ( A)。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

74.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担(D)责任。

A.全部 B.主要 C.部分 D.连带

75.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,(B)向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A.无权 B.均有权 C.应逐级 D.应越级

76.下列关于安全标志含义的叙述,不正确的是( D )。

A.禁止标志,含义是不准或制止人们某种行为

B.警告标志,含义是警告人们当心、小心、注意

C.指令标志,含义是必须遵守

D.提示标志,含义是提示人们不能去做

77.管理者应该充分发挥管理机能中的( D )机能,有效地控制人的不

安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

78.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A.人的因素 B.物的因素 C.事故的后果 D.导致事故发生的原因

79.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（ D ）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.事故隐患 B.危险源 C.危险部位 D.易发生重大事故部位、环节

80.建筑起重机械安装完毕后，（ C ）应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。

A.有资质的检验检测机构 B.使用单位 C.安装单位 D.监理单位

81.（ A ）负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.国务院建设主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.市级建设行政主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

82.《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行（ A ）安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.一次 B.二次 C.三次 D.四次

83.现场（ C ）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证

上岗。

A.木工 B.钢筋工 C.电工 D.泥水工

84.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究（A）的法律责任。

A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理

85.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（C）。

A.1m B.1~2m C.2~3m D.5~4m

86.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的（D）。

A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告

87.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是（B）。

A.施工现场安全管理规章制度

B.安全生产方针、政策、法规

C.安全生产纪律和文明生产要求

D.建安工人安全生产技术操作一般规定

88.专职安全生产管理人员的配备应按（c）的规定配备。

A.企业负责人 B.地方政府 C.国务院建设行政主管部门 D.项目经理部



89.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（B）。

A.固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

90.作业层脚手板与建筑物墙体缝隙超过（D）时，必须用密目安全网封严，防止人和物体坠落。

A.50mm B.80mm C.120mm D.150mm

91.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（D）。

A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态

92.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经（D）审批签字后，方可实施。

A.施工单位技术负责人

B.工程监理单位总监理工程师

C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

93.下列哪个不是事故处理的原则（A）。

A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则  
D.实事求是、尊重科学的原则

94.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（ C ）年。

A.1 B.2 C.3 D.5

95.大外墙板、内墙板放置时应该（ D ）。

A.将其固定，避免倾覆 B.在下部垫通长木方 C.使自稳角成  $70^{\circ}$ - $80^{\circ}$  D.  
专用堆放架内

96.（ D ）是指安全生产管理，要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点，而不是以处理事故为重点。

A.事故预防 B.安全优先 C.安全第一 D.预防为主

97.工地标准化综合评价为不合格的情况是（ B ）。

A.综合评价得分刚达到合格分值的

B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的

C.没有按照有关规定进行安全检查的

D.没有进行三级教育培训的

98.外用电梯楼层卸料平台层门的高度应（ C ），并时刻处于关闭状态。

A.不低于 1.2 米 B.不低于 1.5 米 C.不低于 1.8 米 D.不低于 2.2 米

99.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/785312032232011130>