一、建设项目基本情况

<table>
<tr><td>建设项目名称</td><td colspan="3">肇源分公司含油污泥暂存池建设工程项目</td></tr>
<tr><td>项目代码</td><td colspan="3">2305-230622-04-01-968877</td></tr>
<tr><td>建设单位联系人</td><td></td><td>联系方式</td><td></td></tr>
<tr><td>建设地点</td><td colspan="3">黑龙江省大庆市肇源县古恰镇</td></tr>
<tr><td>地理坐标</td><td colspan="3">E124.9972540133，N45.5552148127</td></tr>
<tr><td>国民经济行业类别</td><td>危险废物治理 N7724</td><td>建设项目行业类别</td><td>101 危险废物（不含医疗废物）利用及处置-其他</td></tr>
<tr><td>建设性质</td><td>☑新建（迁建）
☐改建
☐扩建
☐技术改造</td><td>建设项目申报情形</td><td>☑首次申报项目
☐不予批准后再次申报项目
☐超五年重新审核项目
☐重大变动重新报批项目</td></tr>
<tr><td>项目审批（核准/备案）部门（选填）</td><td></td><td>项目审批（核准/备案）文号（选填）</td><td></td></tr>
<tr><td>总投资（万元）</td><td>360.67</td><td>环保投资（万元）</td><td>73</td></tr>
<tr><td>环保投资占比（%）</td><td>20.24%</td><td>施工工期</td><td>2 个月</td></tr>
<tr><td>是否开工建设</td><td>☑否
☐是：_____</td><td>用地面积（m^2）</td><td>2383</td></tr>
<tr><td>专项评价设置情况</td><td colspan="3">根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价，地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。
本项目专项评价设置情况如下表：
表1 本项目专项设置情况表
<table><tr><th>专项评价类别</th><th>设置原则</th><th>本项目情况</th><th>是否设置专题</th></tr><tr><td>大气</td><td>排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目</td><td>本项目不涉及</td><td>不设置</td></tr><tr><td>地表水</td><td></td><td>本项目不涉及</td><td>不设置</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>环境风险</td><td>有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目</td><td>厂区内含油污泥最大储存量Q值为0.31，未超过临界量</td><td>不设置</td></tr>
<tr><td>生态</td><td>取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目</td><td>本项目不涉及自设取水口</td><td>不设置</td></tr>
<tr><td>海洋</td><td>直接向海排放污染物的海洋工程建设项目</td><td>本项目不涉及</td><td>不设置</td></tr>
<tr><td>地下水</td><td>涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区</td><td>本项目不涉及</td><td>不设置</td></tr>
<tr><td colspan="4">备注：
①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）
②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录 B、附录 C。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>规划情况</td><td>无</td></tr>
<tr><td>规划环境影响评价情况</td><td>无</td></tr>
<tr><td>规划及规划环境影响评价符合性分析</td><td>无</td></tr>
<tr><td>其他符合性分析</td><td>1、产业政策符合性分析
本项目对应国民经济代码为 N7724 危险废物治理（包括收集、贮存、利用、处理和处置），本项目仅对危险废物进行贮存，不涉及收集、利用、处理和处置过程；收集过程由含油污泥产生单位自行完成。根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革委员会第 29 号令，2020 年 1 月 1 日起实施）及《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019 年本）>的决定》（第 49 号令），</td></tr>
</table>

本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类，项目建设符合国家产业政策要求。

2、“三线一单”符合性分析

（1）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150 号）符合性分析见下表。

表2 项目与（环环评〔2016〕150 号）符合性分析

名称	文件要求	符合性分析	结论
生态保护红线	生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关环评应将生态空间管控作为重要内容，区域涉及生态保护红线的，在环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。	本项目用地位于大庆市肇源县，项目所在位置不在生态保护红线范围内。 因此，本项目符合生态保护红线要求。	符合
环境质量底线	环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。	**环境空气：**项目所在区域环境空气功能区为二类区，根据《2021年大庆市生态环境状况公报》，项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求，根据补充现状监测结果：非甲烷总烃可以满足《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求，项目所在区域为农村地区，环境空气质量较好，本项目建成后，不会对区域大气环境产生太大影响。 **水环境：**项目西侧 2.9km 八家河，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 本项目无生产废水产生，员工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排，正常运行下不会对周围地表水环境和地下水环境产生污染影响。	符合

			土壤环境：本项目	

			永久占地内土壤可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中第二类用地筛选值标准，以及表2（其他项目）中第二类用地筛选值标准。 本项目为油田含油污泥存储项目，场区采取分区防渗，并设置土壤跟踪监测点，监测数据及时公布，防止土壤污染事故发生。 因此，本项目建设符合环境质量底线要求。	
	资源利用上线	资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。	本项目为含油污泥暂存项目，营运期能源消耗主要为少量电源，项目建设位于现有工业用地范围内，不占用基本农田，符合资源利用上线要求，项目运营期无生产用水，不开采地下水。项目建设符合资源利用上线。	符合
	生态环境准入清单	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。	本项目为含油污泥暂存项目，不属于《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》限制类、禁止类产业。	符合
	本项目与大庆市生态红线图位置关系见附图 2；本项目与环境管控单元位置关系见附图 4；根据《大庆市水土保持规划》（2015~2030 年），划定大庆市市级水土流失重点防治分区-重点预防区和重点治理区，本项目位于非重点预防区和重点治理区，本项目与水土流失重点防治分区位置关系见附图 3。 （2）与《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14 号）及《大庆市人民政府关于实施“三线一单”			

	生态环境分区管控的意见》（庆政规〔2021〕3 号）符合性分析

根据《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14 号）及《大庆市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（庆政规[2021]3 号），大庆市环境管控单元划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类。根据大庆市“三线一单”生态环境分区管控图、黑龙江省“三线一单”信息服务 APP 及现场调查，本项目位于一般管控单元内，本项目与大庆市环境准入要求符合性分析见表 3，与肇源县环境管控单元符合性见表 4。

表3　本项目与大庆市生态环境准入清单符合性一览表

适用范围	管控维度	管控要求	符合性分析	结论
1.总体要求	空间布局约束	1. 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 2. 严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。 3. 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐，对超标、超总量排放情形严重的，依法责令其停业、关闭。 4. 从严控制高能耗、高物耗、高水耗、低水平重复建设项目，以及涉危、涉重和其他重大环境风险项目。 5. 严格管控重度污染耕地，严禁在重度污染耕地种植食用农产品。 6. 禁燃区内禁止新建、改建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（城市集中供热应急调峰锅炉除外）；禁止销售和燃用高污染燃料。	1.本项目为含油污泥暂存项目，不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业。 2.本项目不属于钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业。 3.本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。 4.本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗、低水平重复建设项目。 5.本项目不涉及种植食用农产品。 6.根据《大庆市人民政府关于调整高污染燃料禁燃区的通告》（庆政规〔2019〕3号），本项目所在区域不属于禁燃区。 7.本项目不涉及燃煤锅炉使用及改造内容。 本项目	符合

				7.加大淘汰改造燃煤锅炉力度。一是按照政府主导、居民可承受的原则，大力推进地级城市建成区每小时10-35蒸吨燃煤锅炉淘汰。二是加快实施35-65蒸吨燃煤锅炉升级改造，采用先进高效的除尘、脱硫、脱硝技术和装置。三是推进建成区65蒸吨及以上供热燃煤锅炉，以及年燃煤量在5万吨以上的燃煤大户实施超低排放改造。	为含油污泥暂存池建设项目，为油田生产配套设施，符合空间布局约束要求。	
		污染物排放管控		1. 相比于 2017 年，2025 年和 2035 年全市大气污染物二氧化硫、氮氧化物、一次细颗粒物和 VOCs 削减比例不低于省政府确定的削减比例。 2.相比于2017年，2025年和2035年全市水污染物化学需氧量和氨氮削减比例不低于省政府确定的削减比例。	1.本项目运营期废气为挥发性有机物，通过污染防治措施，尽量减少挥发性有机物挥发。 2.本项目无生产废水产生，施工期生活污水排入松一联防渗旱厕，不外排。	符合
		资源利用效率要求		1. 全市 2030 年用水总量控制指标不高于省政府确定的指标。 2. 全市 2025 年及 2035 年建设用地开发上线不高于省政府确定的指标，耕地资源保护下线不低于省政府确定的指标。 3.全市2025年和2035年煤炭消费上线不高于省政府确定的指标。	本项目无生产用水；不涉及煤炭使用，营运期能源消耗主要为电源。本项目不会突破资源利用效率要求。	符合
	6.一般管控单元	6.1 总体要求	空间布局约束	贯彻实施国家与黑龙江省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。 引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、印染等行业中，环保、能耗等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。	本项目为含油污泥暂存池建设项目，为油田生产配套设施，不属于高污染、高能耗项目，符合空间布局约束要求。	符合
		6.2永久基本农田	资源利用效率要求	1.永久基本农田一经划定，任何单位和个人不得擅自占用或改变用途。一般建设项目不得占用永久基本农田。 2.在永久基本农田集中区域，	项目建设不占用基本农田，符合资源利用效率要求。	符合

				不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。		

			3.禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。 4.禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。 5.永久基本农田内不得种植破坏耕作层难以恢复的杨树、桉树、构树等林木，不得种植草坪、草皮等用于绿化装饰的植物，不得种植其他破坏耕作层的植物。 6.禁止任何单位和个人破坏永久基本农田耕作层。 7.禁止以设施农用地为名违规占用永久基本农田建设休闲旅游、仓储厂房等设施。 8.禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。		
	6.3建设用地污染风险管控区	环境风险防控	各级自然资源等部门在编制土地利用总体规划、城市总体规划、控制性详细规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。	本项目为油田含油污泥存储项目，场区采取分区防渗，并设置土壤跟踪监测点，监测数据及时公布，防止土壤污染事故发生。	符合

表4 本项目与肇源县生态环境准入清单符合性一览表

环境管控单元编码	环境管控单元名称	管控单元类别	管控要求		符合性分析	结论
ZH23062230002	其他区域	一般管控单元	空间布局约束	1.执行本清单全市准入要求中“6.1 总体要求”准入要求。 2.建设用地污染风险管控区同时执行本清单全市准入要求中“6.3 建设用地污染风险管控区”准入要求。	本项目为含油污泥暂存项目，不涉及燃煤，不属于高耗能、高污染项目，准入要求中“6.1 总体要求”准入要求。	符合

					要素属性：建设用地污染风险管控区。	和“6.3 建设用地污染风险管控区”准入要求。	

			环境风险防控	建设用地污染风险管控区同时执行本清单全市准入要求中“6.3 建设用地污染风险管控区”准入要求。	本项目为油田含油污泥存储项目，场区采取分区防渗，并设置土壤跟踪监测点，监测数据及时公布，防止土壤污染事故发生。符合“6.3 建设用地污染风险管控区”准入要求。	符合

3、与《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）符合性分析

本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）符合性分析如下表所示：

表5 与《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析

序号	相关要求	本项目情况	符合性
贮存设施选址要求			
1	贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。	本项目选址满足国家、黑龙江省及大庆市生态环境保护法律法规及相关规划要求，满足《大庆市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（庆政规[2021]3 号）要求，本次为项目依法进行的环境影响评价。	符合
2	集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。	项目选址不在大庆市生态保护红线范围内、项目位于现有工业用地范围内，不占用永久基本农田和其他需要特别保护的区域，项目所在地周边无溶洞区、不易遭受严重自然如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响。	符合
3	贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。	项目所距离地表较远，不涉及江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。	符合
4	贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定	项目周边 500m 范围内无村屯，项目建成后对周围环境敏感目标影响小。	符合
贮存设施污染控制要求：一般规定			
5	6.1.1	本项目含油污泥暂存池上方设置挡雨棚，长 30m，宽 18m，	符合

		贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。	能够满足防风、防雨、防晒要求。含油污泥暂存池地面采用防渗混凝土结构，确保防渗层满足渗透系数 K≤1×10^{-7}cm/s。	
	6	6.1.2 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。	本项目为含油污泥暂存池，不涉及其他危险废物。	符合
	7	6.1.3 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。	本项目含油污泥暂存池深 2m，地下 1.5m，地面上 0.5m，含油污泥暂存池地面采用防渗混凝土结构，防水砂浆面层，坚固、防渗，表面无裂缝。	符合
	8	6.1.4 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1m 厚黏土层（渗透系数不大于 10^{-7}cm/s），或至少 2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10^{-10}cm/s），或其他防渗性能等效的材料。	本项目含油污泥暂存池池底及池壁采用底层原状土+100mm 厚 C15 混凝土垫层+80mm 厚挤塑聚苯板+50mm 厚 C20 细石混凝土保护层+500mm 厚 C30 钢筋混凝土底板（S8 抗渗、F200 抗冻）+20mm 厚 1：2 防水砂浆面层，渗透系数不大于 10^{-7}cm/s。建筑材料与危险废物相容。	符合
	9	6.1.5 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。	本项目含油污泥暂存池采用相同的防渗工艺，防渗材料应覆盖所有可能与废物接触的构筑物表面	符合
	10	6.1.6 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。	本项目含油污泥暂存池场区周围设置 2m 高围墙和铁艺大门，防止无关人员进入。	符合
	贮存设施污染控制要求：贮存池			
	11	贮存池防渗层应覆盖整个池体，并应按照 6.1.4 的要求进行基础防渗。	本项目含油污泥暂存池防渗材料应覆盖整个池体构筑物表面，并按照 6.1.4 的要求进行基础防渗。	符合
	12		本项目新建含油污泥暂存池长	符合

			30m，宽 18m，高度 2m，实际体积 1080m^3	

	贮存场可整体或分区设计液体导流和收集设施，收集设施容积应保证在最不利条件下可以容纳对应贮存区域产生的渗滤液、废水等液态物质。	，考虑到实际操作时候不可能满装，有效存储容积计为1000m³。满足保证在最不利条件下可以容纳含油污泥贮存区域产生的渗滤液、废水等液态物质。	
13	贮存场应采取防止危险废物扬散、流失的措施。	含油污泥暂存池上方设置移动伸缩式防挡雨棚，能够满足防风、防雨、防晒要求。含油污泥随生产活动产生，采用专用车辆分次运送至暂存池，暂存后委托有资质单位进行拉运、处置。装卸过程严格管理，采取防扬散、流失的措施。	符合

综上所述，本项目符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。建议建设项目在运营过程中严格按此标准落实。

4、与《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）符合性分析

本项目与《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）的符合性分析见下表。

表6 与《危险废物收集贮存运输技术规范》符合性分析

项目	相关要求	本项目情况	符合性
一般要求	从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具备危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。	本项目为油田含油污泥储存项目，属于产生单位自行收集、贮存、运输活动，采油十厂遵照国家相关管理规定，建立了健全规章制度及操作流程，确保过程的安全、可靠。	符合
	危险废物转移过程应按《危险废物转移联单管理办法》执行。	项目危险废物转移过程严格按照《危险废物转移管理办法》执行。	符合
		本项目建立规范的管理和培训制度，设专人负责危险废物收集、贮存、运输工作，定期对相关人员进行培训和考核。	符合

		危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急办法等。		
		危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节定期组织应急演练。	本项目后续要求编制应急预案，一旦发生意外，严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》执行，针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节定期组织应急演练。	符合
		危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险废物特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及 GB5085.1-7、HJ/T298 进行鉴别。	严格按照要求对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。	符合
	贮存	危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足 GB18597、GBZ1 和 GBZ2 的有关要求。	本项目选址设计、建设和运行管理满足 GB18597、GBZ1、GBZ2 的有关要求。	符合
		险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。	本项目营运期配备有通讯设备、照明设施和消防设施。	符合
		贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。	本项目含油污泥暂存池设置了防雨、防火、防雷、防扬尘装置。	符合
		危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。	危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。	符合
		危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录 C 执行。	项目建立有台账制度，并对出入库进行记录。	符合
		危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照 GB18597 附录 A 设置标志。	本项目按照设置了贮存废物种类和特性设置相应标志。	符合

		危险废物贮存设施的关闭应按照 GB18597 和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行。	贮存设施的关闭要求按照 GB18597 和《危险废物经营许可证管理办法》执行。	符合

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
https://d.book118.com/786141124205010120