

2024 贵州省江口县《质量员之设备安装质量基础知识》考试必刷 200 题大全及参考答案 (夺分金卷)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行（）检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理。

- A: 经常性的
- B: 间断性的
- C: 周期性的
- D: 有计划的

答案：A

2. 铜和铜合金管分为拉制管和挤制管，连接方式一般有扩口、压紧和（）。

- A: 粘接
- B: 钎焊
- C: 热熔
- D: 承插

答案：B

3. 已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（）订立书面劳动合同。

- A: 10 天内
- B: 一个月

C: 三个月内

D: 六个月内

答案：B

4. 面接触型二极管，可通过（）电流，但其工作频率是（）的。

A: 较大低频

B: 较大高频

C: 较小高频

D: 较小低频

答案：A

5. 地下管线工程测量必须在回填前，测量出起、止点，窨井的坐标和（）。

A: 管顶标高

B: 管内底标高

C: 管中心标高

D: 管外底标高

答案：A

6. 为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面的测量，应设管线（）。

A: 连续水准点

B: 临时水准点

C: 移动水准点

D: 永久水准点

答案：B

7. 流体在全部流程中，收到固体边壁的阻滞作用和流体内部存在的摩擦阻力，称为（ ）。

- A: 沿程阻力
- B: 摩擦阻力
- C: 局部阻力
- D: 总阻力

答案：A

8. 关于交流电动机调速的说法，正确的是（ ）。

- A: 磁极对数越少，转速不变
- B: 磁极对数越多，转速越高
- C: 磁极对数越少，转速越低
- D: 磁极对数越多，转速越低

答案：D

9. 工业建筑空调系统主风管风速低于（ ）。

- A: 15m/s
- B: 20m/s
- C: 10m/s
- D: 12m/s

答案：A

10. 负责全国建筑业企业资质的统一监督管理的部门是（ ）。

- A: 人事行政主管部门
- B: 建设行政主管部门
- C: 发改委
- D: 交通行政主管部门

答案：B

11. () 是工程建设项目建设过程的总负责方，拥有确定建设项目的规模、功能、外观、选用材料设备、按照国家法律法规规定选择承包单位等权利

- A: 建设单位
- B: 建设政府主管部门
- C: 设计单位
- D: 工程监理单位

答案：A

12. 下列关于变形的叙述，错误的是 ()。

- A: 工程上使用的多数构件可允许产生塑性变形
- B: 弹性变形卸去外力后变形可以消失
- C: 塑性变形是指卸去外力后变形不能完全消失
- D: 物体在外力作用下产生的变形有两种

答案：A

13. 关于分层法，下列说法不正确的是 ()。

- A: 可以进一步进行层间、层内的比较分析，更深入地发现和认识质量问题的原因
- B: 通过分层使数据各层间的差异突出地显示出来，层内的数据差异减少
- C: 可以从不同角度来考虑、分析产品存在的质量问题和影响因素
- D: 可以粗略分析工程质量问题和影响因素

答案：D

14. RLC 电路发生串联谐振时，以下说法中错误的是 ()。

- A: 电压与电流同相位

- B: 电感电压与电容电压大大超过总电压
- C: 电阻电压等于总电压
- D: 阻抗最大，电流最小

答案：D

15. 关于电压的说法，错误的是（）。

- A: 只要电路两端有电压，电路中就一定有电流
- B: 电压是电路中形成电流的原因
- C: 电路中有电流时，电路两端就一定有电压
- D: 电源是提供电压的装置

答案：A

16. 某项目部安装钳工小组在同一车间同时测量多台设备基础的高程，他们应该选用（）。

- A: 仪高法
- B: 经纬 fi 测定法
- C: 高差法
- D: 水准仪测定法

答案：A

17. 光电测距是通过测量光波在待测距离上往返（）次所经历的时间，来确定两点之间的距离。

- A: 两
- B: 三
- C: 一
- D: 四

答案：C

18. 由一对大小相等、方向相反，力的作用线与杆件轴线重合的力引起的变形，称为（ ）。

- A: 剪切
- B: 拉伸或压缩
- C: 弯曲
- D: 扭转

答案：B

19. 电压控制在 35-110kV 的时候，导线的边线延伸距离为（ ）。

- A: 10m
- B: 20m
- C: 5m
- D: 15m

答案：A

20. 在下列建设法规体系中，（ ）的法律地位和效力最高。

- A: 建设部门规章
- B: 地方性建设规章
- C: 建设法律
- D: 建设行政

答案：C

21. 白炽灯额定工作电压为 220V 时，允许承受的最大电压是（ ）。

- A: 311v
- B: 380v
- C: 440v
- D: 220V

答案：A

22. 抽样统计在建筑施工管理的根本目的是（ ）。

- A: 获取样本资料
- B: 推断总体数量特征
- C: 节约费用
- D: 计算样本资料

答案：A

23. 设备的抄平主要通过平尺和水平仪按照施工规范和设备技术文件要求偏差进行，以下说法正确的是（ ）。

- A: 在高度不同的加工面上测量水平度时，可在高的平面垫放垫铁
- B: 对于一些精度要求不高的设备，可以采用光学仪器进行测量
- C: 对于一些精度要求高和测点距离远的可采用液体连通器和钢板尺进行测量
- D: 在较大的测定面上测量水平度时，应放上平尺，再用水平仪检测，两者接触应

答案：D

24. 某城区有农民、工人、知识分子家庭共计 2000 家，其中农民家庭 1800 户，工人家庭 100 户。现要从中抽取容量为 40 的样本，调查家庭收入情况，则在整个抽样过程中，用到的抽样方法有（ ）。

- A: 系统抽样、分层抽样
- B: 简单随机抽样、系统抽样、分层抽样
- C: 简单随机抽样、分层抽样
- D: 分层抽样

答案：B

25. 当温度 T 变化时,流体的体积 V 也随之变化,温度升高、体积膨胀,这种特性称为流体的 ()。

- A: 压缩性
- B: 膨胀性
- C: 导电性
- D: 黏性

答案: B

26. 探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于 ()。

- A: 30°
- B: 15°
- C: 45°
- D: 60°

答案: C

27. 当阀门与管道连接时,要求阀门在关闭状态下安装的是 () 方式连接。

- A: 气焊焊接
- B: 法兰
- C: 热熔
- D: 电焊焊接

答案: B

28. 全数检验适用于有限总体, () 的检验方法。

- A: 广泛性
- B: 不破坏性
- C: 破坏性
- D: 生产过程性

答案：B

29. 风机压出端的测定面要选在（）。

- A: 干管的弯管上。
- B: 仅可能靠近通风机出口。
- C: 通风机出口而气流比较稳定的直管段上。
- D: 仅可能靠近入口处。

答案：C

30. 电力电缆在桥架内敷设时，电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的（）。

- A: 0.8
- B: 0.4
- C: 0.5
- D: 0.6

答案：D

31. 水准尺读数时，从尺上可直接读出（）。

- A: 米、分米和厘米数，并估读出毫米数
- B: 米，并估读出分米数
- C: 米、分米，并估读出厘米数
- D: 米、分米、厘米和毫米数

答案：A

32. （）等于大气压强与绝对压强之差。

- A: 动压强
- B: 相对压强
- C: 真空度

D: 绝对压强

答案：C

33. 流体运动时，流线彼此不平行或急剧弯曲的流动称为（）。

A: 急变流

B: 渐变流

C: 均匀流

D: 非均匀流

答案：A

34. 将 2 个电阻均为 3Ω 的元件并联于电路上，电压为 9V，则其总电流是（）。

A: 1.5A

B: 6A

C: 9A

D: 3A

答案：B

35. 横截面积相等、材料不同的两等截面直杆，承受相同的轴向拉力，则两杆的（）。

A: 轴力不同，横截面上的正应力相同

B: 轴力不同，横截面上的正应力也不同

C: 轴力相同，横截面上的正应力也相同

D: 轴力相同，横截面上的正应力不同

答案：C

36. 某建筑工程公司因效益不好，公司领导决定进行改革，减负增效。经研究将公司安全部撤销，安全管理人员 8 人中，4 人下岗，人转岗，原安全部承担的工作转由工会中的两人负责。由于公司领导撤销安全部门，整个公司的安全工作仅仅由两名负责工会工作的人兼任，致使该公司上下对安全生产工作普遍不重视，安全生产管理混乱，经常发生人员伤亡事故。

A: 对企业负责人处以行政处罚

B: 逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款

C: 限期改正

D: 造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事

答案：A

37. () 是流体在运动时，任意空间点在不同时刻通过的流体质点的流速、压强等运动要素均不变的流动。

A: 均匀流

B: 稳定流

C: 非稳定流

D: 非均匀流

答案：B

38. 在感性负载两端并接 () ，可以提高线路的功率因数，也称并联补偿。

A: 电感器

B: 电阻器

C: 电源

D: 电容器

专业《质量员之设备安装质量基础知识》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：D

39. 火灾自动报警系统的基本形式有。种：区域报警系统、集中报警系统和（）。

- A: 处置中心报警
- B: 电气中心系统
- C: 控制中心报警系统
- D: 水电中心系统

答案：C

40. 某外资厂房设备安装工程由 D 公司中标承建。由于设备全部为国外进口机器，精密度要求较高，为了确保安装精准，项目部引进了与项目要求匹配的先进测量工具，并加强测量控制。由于前期工作准备充分，设备在安装定位及抄平过程中未出现问题，经检测完全符合设计要求。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 设备基础
- B: 厂房柱子
- C: 沉降观测点
- D: 临时水准点

答案：A

41. 常用于固定敷设交流 50Hz、额定电压 1000V 及以下输配电线路，制造工艺简单、重量轻，但柔软性差、易老化的电力电缆是（）。

- A: 橡胶绝缘电力电缆
- B: 耐火电力电缆
- C: 阻燃电力电缆
- D: 塑料绝缘电力电缆

答案：D

42. 防护栏杆的可靠性设置要求横杆长度大于（）时，必须加设栏杆柱。

- A: 2m
- B: 1.5m
- C: 4m
- D: 3m

答案：A

43. 室内给水与排水管道交叉铺设时，垂直净距不得小于（）。

- A: 0.5
- B: 1
- C: 2
- D: 0.15

答案：D

44. 建设工程中电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限是（）。

- A: 2 年
- B: 3 年
- C: 4 年
- D: 1 年

答案：A

45. 消火栓安装，首先要以栓阀位置和标高定出消火栓支管出口位置，经核定消火栓栓口距地面高度为（）m，然后稳固消火栓箱。

- A: 1
- B: 1.2
- C: 1.5

D: 1.1

答案：D

46. 设备标高基准点从建筑物的标高基准点引入到其他设备的基准点时，应一次完成。对一些大型、重型设备，应（）。

- A: 多布置一些基准点
- B: 少布置一些基准点
- C: 只布置一个基准点
- D: 杜绝使用永久基准点

答案：A

47. 碳素结构钢中（含碳量 W_c 为 0.25%—0.60%）属于（）。

- A: 低碳钢
- B: 合金钢
- C: 中碳钢
- D: 高碳钢

答案：C

48. 施工企业对其安全生产负责的是（）。

- A: 法定代表人
- B: 企业安全监督人员
- C: 项目经理
- D: 安全员

答案：A

49. 照明配电箱应安装牢固，照明配电箱底边距地面高度不宜小于（）。

- A: 1.2

B: 2

C: 1.5

D: 1.8

答案: D

50. 下列方法中，不属于过盈配合件装配方法的是（）。

A: 焊接固定法

B: 压入装配法

C: 低温冷装配法

D: 加热装 pL4A

答案: A

51. 根据机电工程注册建造师签章文件类别要求，下列选项中属于成本费用管理文件的是（）。

A: 现场临时用电申请书

B: 工程一切保险委托书

C: 工程设备采购总计划表

D: 工程人身保险申报表

答案: D

52. 施工单位发生生产安全事故，应如实地向安全生产监督管理部门、（）及时报告。

A: 监理单位

B: 分包单位

C: 设计单位

D: 建设行政主管部门

答案: D

53. 淋浴器按供水方式，可分为单管式和（）。

- A: 分管式
- B: 多管式
- C: 双管式
- D: 排管式

答案：C

54. 专业承包二级企业可承担投资额（）万元及以下的一般工业和公用、民用建设项目的设备、线路、管道的安装。

- A: 1000
- B: 1500
- C: 2000
- D: 800

答案：B

55. 虹吸式坐便器的特点，正确的是（）。

- A: 不卫生
- B: 噪声大
- C: 用水量较大
- D: 适用于建筑标准较高的卫生间

答案：C

56. 按照强度条件，构件危险截面上的最大工作应力不应超过其材料的（）。

- A: 破坏应力
- B: 极限应力
- C: 温差应力
- D: 许用应力

答案：D

57. 利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时，应在离地（ ）处做接地测试点。

- A: 0.5m
- B: 1.8m
- C: 1.0m
- D: 1.5m

答案：B

58. 阀门按驱动方式划分，可分为手动阀门、动力驱动阀门和（ ）。

- A: 电磁阀门
- B: 电动阀门
- C: 自动阀门
- D: 链条驱动阀门

答案：C

59. 高程测量的一般原则是（ ）。

- A: 从右侧到左侧
- B: 从左侧到右侧
- C: 从局部到整体
- D: 从整体到局部

答案：D

60. 三相异步电动机的最大转矩与（ ）。

- A: 电压成正比
- B: 电压平方成反比
- C: 电压成反比

D: 电压平方成正比

答案：D

61. 劳动合同由用人单位和劳动者协商一致，并经双方在合同文本上（
）既生效。

A: 签字或盖章

B: 盖章

C: 签字

D: 口头约定

答案：A

62. 力偶对物体产生的运动效应为（）。

A: 只能使物体移动

B: 它与力对物体产生的运动效应有时相同，有时不同

C: 既能使物体转动，又能使物体移动

D: 只能使物体转动

答案：D

63. 高程控制测量时，一个测区及其周围至少应有（）个水准点。

A: 5

B: 3

C: 2

D: 4

答案：B

64. 保冷结构的组成，以下由内至外顺序正确的是（）。

A: 防锈层、保冷层、防潮层、保护层、防腐蚀及识别层

B: 保冷层、防潮层、防锈层、保护层、防腐蚀及识别层

C: 防锈层、保冷层、保护层、防潮层、防腐蚀及识别层

D: 防锈层、防潮层、保冷层、保护层、防腐蚀及识别层

答案：A

65. 在拉伸的开始阶段试件变形很小，此时若将拉力卸去，试件变形可完全消失并恢复原状，这个阶段称为（ ）。

A: 颈缩阶段

B: 强化阶段

C: 屈服阶段

D: 弹性阶段

答案：D

66. 某建筑工程公司因效益不好，公司领导决定进行改革，减负增效。经研究将公司安全部撤销，安全管理人员 8 人中，4 人下岗，人转岗，原安全部承担的工作转由工会中的两人负责。由于公司领导撤销安全部门，整个公司的安全工作仅仅由两名负责工会工作的人兼任，致使该公司上下对安全生产工作普遍不重视，安全生产管理混乱，经常发生人员伤亡事故。

A: 事故发生单位所在地省级人民政府

B: 国务院

C: 事故发生单位所在地市级人民政府

D: 事故发生地人民政府

答案：D

67. 经审查批准后的焊接工艺评定资料可在（ ）内通用。

A: 集团公司或总公司

B: 特定产品范围

C: 评定单位

D: 同一质量管理体系

答案: D

68. 单相整流电路，功率一般为（ ），三相桥式整流电路的功率可达到（ ）。

A: 几瓦到几十瓦几百瓦以上

B: 几千瓦以上几瓦到几百瓦

C: 几百瓦以上几瓦到几十瓦

D: 几瓦到几百瓦几千瓦以上

答案: D

69. 实行施工总承包的，由（ ）统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

A: 总承包单位

B: 分包单位

C: 监理单位

D: 建设单位

答案: A

70. 流体沿流程的各过流断面有部分周界与固体表面接触，其余部分周界与大气相接触，具有自由表面，这种流动称为（ ）。

A: 无压流

B: 稳定流

C: 有压流

D: 射流

答案: A

71. （ ）钢是有代表性的低碳钢，它所表现出的力学性能也比较典型。

A: Q300

B: Q235

C: Q250

D: Q200

答案：B

72. 三相交流电动机，当转子转动切割磁力线时，会产生频率（），幅值（）的正弦电动势。

A: 不同相同

B: 相同不同

C: 相同相同

D: 不同不同

答案：C

73. 凡电路中的电流，电压大小和方向不随时间的变化而变化的称稳恒电流，简称（）电，符号用（）表示。

A: 交流电 DC

B: 直流电 DC

C: 交流电 AC

D: 直流电 A

答案：B

74. 三极管的发射结正偏，集电结反偏时，三极管处于（）。

A: 放大状态

B: 击穿状态

C: 截止状态

D: 饱和状态

答案：A

75. 以下不属于可挠金属软管特性的是（ ）。

- A: 施工方便
- B: 强度不高
- C: 价格相对较高
- D: 重量较轻

答案：B

76. 某安装公司中标了 C 市一大型写字楼机电安装工程，内容包含室内给水排水、电气照明、配电房、通风与空调系统、消防及智能化监控系统等。项目部在施工过程中严格遵守施工规范及验收标准，利用 PDCA 循环加强质量控制。项目最终验收合格，顺利投入使用。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 设计单位
- B: 监理单位
- C: 施工单位
- D: 建设单位

答案：D

77. 用人单位和劳动者确定劳动关系后，应在用工之日起（ ）内订立书面劳动合同。

- A: 一个月
- B: 两个月内
- C: 半年内
- D: 三个月内

答案：A

78. 交接箱主要由（ ）、箱架结构和机箱组成。

- A: 接线模块
- B: 处理器
- C: 中继器
- D: 电源

答案：A

79. 检验混凝土质量时，由于个体较多，将 10000 个个体按不同批次分为 100 个群，每个群内 100 件样品，从中随机抽取 10 个群，在这 10 个群中的 1000 个个体随机抽取 100 个个体，此次抽样方法为（）。

- A: 分层随机抽样
- B: 简单随机抽样
- C: 整群抽样
- D: 多阶段抽样

答案：D

80. 关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中正确的是（）。

- A: 力不能平衡力偶
- B: 一个力不能平衡一个力偶
- C: 力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零
- D: 力矩与力偶矩的量纲相同

答案：A

81. 在产品质量数据中，凡是可以直接用各种物理量量度和表示的数据叫作（）。

- A: 计量值数据
- B: 计数值数据
- C: 优劣值

D: 评分值

答案：A

82. 全站仪是一种可以进行（）测量，（）进行数据处理的仪器，由机械、光学、电子三种元件组成。

A: 距离能

B: 角度和距离不能

C: 角度能

D: 角度和距离能

答案：D

83. 用水准仪对 A、B 两点进行水准测量时，已知 A 点的高程为 2025mm，A、B 两点间高差 h_{AB} 为 334mm，则 B 点高程为（）mm。

A: 1691

B: 1908

C: 2192

D: 2359

答案：D

84. 圆形薄壁小孔口恒定出流的基本公式中， μ 是指（）。

A: 孔口流量系数

B: 孔口局部阻力系数

C: 孔口流速系数

D: 孔口收缩系数

答案：A

85. 南方某大型综合商业中心机电安装工程由 A 公司中标承建。施工过程中，材料员对进入现场的每一批材料都进行了仔细检查，验收合格后方能入库。由于项目部控制到位，有效确保了工程质量，最终项目顺利竣工。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 存水弯
- B: 地漏
- C: 通气帽
- D: 清扫口

答案：C

86. 水准仪进行粗略整平的目的是（）。

- A: 使三脚架高度适当、架头大致水平并牢固稳妥
- B: 使目镜中十字丝清晰
- C: 使管水准器的气泡符合
- D: 使圆水准器的气泡居中

答案：D

87. 自动监控系统的深化设计应具有开放结构，协议和接口都应（）。

- A: 个性化
- B: 订制化
- C: 独立化
- D: 标准化

答案：D

88. 塑性材料是指延伸率为（）的材料。

- A: $<5\%$
- B: $\geq 10\%$
- C: $\geq 5\%$

专业《质量员之设备安装质量基础知识》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: $\geq 20\%$

答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/787033052046010024>