

一、建设项目基本情况

建设项目名称	闽盛建材改扩建项目		
项目代码	2405-350803-07-01-313517		
建设单位 联系人		联系方式	
建设地点	福建省龙岩市永定区龙潭镇上寨村 (福建闽盛新型建材有限公司厂区内)		
地理坐标	(116 度 58 分 29.280 秒, 24 度 50 分 16.656 秒)		
国民经济 行业类别	N7723 固体废物治理	建设项目 行业类别	四十七、生态保护和环境治理业--103 一般工业固体废物(含污水处理污泥)--其他
建设性质	☐ 新建(迁建) ☒ 改建 ☒ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目 申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目
项目审批 (核准/备案)部门 (选填)	龙岩市永定区工业和信息化和科学技术局	项目审批(核准/备案)文号(选填)	闽工信备[2024]F030016号
总投资(万元)	2000.00	环保投资(万元)	60.00
环保投资占比(%)	3.00	施工工期	12个月
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是:	用地(用海)面积(m ²)	0(无新增用地)
专项评价设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》,项目专项评价设置情况参照专项评价设置原则表,详见表1-1。		

	表1-1 项目专项评价设置表			
	专项评价的类别	设置原则	本项目情况	是否需要设置专项评价
	大气	排放废气含有毒有害污染物 ¹ 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标 ² 的建设项目	本项目排放废气主要污染物为颗粒物、氨气、硫化氢、臭气浓度	否
	地表水	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂	本项目无生产废水排放；生活污水依托现有工程化粪池预处理后用于周边山林地浇灌	否
	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 ³ 的建设项目	本项目不涉及风险物质	否
	生态	取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	不涉及	否
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目	不涉及	否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 因此本项目不需要设置专项评价。				
规划情况	无			
规划环境影响评价情况	无			
规划及规划环境影响评价符合性分析	无			

其他符合性分析	1.1“三线一单”控制要求符合性分析 2016年7月15日，原环境保护部以环评[2016]9号文发布了《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》，改革实施方案要求在项目环评中建立“三线一单”约束机制，强化准入管理。“三线一单”是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”。 ①生态保护红线 项目用地位于龙岩市永定区龙潭镇上寨村，根据《永定区生态功能区划图》，项目地位于永定河谷盆地东部城镇与工业生态环境生态功能小区（141082204）（见附图7）。项目用地不在国家级和省级禁止开发区域内（国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区等），不涉及生态保护红线。 ②环境质量底线 根据本环境影响报告表“三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准”章节分析，项目所在区域的环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准；声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4类标准；项目地表水环境为抚市溪上游干流上寨溪，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水质标准。根据环境质量现状分析，
---------	--

	本项目所在区域的环境质量现状良好，具有一定的环境容量。 ③资源利用上线 本项目运营过程中每年消耗电量150万kw·h（折算成标煤$150 \times 1.229 = 184.35$吨），消耗水量4158t（折算成标煤$0.4158 \times 0.837 = 0.35$吨），总耗折标煤184.7吨。根据固定资产投资项目节能审查办法(发改委令2016年第44号)(2016.12)，耗折标煤5000吨属于高耗能企业，本项目耗水耗电量远小于5000吨折标煤，因此，不属于高耗能企业；且通过内部管理、设备和工艺选择、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。项目原料不涉及矿产资源和其他自然资源的开采及破坏，不会突破自然资源利用上线。 ④生态环境准入清单 经检索《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号），本项目不在其禁止准入类中，因此本项目符合《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规〔2022〕397号）要求。 ⑤结论 综上所述，项目的实施符合《龙岩市人民政府关于印发龙岩市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（龙政综[2021]72号）要求、《龙岩市生态环境局关于印发龙岩市环境管控单元准入要求的通知》（龙环〔2021〕126号）及《关
--	--

	于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的要求。 1.2产业政策符合性分析 根据《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》，本项目采用的主要设备不属于该目录中淘汰落后设备。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）划分，本项目属 N7723 固体废物治理，对照产业结构调整指导目录（2024 年本），本项目不属于产业政策指导目录中淘汰及限制类项目，为允许类项目。 项目已于 2024 年 5 月 27 日经龙岩市永定区工业和信息化和科学技术局同意项目备案（闽工信备[2024]F030016 号），项目代码 2405-350803-07-01-313517。因此，本项目符合当前国家和福建省产业政策要求。 1.3选址符合性分析 根据《限制用地项目目录(2012 年本)》、《禁止用地项目目录(2012 年本)》，本项目用地不属于《限制用地项目目录(2012 年本)》、《禁止用地项目目录(2012 年本)》名录中的限制和禁止类项目。 项目厂界南侧、东侧约 17m 为适峰线，交通运输压力小，原材料和产品的运输不存在问题。 根据现场调查，本项目西侧紧邻现有工程；其余三侧均紧邻山林地；最近敏感点位为项目东南侧隔山林地约 460m 处的上寨村散户居民，本项目经相应的环保设施处理后对周
--	--

	边环境影响不大。 综上所述，本项目的选址符合龙潭镇土地利用规划及建设规划，交通便利，且与区域环境功能相容性较好，因此，项目选址基本合理。
--	--

二、建设项目工程分析

建设内容	2.1 主要建设内容 (1) 原有工程情况 福建闽盛新型建材有限公司前身为永定县闽盛新型建材有限公司，选址于福建省龙岩市永定区龙潭镇上寨村，利用原永定县清溪水泥厂地块建设年产煤矸石烧结多孔系列砖 3000 万块（标砖）项目，总占地面积约 40000m²，该项目于 2012 年 11 月 21 日经原永定县环境保护局审批同意建设，并于 2017 年 1 月 25 日取得原永定区环境保护局的竣工环境保护验收（永环审[2017]8 号）。后因市场需要，在选址、占地面积不变的情况下将现有生产设施拆除重建且扩大生产规模，建设 2 条生产线及污泥原料贮存区，年产能力为 1.2 亿块折标烧结砖，该项目于 2021 年 11 月 4 日取得龙岩市生态环境局批复（龙环审[2021]339 号）（见附件 6），于 2022 年 3 月 14 日重新取得排污许可证（证书编号为“913508220584145133001V”）（见附件 8），并于 2022 年 7 月通过自主验收（见附件 7）。 改扩建项目于 2024 年 5 月 27 日经龙岩市永定区工业和信息化和科学技术局备案，编号为（闽工信备[2024]F030016 号）（见附件 2）。 查阅《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属“N7723 固体废物治理”。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）等规定，属于管理名录中的“四十七、生态保护和环境治理业”“103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）-其他”项目，需编制建设项目环境影响报告表，具体分类管理见表 2-1。为此，福建闽盛新型建材
------	--

有限公司委托龙岩市新四方环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。本单位接受委托任务后，经资料收集与调研、踏勘现场后，根据环评导则规范等相关要求，编制完成《福建闽盛新型建材有限公司闽盛建材改扩建项目环境影响报告表》。

表 2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

项目类别	环评类别	报告书	报告表	登记表
四十七、生态保护和环境治理业				
103	一般工业固体废物（含污水池里污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用	一般工业固体废物（含污水池里污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的	其他	/

2.2 项目基本情况

- （1）项目名称：闽盛建材改扩建项目
- （2）建设单位：福建闽盛新型建材有限公司
- （3）建设地点：福建省龙岩市永定区龙潭镇上寨村
- （4）建设性质：改扩建
- （5）工程投资：总投资 2000 万元

2.3 建设内容

具体建设工程内容见表 2-2。

表 2-2 改扩建项目建设内容一览表

工程类别	建设内容	现有工程实际建设情况	改扩建项目建设情况	备注
主体工程	破碎车间	框架结构，破碎搅拌车间，占地约 1800m ²	/	本次改扩建不涉及
	成型车间	框架结构，自动成型车间，占地约 1700m ²	/	本次改扩建不涉及
	陈化车间	框架结构，原料陈化，占地约 1300m ²	/	本次改扩建不涉及
	打包车间	框架结构，成品打包，占地约 2200m ²	/	本次改扩建不涉及
	隧道窑	2 条，为 2 烘 2 烧，其中	/	本次改扩建不

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/788015121012006077>