2023年北京市安全员C3证考试内部摸底题库含答案

1、【多选题】下列汽车式起重机作业后的描述，正确的是(　)。(　ABCD　)

A、应先将起重臂全部缩回放在支架上，再收回支腿

B、吊钩应使用钢丝绳挂牢

C、车架尾部两撑杆应分别撑在尾部下方的支座内，并应采用螺母固定

D、应将阻止机身旋转的销式制动器插入销孔，并应将取力器操纵手柄放在脱开位置

2、【多选题】以下属于非常规施工吊篮的是（ ）。（　ACD　）

A、利用某种结构把前支点放在女儿墙上的

B、搭设平台将吊篮的屋面支架放在上面的

C、设置钢丝绳滑轨，使吊篮在倾斜的墙面上移动的

D、后支架的长度达到 8m 的

3、【多选题】劳动防护用品的使用年限应按国家现行相关标准执行。劳动防护用品达到使用年限或报废标准，在使用过程中（ ）的劳动防护用品，要停止使用，并做报废处理。（　ABC　）

A、失效

B、破损

C、变质

D、褪色

4、【多选题】塔式起重机行走轮轮缘原厚度为 30mm，现场测量磨损量，达到（ ）mm 应报废。（ CD ）

A、10

B、12

C、15

D、20

5、【多选题】塔机上应该在重点防火部位放置灭火器，包括( )。(BC)

A、起重臂端部

B、司机室内

C、起升机构旁边

D、基础节内

6、【多选题】多立杆式承重的满堂红脚手架，其（ ）。（ AC ）

A、立杆纵向间距不得大于 1.5m

B、立杆纵向间距不得大于 1.8m

C、立杆横向间距不得大于 1.5m

D、立杆横向间距不得大于 1.8m

7、【多选题】扣件在使用前应逐个挑选，有( )的严禁使用。(BCD)

A、生锈

B、裂缝

C、变形

D、螺栓出现滑丝

8、【多选题】按照《建筑机械使用安全技术规程》规定，如果施工现场的汽车式起重机的起重量达到相应工况下额定起重量的（ ）%，应使用低速挡操作。（ BCD ）

A、40

B、50

C、60

D、75

9、【多选题】施工升降机应在(　)运行通道的最下方安装缓冲器。(　AB　)

A、吊笼

B、对重

C、电缆

D、钢丝绳

10、【多选题】根据《安全生产法》，事故调查处理应当按照（ ）、注重实效的原则，及时、准确地查清事故原因。（　ABC　）

A、科学严谨

B、依法依规

C、实事求是

D、从严从快

11、【多选题】根据《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步强化建筑施工企业安全生产主体责任的通知》，企业的安全生产工作应当遵循（ ）原则。（　AD　）

A、党政同责、一岗双责

B、安全第一、预防为主

C、尽职照单免责、失职照单追责

D、齐抓共管、失职追责

12、【多选题】根据《北京市建筑施工高处作业吊篮安全监督管理规定》，安装单位在吊篮安装完成并自验合格后，报（ ）单位。（ BC ）

A、监理

B、使用

C、总承包

D、分包

13、【多选题】根据《北京市建筑起重机械安全监督管理规定》，起重机械有（ ）情形之一的，产权单位应当予以报废。（ AB ）

A、属于国家和本市明令淘汰或禁止使用的

B、超过安全技术标准、制造厂家及有关要求规定的使用年限的

C、没有齐全有效的安全保护装置的

D、没有完整安全技术档案的

14、【多选题】根据《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集（2019 版）》，施工现场大门内侧明显位置处设以下公示标牌：工程概况牌 ,工程效果图 ,施工现场总平面图 ,施工现场管理组织机构图，施工现场管理人员名单及监督电话，施工现场安全生产管理制度，施工现场消防保卫管理制度，（ ），公共突发事件应急处置流程图，施工现场安全宣传、评比、曝光栏。（ ABC ）

A、施工现场绿色施工管理制度

B、施工现场环境保护管理制度

C、施工现场重大危险源公示栏

D、施工现场安全教育管理制度

15、【多选题】根据《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集（2019 版）》，（ ）周边排水沟（井）应有防渗漏措施。（ ABC ）

A、基坑

B、沟

C、槽

D、材料堆场

16、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，下列（ ）属于危险性较大的工程项目。（ ABC ）

A、基坑支护与降水工程

B、土方开挖工程

C、起重吊装工程

D、混凝土浇筑工程

17、【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当( )。（ ABD ）

A、及时向项目负责人报告

B、及时向安全生产管理机构报告

C、及时开除相关责任人员

D、对违章指挥、违章操作的，应当立即制止

18、【多选题】根据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945）的规定，检修和移动配电箱、开关箱、电气设备和电动机械时，必须（ ）。（ AC ）

A、切断电源

B、悬挂固定标志

C、设专人监护

D、进行接地保护

19、【多选题】根据《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》（DB11/945）规定，土方开挖前，施工单位必须制定保证周边建物、（ ）安全的措施。（ BCD ）

A、护坡桩

B、构筑物

C、地下管线

D、地下工程

20、【多选题】根据《建设工程施工现场生活区设置和管理规范》（DB11/1132-2014），食堂制作间的刀、盆、案板等炊具应（ ）分开，宜存放在封闭的橱柜内。（ AB ）

A、生

B、熟

C、成品

D、半成品

21、【多选题】轨道交通建设施工现场使用的桥式起重机，设计其支承结构，可以不考虑的载荷有（ ）。（ AB ）

A、偶发汽车撞击支腿立柱

B、地震荷载

C、风荷载

D、起重机撞击终端止档装置的载荷

22、【单选题】《建筑法》规定，建筑施工企业应当建立健全（ ），加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。（ A ）

A、劳动安全生产教育培训制度

B、劳动安全技术教育培训制度

C、劳动安全各级教育培训制度

D、劳动安全三级教育培训制度

23、【单选题】《建筑法》规定，建筑施工企业必须依法加强对建筑安全生产的管理，执行（ ），采取有效措施，防止伤亡和其他安全生产事故的发生。（ C ）

A、安全防护措施

B、安全技术措施

C、安全生产责任制度

D、安全生产措施

24、【单选题】《建筑法》规定，施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取(　)措施。(　B　)

A、安全技术

B、安全防护

C、安全标志

D、安全警示

25、【单选题】两台以上推土机在同一地区作业时，前后距离应大于(　)m。(　A　)

A、8

B、10

C、12

D、15

26、【单选题】依据《绿色施工管理规程》（DB11/513）施工现场应按规定装设远程（ ）系统。（ D ）

A、测量

B、监测

C、可视对讲

D、视频监控

27、【单选题】吊篮平台上如需要(或特定场合)可设置超载检测装置，当工作载荷超过额定载荷（ ）%时，能制止平台上升运动。（ D ）

A、10

B、15

C、20

D、25

28、【单选题】圆盘锯锯片不得有裂纹。锯片不得有连续（ ）个及以上的缺齿。（ A ）

A、2

B、3

C、4

D、5

29、【单选题】塔式起重机动载荷试验取相应工况额定起重量的( )%。

（ C ）

A、90

B、100

C、110

D、125

30、【单选题】塔式起重机吊钩心轴磨减少超其原直径的( )%应报废。

（ A ）

A、5

B、10

C、15

D、20

31、【单选题】塔机上多用开口销作为销轴的止退措施，安装后的开口销应把两肢分开，分开角度不应小于（ ）°。（ A ）

A、30

B、45

C、60

D、90

32、【单选题】小车变幅式塔式起重机，应设置小车行程限位开关和终端缓冲装置。限位开关动作后应保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为（ ）mm。（ D ）

A、50

B、100

C、150

D、200

33、【单选题】履带式起重机应在平坦坚实的地面上作业、行走和停放。在正常作业时，坡度不得大于（ ）°，并应与沟渠、基坑保持安全距离。（ A ）

A、3

B、4

C、5

D、6

34、【单选题】建设单位要求建筑设计单位或者建筑施工企业降低消防技术标准、设计的，应当责令整改或者停止施工，并处（ ）。（ C ）

A、五千以上三万以下

B、三万以上十万以下

C、一万以上十万以下

D、三万以上三十万以下

35、【单选题】文明施工检查评定保证项目应包括：现场围挡、封闭管理（ ）材料管理、现场办公与住宿、现场防火。一般项目应包括：综合治理、公示标牌、生活设施、社区服务。（ A ）

A、施工场地

B、施工宿舍

C、中心料库

D、项目驻地

36、【单选题】施工升降机下行程开关应能使以额定速度运行的吊笼在接触到（ ）前自动停止。（ A ）

A、下极限开关

B、上极限开关

C、缓冲器

D、底架

37、【单选题】施工升降机层站侧面防护装置与吊笼或层门之间任何开口的间距应不大于（ ）mm。（ C ）

A、100

B、120

C、150

D、180

38、【单选题】根据《刑法》，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（ ）年以下有期徒刑或者拘役。（ B ）

A、五

B、三

C、二

D、一

39、【单选题】根据《安全生产法》，从业人员在作业过程中，应当严格落实（ ），遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。（ A ）

A、岗位安全责任

B、奖罚规定

C、隐患整改

D、监督检查

40、【单选题】根据《安全生产法》，对重大危险源未登记建档，未进行定期检测、评估、监控，未制定应急预案，或者未告知应急措施的，逾期未改正的，责令（ ）整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款。（ B ）

A、吊销执照

B、停产停业

C、停止注册

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/795032020232011130