

2022 年-2023 年质量员之土建质量专业管理实务模 考预测题库(夺冠系列)

单选题（共 40 题）

1、将主要成分为（ ）的天然岩石，在适当温度下煅烧，排除分解出的二氧化碳后，所得的以氧化钙（CaO）为主要成分的产品即为石灰，又称生石灰。

- A. 硫酸钙
- B. 氢氧化钙
- C. 碳酸钠
- D. 碳酸钙

【答案】 D

2、对经加固补强或返工处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，应（ ）。

- A. 让步验收
- B. 协商验收
- C. 拒绝验收
- D. 正常验收

【答案】 C

3、踢脚线与柱、墙面应紧密结合，踢脚线高度及出柱、墙厚度应符合设计要求且均匀一致。当出现空鼓时，局部空鼓长度不应大于（ ）mm，且每自然间或标准间不应多于 2 处。

- A. 200
- B. 300
- C. 400

D. 500

【答案】 B

4、【背景资料】某工程建筑面积 5 万余平方米，由塔楼及裙房组成，建筑高度为 90m，箱形基础，地下 3 层，基础埋深为 12m。该建设单位在裙房施工竣工后，具备使用功能，计划先投入使用，主体结构由 A 建筑公司施工，混凝土基础工程则分包给 B 专业基础公司组织施工，装饰装修工程分包给 C 装饰公司施工。混凝土强度等级为 C30，经混凝土强度评定，混凝土强度等级达不到设计要求，后对实体强度进行检测，能够达到设计要求。

A. 不予以验收

B. 应予以验收

C. 协商验收

D. 重新验收

【答案】 B

5、明龙骨吊顶、饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力面宽（ ）。

A. 1/3

B. 1/2

C. 2/3

D. 3/4

【答案】 C

6、混凝土留置试块时，每组为（ ）块。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 A

7、木门窗框和厚度大于（ ）mm 的门窗扇应采用双榫连接。

A. 50

B. 80

C. 90

D. 110

【答案】 A

8、灌注桩沉渣厚度应要求（ ）符合要求。

A. 放钢筋笼前所测沉渣厚度

B. 放钢筋笼后，混凝土灌注前所测沉渣厚度

C. 浇筑混凝土后

D. A 或 B

【答案】 B

9、防水混凝土（ ）进行养护。

A. 不宜

B. 应

C. 最好

D. 不必

【答案】 B

10、当水泥的（ ）性能不合格时，应按废品水泥处理。

- A. 3d 强度
- B. 28d 强度
- C. 安定性
- D. 7d 强度

【答案】 C

11、质量策划的首要结果及其规定的作业过程和相关资源用书面形式表示出来，就是（ ）。 （ ）

- A. 质量方案
- B. 质量计划
- C. 质量方针
- D. 质量目标

【答案】 B

12、民用建筑工程经验时，环境污染物浓度现场监测点应距内墙面不小于（ ）、距楼地面高度 0.8~1.5m。

- A. 0.3m
- B. 0.5m
- C. 1.0m
- D. 1.2m

【答案】 B

13、在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并（ ）使用。

- A. 按复验结果
- B. 按原强度等级
- C. 应降低一级
- D. 按检验结果降低一级使用

【答案】 A

14、水泥在使用中，对其质量有怀疑或水泥出厂超过（ ）个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

【答案】 C

15、下列施工质量控制措施中，不属于事前控制的是（ ）。

- A. 落实质量责任
- B. 设置质量管理点
- C. 明确质量目标
- D. 施工质量检查验收

【答案】 D

16、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）中规定：（ ），是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

- A. 重大事故

- B. 较大事故
- C. 一般事故
- D. 特别重大事故

【答案】 B

17、对跨度不小于 4m 的现浇钢筋混凝土梁、板，其模板应按设计要求起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的（ ）。

- A. 1%~3%
- B. 1‰~3‰
- C. 5‰~8‰
- D. 5%~8%

【答案】 B

18、砌体基础包括砖砌体基础、混凝土小型空心砌块砌体基础、石砌体基础及（ ）基础。（ ）

- A. 素混凝土基础
- B. 钢筋混凝土基础
- C. 配筋砌体基础
- D. 蒸压灰砂砖基础

【答案】 C

19、人工挖孔桩应逐孔进行终孔验收，终孔验收的重点是（ ）。

- A. 挖孔的深度
- B. 孔底的形状
- C. 持力层的岩土特征

D. 沉渣厚度

【答案】 C

20、凡运到施工现场的原材料、半成品或构配件，进场前应由施工承包单位按规定要求进行检验的检验或试验报告，经（ ）审查并确认其质量合格后，方准进场。凡是没有产品出厂合格证明及检验不合格者，不得进场。

A. 项目承包负责人

B. 监理工程师

C. 项目技术负责人

D. 总监理工程师

【答案】 B

21、金属板防水层的拼接及金属板与建筑结构的锚固件连接应采用（ ）。

A. 压接

B. 焊接

C. 机械连接

D. 锚钉连接

【答案】 B

22、分项工程检验批合格质量标准应符合下列规定：主控项目必须符合本规范合格质量标准的要求。一般项目其检验结果应有（ ）的检查点（值）符合规范合格质量标准的要求，且最大值不应超过其允许偏差值的 1.2 倍。

A. 70%及以上

B. 80%及以上

C. 85%及以上

D. 90%及以上

【答案】 B

23、下列关于土方开挖过程中的质量控制措施表述错误的是（ ）。

- A. 土方开挖时，要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准工程桩
- B. 如果采用机械开挖，不需要配合人工清土，由机械直接运走，节省时间
- C. 基坑（槽）挖深要注意减少对基土的扰动
- D. 雨期、冬期施工的注意事项

【答案】 B

24、抹灰检查应检查界面剂情况。抹灰总厚度大于或等于（ ）时的加强措施工，不同材料基体交接处的加强措施。

- A. 20mm
- B. 25mm
- C. 30mm
- D. 35mm

【答案】 D

25、钢网架结构总拼与安装时，中拼单元单跨拼接长度（单元长度 $\leq 20\text{m}$ ）允许偏差为（ ）mm。

- A. -10.0
- B. +10.0
- C. ± 10.0
- D. 10

【答案】 C

26、下列哪项规定不符合施工缝的留置位置

- A. 柱. 墙水平施工缝可留设在基础. 楼层结构顶面. 柱施工缝与结构上表面的距离宜为 0~100mm. 墙施工缝与结构上表面的距离宜为 0~300mm
- B. 柱. 墙水平施工缝可留设在楼层结构底面. 施工缝与结构下表面的距离宜为 0~50mm; 当板下有梁托时. 可留设在梁托下 0~30mm
- C. 有主次梁的楼板垂直施工缝应留设在次梁跨度中间的 1/3 范围内
- D. 楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的 1/3 范围内

【答案】 B

27、不同级别钢筋代换以（ ）为原则。

- A. 等面积
- B. 等强度
- C. 等重量
- D. 等直径

【答案】 B

28、超筋梁的破坏具有脆性，在设计中应予以避免，一般利用（ ）来限制。

- A. 最大配筋率
- B. 最小配筋率
- C. 提高混凝土强度
- D. 降低钢筋强度

【答案】 A

29、为完成建设工程施工，发生于该工程施工前和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的费用称为（ ）。

- A. 分部分项工程费
- B. 其他项目费
- C. 措施项目费
- D. 规费

【答案】 C

30、混凝土预制桩的混凝土强度达（ ）的设计强度方可起吊。

- A. 70%
- B. 75%
- C. 85%
- D. 100%

【答案】 A

31、建筑工程质量验收应划分为单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和（ ）。

- A. 验收部位
- B. 工序
- C. 检验批
- D. 专业验收

【答案】 C

32、砂浆强度等级是以边长为（ ）mm 的立方体试件，在标准养护条件下，用标准试验方法测得 28d 龄期的抗压强度值（单位为 MPa）确定。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/797011050044006054>