

## 安全员（八大员）测试题

1、人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（ ）。

- A、 1m
- B、 1~2m
- C、 2~3m
- D、 3.5~4m

答案： C

2、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ ）设一道安全网。

- A、 6m
- B、 8m
- C、 10m
- D、 12m

答案： C

3、挖掘机作业时，（ ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

- A、 任何人
- B、 非工作人员
- C、 工程技术人员
- D、 围观群众

答案： A

4、安装管道时，可将结构或（ ）作为立足点，在安装中的管道上站立和行走，是十分不安全的。

- A、 脚手架
- B、 模板
- C、 折梯
- D、 操作平台

答案： D

5、危险场所、潮湿、大面积金属体上等易触电场所，开关箱中漏电断路器的额定漏电动作电流采用（ ）。

- A、 10mA
- B、 15mA
- C、 30mA
- D、 45mA

答案： B

6、吊篮式脚手架吊篮安装完毕，应以( ) 倍的均布额定荷载进行检验平台和悬挂结构的强度及稳定性的试压试验。

- A、 1
- B、 2
- C、 3
- D、 4

答案： B

7、土方开挖应在降水达到要求后，采用分层开挖的方法施工，分层厚度不宜超过( ) 。

- A、 1.5m
- B、 2.0m
- C、 2.5m
- D、 3.0m

答案： C

8、当气温降到( ) 以下时，管道、水泵、机内均应采取防冻保温措施。

- A□0°C
- B□2°C
- C□5°C
- D□10°C

答案： C

9、建筑施工劳务分包资质序列企业配备的专职安全生产管理人员不少于( ) 人。

- A、 2
- B、 3
- C、 4
- D、 5

答案： A

10、易燃材料存放库房内不宜使用功率大于 ( )W的热敷射照明灯具。

- A、 30
- B、 40
- C、 50
- D、 60

答案： B

11、 在施工过程中，设计发生变更时，安全技术措施必须及时变更或作补充，否则不能施工。”体现的是施工项目安全专项施工方案编制要求的哪点要求（）？

- A、 针对性
- B、 及时性
- C、 具体性
- D、 实施性

答案： B

12、 施工升降机作业结束后应将施工升降机返回（）层停放，将各控制开关拨到零位，切断电源、锁好开关箱、吊笼门和地面防护围栏门。

- A、 最底
- B、 最顶
- C、 中间层
- D、 地下层

答案： A

13、 做好孔、洞口的安全检查与验收”属于（）阶段安全检查重点内容。

- A、 施工准备阶段
- B、 基础施工阶段
- C、 结构施工阶段
- D、 装修施工阶段

答案： C

14、 II 类手持式电动工具适用场所是（）。

- A、 潮湿场所
- B、 金属容器内
- C、 地沟中
- D、 管道中

答案： A

15、 装有轮胎的机械，转移时拖行速度不得超过（） km/h 。

- A、 10
- B、 15
- C、 20
- D、 25

答案： B

16、（）是塔式起重机限制最大起重量的安全装置。

- A、 力矩限制器

- B、重量限制器
- C、变幅限制器
- D、高度限制器

答案：B

17、在起重作业中主要用于捆绑物体，起吊 500kg 以下的物件的是（ ）。

- A、麻绳
- B、钢丝绳
- C、链条
- D、卡环

答案：A

18、职工因公至残被鉴定为一级伤残的，享受的待遇是：从工伤保险基金支付一次性伤残补助金（ ）个月本人工资。

- A、16
- B、18
- C、22
- D、24

答案：D

19、翻斗车向坑槽或混凝土料斗内卸料，应保持（ ）

- A、2.0m
- B、2.5m
- C、3.0m
- D、3.5m

答案：B

20、对事故发生负有管理责任的责任人。”是事故的（ ）责任者。

- A、领导
- B、直接
- C、间接
- D、管理

答案：D

21、人工挖孔桩井下作业人员连续工作时间，不宜超过（ ）。

- A、3h
- B、4h
- C、5h
- D、6h

答案：B

22、人工挖孔桩挖井至 4m 以下时，需用可燃气体测定仪，检查孔内作业面是否有（），若发现应妥善处理。

- A、氧气
- B、毒气
- C、沼气
- D、二氧化碳

答案：C

23、翻斗车向坑槽或混凝土料斗内卸料，应保持（）。

- A、2.0m
- B、2.5m
- C、3.0m
- D、3.5m

答案：B

24、下列监理单位施工现场安全管理资料中，哪种资料跟施工单位不相关或不需要施工单位保存的资料是（）。

- A、监理合同
- B、监理规划、安全监理实施细则
- C、安全监理专题会议纪要
- D、工程技术文件报审表

答案：A

25、砌墙高度超过地坪（）以上时，应搭设脚手架。

- A、1.0m
- B、1.2m
- C、1.4m
- D、1.6m

答案：B

26、职工因公至残被鉴定为一级伤残的，享受的待遇是：从工伤保险基金支付一次性伤残补助金（）个月本人工资。

- A、16
- B、18
- C、22
- D、24

答案：D

27、特大伤亡事故是指一次事故死亡（）人以上的事故。

- A、1~2

- B、3
- C、3~10
- D、10

答案：B

28、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过()h。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

答案：B

29、在施工现场安全资料分类表中，以下哪个单位不用保存施工现场重大危险源控制措施表的是( )。

- A、建设单位
- B、监理单位
- C、监理单位
- D、设计单位

答案：D

30、()必须依据拆除工程安全专项施工方案，在拆除施工现场划定危险区域，设置警戒线和相关的安全标志，并派专人监管。

- A、施工单位
- B、建设单位
- C、设计单位
- D、监理单位

答案：A

31、当施工现场全部处于市政消火栓的()m 保护范围内，且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时，可不设置临时室外消防给水系统。

- A、100
- B、150
- C、200
- D、250

答案：B

32、采用双机抬吊进行钢屋架拆除作业时，每台起重机载荷不得超过允许载荷的()，且应对第一吊进行试吊作业。

- A、70%

- B、80%
- C、90%
- D、100%

答案：B

33、国家标准规定,车间空气中苯的最高允许浓度为()mg/m<sup>3</sup>。

- A、10
- B、20
- C、30
- D、40

答案：D

34、附着式升降脚手架必须设置 ( )。

- A、防倾覆装置
- B、防坠落装置
- C、整体或多跨同时升降作业的同步控制装置
- D、以上三项均正确

答案：D

35、当保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足( )分,此分项检查评分表不应得分。

- A、50
- B、60
- C、40
- D、70

答案：C

36、焊接机械的一次线长度不大于( )。

- A、3m
- B、5m
- C、10m
- D、15m

答案：B

37、作业高度在 ( ) 时,称为一级高处作业。

- A、3~5m
- B、5~15m
- C、5~15m
- D、30m以上

答案：A

38、拆除施工采用的脚手架、安全网，必须由（）搭设，经有关人员验收合格后，方可使用。

- A、安全部门
- B、专业人员
- C、施工人员
- D、作业人员

答案：B

39、死亡的损失工作日定为（）日。

- A、100
- B、105
- C、150
- D、6000

答案：D

40、对参与脚手架搭设和现场管理人员的身体状况要进行确认，凡有不适合从事（）作业的人员不得从事脚手架的搭设和现场施工管理工作。

- A、基坑
- B、砌筑
- C、抹灰
- D、高处

答案：D

41、钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（）的一侧站人。

- A、防护装置
- B、漏电保护器
- C、固定销
- D、活动销

答案：C

42、作业高度在（）时，称为三级高处作业。

- A、3~5m
- B、5~15m
- C、15~30m
- D、30m以上

答案：C

43、脚手架搭设过程中，现场须有熟练的技术人员带班指导，并有（）跟班检查监督。

- A、施工员
- B、安全员
- C、监理员
- D、材料员

答案：B

44、总承包单位 1 万以下的建筑、装修工程配备的专职安全生产管理人员不少于( )人。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

答案：A

45、使用推土机推屋墙或围墙时，其高度不宜超过( )

- A、水平距离
- B、安全距离
- C、垂直距离
- D、停机

答案：B

46、施工升降机金属结构和电气设备金属外壳均应接地，接地电阻不应大于( )。

- A、4
- B、10
- C、20
- D、30

答案：A

47、混凝土搅拌运输车运输中，搅拌筒应( )旋转。

- A、停止
- B、低速
- C、高速
- D、常速

答案：B

48、在临边堆放弃土，材料和移动施工机械应与坑边保持一定距离，当土质良好时，要距坑边( )。

- A、0.5m 以外，高度不超 0.5m
- B、1m 以外，高度不超 1.5m

- 、1m以外，高度不超 1m
- D. 1.5m 以外，高度不超 2m

答案：B

49、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于(。

- A. 10 Ω
- B. 15 Ω
- C. 30 Ω
- D. 60 Ω

答案：C

50、铁质配电箱箱体的铁板厚度为大于( )。

- A. 1.0mm
- B. 1.2mm
- C. 1.5mm
- D. 2.0mm

答案：C

51、下列属于建筑施工主要负责人安全生产考核要点的是( )。

- A. 自考核之日起,所在企业一年内未发生由其承担主要责任的死亡 10 人以上含 10 人的重大事故
- B. 自考核之日起,所管理的项目一年内未发生由其承担主要责任的死亡事故
- C. 自考核之日起,所在企业或项目一年内未发生由其承担主要责任的死亡事故
- D. 自考核之日起,所在企业或项目一年内未发生任何安全事故

答案：A

52、下列对双排脚手架设置的叙述，哪个是正确的?()

- A. 应设剪刀撑与横向斜撑
- B. 应设剪刀撑，可不设横向斜撑
- C. 应设横向斜撑，可不设剪刀撑
- D. 双排封圈型脚手架可不设剪刀撑和横向斜撑

答案：A

53、在滑坡地段挖土方时，不宜在什么季节施工?()。

- A. 冬季
- B. 春季
- C. 风季
- D. 雨季

D

54、施工现场办公、生活用房发生带电火灾时，灭火器的最大保护距离为（）m。

- A、 25
- B、 20
- C、 15
- D、 10

答案： C

55、桩孔直径大于（）以上的人工挖孔桩的开挖，应设护壁。

- A、 1.0m
- B、 1.2m
- C、 1.4m
- D、 1.6m

答案： B

56、“对事故发生负有领导责任的责任人。是事故的（）责任者。

- A、 领导
- B、 直接
- C、 间接
- D、 管理

答案： A

57、对于新建企业、车间的噪声标准不得超过（）dB。

- A、 70
- B、 75
- C、 80
- D、 85

答案： D

58、配电柜后面的维护通道宽度，双列背对背布置时不应小于（）。

- A、 2.0m
- B、 1.5m
- C、 0.8m
- D、 0.5m

答案： B

59、“安全技术措施及方案必须由工程项目责任工程师或工程项目技术人员制定的技术人员进行编制。”体现的是施工项目安全专项施工方案编制要求的哪点要求。（）

- 、针对性
- B、及时性
- C、具体性
- D、实施性

答案：C

60、重大事故、较大事故、一般事故,负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起()日内做出批复。

- A、10
- B、15
- C、20
- D、30

答案：B

61、公司级定期安全检查可每季度组织1次,施工队要每()检查1次。

- A、月
- B、半月
- C、10天
- D、周

答案：D

62、密目安全网只准做()使用。

- A、平网
- B、立网
- C、二者均可
- D、二者均不可

答案：B

63、安全带应()不得采用低于腰部水平的系挂方法。

- A、高挂低用
- B、高挂高用
- C、低挂高用
- D、低挂抵用

答案：A

64、人工挖孔桩孔口边()范围内不得有任何杂物。

- A、0.5m
- B、1.0m
- C、1.5m
- D、2.0m

B

65、遇有（）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

- A、5级
- B、6级
- C、7级
- D、8级

答案：B

66、违反规定，建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并予以警告，（）年内不得申请安全生产许可证。

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

答案：A

67、装有上、下两套操作系统的塔式起重机，（）上、下同时使用。

- A、允许
- B、必要时
- C、必须
- D、不得

答案：D

68、塔式起重机提升重物做水平移动时，应高出其跨越的障碍物（）m 以上。

- A、0.1
- B、0.5
- C、1.0
- D、2.0

答案：B

69、（）级（含）以上风力时，应停止室外动火作业。

- A、4
- B、5
- C、6
- D、7

答案：B

70、多台机械开挖基坑时，挖土机间距应大于（）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/797014063114006041>