

# 2024年二级建造师之二建机电工程实务题库练习试卷B卷附答案

单选题（共45题）

1、经纬仪可以用来测量（）。

- A. 标高
- B. 高程
- C. 纵、横轴线
- D. 水平距离

【答案】 C

2、当增加焊接工艺评定的补加因素时，按增加的补加因素增焊（ ）试件进行试验。

- A. 拉伸
- B. 冲击
- C. 弯曲
- D. 剪切

【答案】 B

3、用高差法的水准测量过程中，得到待测点的高程是通过（）。

- A. 目测
- B. 计算
- C. 微调补偿器
- D. 水准尺自动反馈高程差值

【答案】 B

4、关于起重机械起升计算载荷应用的说法正确的是（）

- A. 在选用起重机和滑车的定型产品时，应在实际静载荷的基础上计入起升动载系数  $\phi 2$  的影响
- B. 在选用卷扬机、吊索和卸扣的定型产品时，可不考虑起升动载系数  $\phi 2$  的影响
- C. 对于自行设计的承载结构、承载机构、吊具、吊索等，则必须计入起升动载系数  $\phi 2$  的影响
- D. 对于桅杆的选用，使用额定承载能力

【答案】 C

5、下列关于钢结构的一般安装程序，正确的是（）。

- A. 构件检查→基础复查→钢柱安装→梁安装→支撑安装→平台板(层板、屋面板)安装→围护结构安装
- B. 基础复查→构件检查→钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板(层板、屋面板)安装→围护结构安装
- C. 构件检查→钢柱安装→基础复查→支撑安装→梁安装→平台板(层板、屋面板)安装→围护结构安装
- D. 构件检查→基础复查→钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板(层板、屋面板)安装→围护结构安装

【答案】 D

6、建筑电气装置施工中成套配电柜母线连接后的紧后工序是（ ）。

- A. 开箱检查
- B. 二次线路连接
- C. 二次搬运
- D. 送电运行

【答案】 B

7、下列选项中，不属于内部沟通协调主要对象的是（ ）。

- A. 工程管理部门
- B. 质量安全监督部门
- C. 人力资源管理部门
- D. 监理单位

【答案】 D

8、风管制作的施工技术要求，说法正确的（ ）

- A. 复合材料风管必须为不燃材料
- B. 防排烟系统风管的本体、框架、连接固定材料与密封垫料，阀部件、保温材料以及柔性短管、消声器的制作材料，必须为不燃材料
- C. 防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等可以为难燃材料
- D. 镀锌钢板板材的镀锌层厚度不应低于 60g/m<sup>2</sup>

【答案】 B

9、下列工程项目中，不属于机电工程注册建造师执业工程范围的是（ ）

- A. 钢结构工程
- B. 城市照明工程
- C. 煤气工程
- D. 核电工程

【答案】 B

10、设备基础常见质量通病不包括（ ）。

- A. 预埋地脚螺栓的位置、标高超差
- B. 预留地脚螺栓孔深度超差
- C. 基础几何尺寸超差
- D. 基础上平面标高超差

【答案】 C

11、下列关于焊接工艺评定说法错误的是（ ）

- A. 锅炉受压元件安装前，应制定焊接工艺评定作业指导书，并进行焊接工艺评定
- B. 钢制焊接储罐焊接前，施工单位必须有合格的焊接工艺评定报告
- C. 工艺评定的目的在于验证用此工艺能否得到具有合格力学性能
- D. 工业管道焊接工艺评定在管道焊接的同时进行

【答案】 D

12、（ ）是利用经纬仪和检定钢尺，根据两点成一直线原理测定基准线。

- A. 高差法
- B. 仪高法
- C. 基准线测量原理
- D. 水准测量原理

【答案】 C

13、属于消防工程避难设施的是（ ）。

- A. 应急照明装置

- B. 手动报警按钮
- C. 自动喷淋设施
- D. 感火探测器

【答案】 A

14、下列参数中，属于压缩机性能参数的是（ ）。

- A. 功率
- B. 转速
- C. 容积
- D. 比转速

【答案】 C

15、下列缆风绳与地面的夹角范围中，适宜桅杆式起重机吊装作业的是（ ）。

- A.  $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$
- B.  $25^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- C.  $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$
- D.  $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$

【答案】 C

16、目前电站汽轮机低压外下缸组合时气缸找中心的基准通常采用（ ）。

- A. 激光
- B. 拉钢丝
- C. 假轴
- D. 转子

【答案】 B

17、劳动力的动态管理以（ ）为依据。

- A. 进度计划与劳务合同
- B. 作业人员的积极性充分调动
- C. 动态平衡和日常调度
- D. 达到劳动力优化组合

【答案】 A

18、在采暖工程施工中，散热器支管的坡度为（ ），坡度朝向应利于排气和泄水。

- A. 0.5%
- B. 0.8%
- C. 1%
- D. 1.5%

【答案】 C

19、以下复合风管说法正确的有（ ）

- A. 酚醛复合风管适用于低、中、高压洁净空调系统及潮湿环境，但对酸碱性和防排烟系统不适用
- B. 聚氨酯复合风管适用于低、中压空调系统及潮湿环境，但对高压及洁净空调、酸碱性和防排烟系统不适用
- C. 玻璃纤维复合风管适用于中压以下的空调系统，但对洁净空调、酸碱性和防排烟系统以及相对湿度 90%以上的系统不适用
- D. 硬聚氯乙烯风管适用于洁净室含酸碱的排烟系统

【答案】 C

20、下列参数中，不属于风机性能参数的是()。

- A. 风量
- B. 风速
- C. 全风压
- D. 转速

【答案】 B

21、容器出厂质量证明文件不包括（ ）。

- A. 产品合格证
- B. 容器说明书
- C. 质量证明书
- D. 监督检验证明

【答案】 D

22、利用经纬仪和检定尺，根据（ ）原理测量基准线。

- A. 垂直平分线
- B. 平行线
- C. 两点成一线
- D. 直角

【答案】 C

23、自动化仪表调校用的标准仪器、仪表，其基本误差的绝对值，不宜超过被校仪表的基本误差绝对值的()

- A. 1/3
- B. 1/2
- C. 2/3
- D. 3/

【答案】 A

24、电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托、同意的依照《特种设备安全监察条例》取得许可的单位进行。电梯质量以及安全运行涉及的质量问题应由（ ）负责。

- A. 电梯制造单位
- B. 电梯改造单位
- C. 电梯维修单位
- D. 电梯使用单位

【答案】 A

25、吊车梁和吊车桁架安装就位后不应()。

- A. 下挠
- B. 上挠
- C. 侧弯
- D. 扭曲

【答案】 A

26、施工作业进度计划是根据（ ）施工进度计划来编制的。



- A. 单项工程
- B. 单位工程
- C. 分部工程
- D. 分项工程

【答案】 B

27、以下不属于石化分离设备的有（ ）

- A. 过滤器
- B. 分解锅
- C. 分离器
- D. 洗涤器

【答案】 B

28、发电机设备安装的一般程序中，发电机穿转子之后，要做的工作是（ ）。

- A. 转子水压试验
- B. 氢冷器安装
- C. 励磁机安装
- D. 气密试验

【答案】 B

29、下列变压器中，不属于按用途分类的是（ ）。

- A. 电力变压器
- B. 油浸变压器
- C. 整流变压器

D. 量测变压器

【答案】 B

30、按照国家工程建设消防技术标准的规定，建设单位在验收后应当报消防部门备案的工程是（ ）。

- A. 建筑总面积 10000m<sup>2</sup> 的广播电视楼
- B. 建筑总面积 800m<sup>2</sup> 的中学教学楼
- C. 建筑总面积 550m<sup>2</sup> 的卡拉 OK 厅
- D. 建筑总面积 20000m<sup>2</sup> 的客运车站候车室

【答案】 B

31、室外排水管道施工程序，施工准备→材料验收→管道测绘放线→管道沟槽开挖→管道加工预制→管道安装→排水管道窨井施工→防腐→系统清洗→系统通水试验→管道沟槽回填，还缺少哪些工序（ ）

- A. 通球试验
- B. 系统闭水试验
- C. 系统清洗、消毒
- D. 系统压力试验

【答案】 B

32、下列关于流量取源部件与管道的安装要求的说法，错误的是（ ）。

- A. 流量取源部件上、下游直管段的最小长度应符合设计文件的规定
- B. 在上、下游直管段的最小长度范围内，可以设置其他取源部件或检测元件
- C. 直管段内表面应清洁，无凹坑和凸出物

D. 采用均压环取压时，取压孔应在同一截面上均匀设置，且上、下游取压孔的数量应相等

【答案】 B

33、根据《计量器具分类管理办法》的规定，属于 A 类计量器具的是（ ）。

A. 立式光学计

B. 千分尺

C. 水准仪

D. 测力计

【答案】 A

34、下列石化设备中，不属于分离设备的是（ ）。

A. 洗涤器

B. 蒸发器

C. 集油器

D. 缓冲器

【答案】 B

35、下列不属于汽包作用的是（ ）

A. 将锅炉各部分受热面，如下降管、水冷壁、省煤器和过热器等连接在一起

B. 储热能力可以提高锅炉运行的安全性

C. 负荷变化时，可以减缓气压变化的速度，保证蒸汽品质

D. 吸收炉膛内的高温辐射热量以加热工质，并使烟气得到冷却

【答案】 D

36、下列绿色施工环境保护措施中，属于土壤保护的是（ ）。

- A. 土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施
- B. 污水处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象
- C. 污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测
- D. 采用隔水性能好的边坡支护技术

【答案】 B

37、涂装作业的环境要求不包括（ ）。

- A. 施工环境温度宜为 10~30℃
- B. 不超过 3 级以上大风
- C. 相对湿度不大于 85%
- D. 涂覆的基体表面温度比露点温度高 3℃

【答案】 B

38、机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括（ ）。

- A. 净化工程
- B. 制氧机工程
- C. 动力站安装工程
- D. 工业炉窑安装工程

【答案】 B

39、配电柜安装时，相互间接缝不应大于()mm

- A. 5

B. 3

C. 2

D. 1

**【答案】 C**

40、制作风管所采用的非金属复合风管板材的覆面材料必须为（ ）。

A. 耐火材料

B. 不燃材料

C. 难燃材料

D. 难燃 B1 级材料

**【答案】 B**

41、具有保护水质卫生、抗腐蚀性强、使用寿命长等特点的管道连接方式是（ ）。

A. 卡压连接

B. 沟槽连接

C. 卡套式连接

D. 法兰连接

**【答案】 A**

42、预定分支电缆时，提供的参数不包括（ ）。

A. 主电缆的型号、规格及总有效长度

B. 分支电缆的型号、规格及有效长度

C. 分支电缆接头的尺寸

D. 安装方式

【答案】 C

43、对开式滑动轴承装配中，轴瓦的刮研说法正确的是（ ）

A. 轴瓦的刮研先刮上瓦，后刮下瓦

B. 刮研应在设备精平前进行，

C. 刮研时应将轴上所有零件拆下

D. 刮研应在设备精平后进行

【答案】 D

44、无垫铁施工时，设备底座上设有安装用调整螺钉时，其调整螺钉支承板上表面水平度允许偏差（ ）。

A. 不大于 2/1000

B. 不大于 1/1000

C. 不小于 2/1000

D. 不小于 1/1000

【答案】 B

45、下列电器设备属于高压电器的是（ ）。

A. 交流电压 800V 的熔断器

B. 交流电压 1200V 的断路器

C. 直流电压 1400V 的电阻器

D. 直流电压 1200V 的防爆电器

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/797032150152010001>