2024年国家电网招聘之其他工学类通关提分题库及完整答案

单选题（共45题）

1、某分部工程，工程量为1000m3，计划5天完成，每天均匀施工，预算单价为200元/m3，第三天早晨上班前检查时发现，已完成工程量600m3，实际支出为13万，请问下列说法哪个正确？（　　）

A.进度偏差＝2万元，因此进度超前

B.费用偏差＝1万元，因此费用节省

C.实际进度超前1天

D.进度偏差＝100m3，因此进度超前

【答案】 C

2、某沟槽宽度为10m，拟采用轻型井点降水，其平面布置宜采用的形式为（　　）。

A.单排

B.双排

C.环形

D.U形

【答案】 B

3、《中华人民共和国环境影响评价法》规定：建设项目的环境影响报告书包括的内容有()。

A.建设项目概况、周围环境现状

B.建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估

C.建设项目环境保护措施及其技术、经济论证

D.对建设项目实施后经济效益的分析

E.环境影响评价的结论

【答案】 A

4、建筑结构用的碳素钢强度与延性间关系是（　　）。

A.强度越高，延性越高

B.延性不随强度而变化

C.强度越高，延性越低

D.强度越低，延性越低

【答案】 C

5、为了获得乳化沥青，需要在沥青中加入（　　）。

A.乳化剂

B.硅酸盐水泥

C.矿粉

D.石膏

【答案】 A

6、根据《风景名胜区条例》的有关规定，下列说法中错误的是()。

A.禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物

B.禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区

C.禁止在风景名胜区内乱扔垃圾

D.禁止在风景名胜区内景物或者设施上刻划、涂污

【答案】 A

7、《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》要求：通过 5 年努力，化解产能严重过剩矛盾工作取得重要进展。主要目标不包括()。

A.产能规模基本合理

B.发展质量明显改善

C.长效机制初步建立

D.产能利用率达到 90%以上

【答案】 D

8、钢筋混凝土受弯构件界限中和轴高度确定的依据是（　　）。

A.平截面假设及纵向受拉钢筋达到屈服和受压区边缘混凝土达到极限压应变

B.平截面假设和纵向受拉钢筋达到屈服

C.平截面假设和受压区边缘混凝土达到极限压应变

D.仅平截面假设

【答案】 A

9、下列哪类钢材能保证零下 20 摄氏度时的冲击韧性？（　　）

A.Q235-A

B.Q235-B

C.Q235-C

D.Q235-D

【答案】 D

10、规范对砌体房屋抗震横墙间距的最大间距限制的目的是（　　）。

A.保证房屋的空间工作性能

B.保证楼盖具有传递地震作用给横墙所需要的水平刚度

C.保证房屋地震时不倒塌

D.保证纵墙的高厚比满足要求

【答案】 B

11、《中华人民共和国放射性污染防治法》规定：开发利用或者关闭铀（钍）矿的单位，应当在申请领取采矿许可证或者办理退役审批手续前编制环境影响报告书，报()审查批准。

A.国务院核设施主管部门和国务院环境保护行政主管部门

B.省级以上人民政府环境保护行政主管部门

C.设区的市级以上人民政府环境保护行政主管部门

D.国务院环境保护行政主管部门

【答案】 D

12、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》所称交通运输噪声，是指机动车辆、铁路机车、机动船舶、航空器等交通运输工具在运行时所产生的()。

A.噪音

B.干扰周围生活环境的声音

C.干扰周围生活环境和工作环境的声音

D.干扰周围环境的声音

【答案】 B

13、 设计钢结构圆管截面支撑压杆时，需要计算构件的（　　）。

A.挠度

B.弯扭稳定性

C.长细比

D.扭转稳定性

【答案】 C

14、《中华人民共和国环境影响评价法》规定：建设项目的环境影响报告书包括的内容有()。

A.建设项目概况、周围环境现状

B.建设项目对环境可能造成影响的分析、预测和评估

C.建设项目环境保护措施及其技术、经济论证

D.对建设项目实施后经济效益的分析

E.环境影响评价的结论

【答案】 A

15、打入式敞口钢管桩属于（　　）。

A.非挤土桩

B.部分挤土桩

C.挤土桩

D.端承桩

【答案】 B

16、《中华人民共和国循环经济促进法》规定：国务院循环经济发展综合管理部门会同国务院环境保护等有关主管部门，()鼓励、限制和淘汰的技术、工艺、设备、材料和产品名录。

A.不定期发布

B.定期发布

C.不定期公布

D.定期公布

【答案】 B

17、应变片灵敏系数指下列哪一项（　　）。

A.在单向应力作用下，应变片电阻的相对变化与沿其轴向的应变之比值

B.在 X、Y 双向应力作用下，X 方向应变片电阻的相对变化与 Y 方向应变片电阻的相对变化之比值

C.在 X、Y 双向应力作用下，X 方向应变值与 Y 方向应变值之比值

D.对于同一单向应变值，应变片在此应变方向垂直安装时的指示应变与沿此应变方向安装时指示应变的比值（以百分数表示）

【答案】 A

18、下列四种试验所选用的设备哪一种最不当（　　）。

A.采用试件表面刷石蜡后，四周封闭抽真空产生负压方法进行薄壳试验

B.采用电液伺服加载装置对梁柱节点构件进行模拟地震反应实验

C.采用激振器方法对吊车梁做疲劳试验

D.采用液压千斤顶对桁架进行承载力实验

【答案】 C

19、根据《风景名胜区条例》的有关规定，下列说法中错误的是()。

A.禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物

B.禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区

C.禁止在风景名胜区内乱扔垃圾

D.禁止在风景名胜区内景物或者设施上刻划、涂污

【答案】 A

20、地震 8 度以上的区域不能用哪种类型的桩？（　　）

A.钻孔灌注桩

B.泥浆护壁钻孔灌注桩

C.预应力混凝土桩

D.H 型钢桩

【答案】 C

21、《中华人民共和国水污染防治法》规定：国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为()。

A.一级保护区和二级保护区

B.一级保护区、一级保护区和三级保护区

C.一级保护区、一级保护区和准保护区

D.一级保护区、二级保护区和其他等级保护区

【答案】 A

22、根据《中华人民共和国大气污染防治法》规定，被淘汰的设备()。

A.要无偿转让给他人使用

B.转让给他人使用必须防止产生污染

C.经有关部门批准后再转让给他人使用

D.不得转让给他人使用

【答案】 D

23、超静定结构的计算自由度（　　）。

A.＞0

B.＜0

C.＝0

D.不定

【答案】 B

24、根据《中华人民共和国水污染防治法》对水污染防治措施的一般规定，下列选项中错误的是()。

A.禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液

B.禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器

C.禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有中低放射性物质的废水

D.向水体排放含低放射性物质的废水，应当符合国家有关放射性污染防治的规定和标准

【答案】 C

25、建筑结构用的碳素钢强度与延性间关系是（　　）。

A.强度越高，延性越高

B.延性不随强度而变化

C.强度越高，延性越低

D.强度越低，延性越低

【答案】 C

26、当《建设项目环境影响报告表》不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响时，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，可进行()专项评价。

A.1 项

B.1～2 项

C.2 项

D.2～3 项

【答案】 B

27、设 A 为 n 阶矩阵,且｜A｜=0,则 A().

A.必有一列元素全为零

B.必有两行元素对应成比例

C.必有一列是其余列向量的线性组合

D.任一列都是其余列向量的线性组合

【答案】 C

28、建筑物的沉降观测是依据埋设在建筑物附近的水准点进行的，为了防止由于某个水准点的高程变动造成差错，一般至少埋设几个水准点？（　　）

A.3 个

B.4 个

C.6 个

D.10 个以上

【答案】 A

29、违反《中华人民共和国大气污染防治法》规定，大气排放污染物超过国家和地方规定排放标准的，应当()。

A.缴纳排污费和超标排污费

B.缴纳超标排污费

C.停产整顿

D.限期治理，并由所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门处以一万元以上十万元以下罚款

【答案】 D

30、《大气污染防治行动计划》提出的“加大综合治理力度，减少多污染物排放”的具体内容不包括()。

A.加强工业企业大气污染综合治理

B.深化面源污染治理

C.强化移动源污染防治

D.严控“两高”行业新增产能

【答案】 D

31、《全国生态脆弱区保护规划纲要》规划的总体目标是()。

A.到 2018 年，在生态脆弱区建立起比较完善的生态保护与建设的政策保障体系、生态监测预警体系和资源开发监管执法体系

B.生态脆弱区 40%以上适宜治理的土地得到不同程度治理，水土流失得到基本控制，退化生态系统基本得到恢复，生态环境质量总体良好

C.区域可更新资源不断增值，生物多样性保护水平稳步提高

D.生态产业成为脆弱区的主导产业，生态保护与产业发展有序、协调，区域经济、社会、生态复合系统结构基本合理，系统服务功能呈现持续、稳定态

【答案】 B

32、设 A 为 n 阶矩阵,且｜A｜=0,则 A().

A.必有一列元素全为零

B.必有两行元素对应成比例

C.必有一列是其余列向量的线性组合

D.任一列都是其余列向量的线性组合

【答案】 C

33、《建设项目环境保护管理条例》规定：建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产的，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程()。

A.同时完工

B.同时投入试运行

C.同时验收

D.同时调试

【答案】 B

34、《建设项目环境保护管理条例》针对环境保护设施竣工验收的规定中，下列说法正确的是()。

A.环境保护设施竣工验收，应当与主体工程竣工验收同时进行

B.分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施可以集中验收

C.环境保护行政主管部门应当自收到环境保护设施竣工验收申请之日起 30 日内，完成验收

D.建设项目需要配套建设的环境保护设施经验收合格，该建设项目方可正式投入生产或者使用

【答案】 A

35、《建筑法》关于申请领取施工许可证的相关规定中，下列表述中正确的是（　　）。

A.需要拆迁的工程，拆迁完毕后建筑单位才可以申请领取施工许可证

B.建设行政主管部门应当自收到申请之日起一个月内，对符合条件的申请人颁发施工许可证

C.建筑资金必须全部到位后，建筑单位才可以申请领取施工许可证

D.领取施工许可证按期开工的工程，中止施工不满一年又恢复施工应向发证机关报告

【答案】 D

36、打入式敞口钢管桩属于（　　）。

A.非挤土桩

B.部分挤土桩

C.挤土桩

D.端承桩

【答案】 B

37、根据《中华人民共和国森林法》，以下关于森林管理的说法错误的是()。

A.禁止毁林开垦

B.禁止毁林采石、采砂、采土

C.禁止在幼林地和特种用途林内砍柴、放牧

D.禁止采伐

【答案】 D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/798000076035006136