

# 2023 年材料员之材料员基础知识模考模拟试题(全优)

## 单选题（共 100 题）

1、在现行定额不能满足需要的情况下，出现了定额缺项，此时可编制（ ）。

- A. 预算定额
- B. 概算定额
- C. 补充定额
- D. 消耗量定额

**【答案】 C**

2、（ ）反映了在一定社会生产力条件下，建筑行业生产与管理的社会平均水平或平均先进水平。

- A. 定额
- B. 工程定额
- C. 劳动定额
- D. 材料消耗定额

**【答案】 B**

3、施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。（ ）工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

- A. 主体
- B. 装修
- C. 隐蔽
- D. 安装

**【答案】 C**

4、（ ）广泛用于各类建筑防水、防潮工程，尤其适用于寒冷地区和结构变形频繁的建筑物防水。

- A. 再生橡胶改性沥青防水卷材
- B. SBS 橡胶改性沥青防水卷材
- C. APP 改性沥青防水卷材
- D. 焦油沥青耐低温防水卷材

【答案】 B

5、根据工程承包相关法律规定，建筑业企业（ ）承揽工程。

- A. 可以超越本企业资质等级许可的业务范围
- B. 可以用另一个建筑施工企业的名义
- C. 只能在本企业资质等级许可的业务范围内
- D. 可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书

【答案】 C

6、混凝土抗冻等级用 F 表示，如 F100 表示混凝土在强度损失不超过 25%，质量损失不超过 5%时，（ ）。

- A. 所能承受的最大冻融循环次数为 10 次
- B. 所能抵抗的液体压力 10MPa
- C. 所能抵抗的液体压力 1MPa
- D. 所能承受的最大冻融循环次数为 100 次

【答案】 D

7、砌筑用水泥砂浆应随拌随用，一般在拌制后（ ）h 内用完，如气温高于 30℃时，还应缩短 1h。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

**【答案】 B**

8、普通混凝土小型砌块按照孔洞设置状况分为空心砌块和实心砌块两种，其中实心砌块的空心率为（ ）。

A. <35%

B. <30

C. <25%

D. <20%

**【答案】 C**

9、在任何外力作用下，大小和形状保持不变的物体称（ ）。

A. 平衡体

B. 固体

C. 受力体

D. 刚体

**【答案】 D**

10、当一次发货不够整车批量时，一般采用（ ）方式。

A. 直达供应

- B. 中转供应
- C. 限额供应
- D. 甲方供应

【答案】 B

11、质量管理的核心是（ ）。

- A. 确定质量方针
- B. 确定目标
- C. 确定职责
- D. 建立有效的质量管理体系

【答案】 D

12、下列哪一项不属于建设工程材料价格（ ）。

- A. 运杂费
- B. 运输费
- C. 采购及保管费
- D. 场外运输损耗

【答案】 B

13、能够限制物体角位移的约束是（ ）。

- A. 固定铰支座
- B. 固定端支座
- C. 简单铰支座
- D. 滚动铰支座

【答案】 B

14、钢材抵抗冲击荷载的能力称为（ ）

- A. 冲击韧性
- B. 塑性
- C. 弹性
- D. 耐磨性

【答案】 A

15、为了保证砂浆的质量，需将石灰预先充分“陈伏”熟化制成石灰膏，然后再掺入砂浆中搅拌均匀。生石灰熟化成石灰膏时，熟化时间不得少于（ ）。

- A. 2d
- B. 7d
- C. 14d
- D. 28d

【答案】 B

16、浆体在凝结硬化过程中，其体积发生微小膨胀的是（ ）。

- A. 石灰
- B. 石膏
- C. 普通水泥
- D. 黏土

【答案】 B

17、强制性国家标准的代号为（ ）。

- A. GB/T
- B. JGJ
- C. JGJ/T
- D. GB

【答案】 D

18、滑动模板（简称滑模）施工，是现浇混凝土工程的一项施工工艺，与常规施工方法相比，下列关于滑模的说法不正确的是（ ）。

- A. 这种施工工艺具有施工速度快、机械化程度高。
- B. 可节省支模和搭设脚手架所需的工料，
- C. 能较方便地将模板进行拆散和灵活组装并可重复使用。
- D. 滑模属于组合式模板。

【答案】 D

19、无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。确认劳动合同部分无效的，如果不影响其余部分的效力，其余部分（ ）。

- A. 无效
- B. 仍然有效
- C. 由仲裁部门或法院决定是否有效
- D. 由当事人决定是否有效

【答案】 B

20、抽样一般程序的第一步为（ ）。

- A. 制定抽样框

- B. 制定抽样方案
- C. 界定抽样总体
- D. 预估样本质量

【答案】 C

21、样本数据特征值是由样本数据计算的描述样本质量数据波动（ ）的指标。

- A. 动态
- B. 差异
- C. 平衡
- D. 规律

【答案】 D

22、物资主要是指施工生产中的劳动手段和劳动对象，下列（ ）不属于物资包括的内容。

- A. 原材料、燃料
- B. 生产工具、劳保用品
- C. 机械、电工、动力设备和交通工具
- D. 流动资金和生活用品

【答案】 D

23、下列关于沥青混合料的分类的说法中有误的是（ ）。

- A. 按使用的结合料不同，沥青混合料可分为石油沥青混合料、煤沥青混合料、改性沥青混合料和乳化沥青混合料
- B. 按沥青混合料中剩余空隙率大小的不同分为开式沥青混合料和密闭式沥青混合料

- C. 按矿质混合料的级配类型可分为连续级配沥青混合料和间断级配沥青混合料
- D. 按沥青混合料施工温度，可分为热拌沥青混合料和常温沥青混合料

【答案】 B

24、在土方工程施工中，根据土的（ ）将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石等 8 类。

- A. 物理组成
- B. 开挖难易程度
- C. 沉积年代
- D. 颗粒级配

【答案】 B

25、单层建筑坡屋顶空间净高超过 2.10m 的部位应计算全面积；净高在 1.20m 至 2.10m 的部位应计算 1/2 面积；净高不足 1.20m 的部位不应计算面积。

- A. 1.20m
- B. 1.40m
- C. 1.60m
- D. 1.80m

【答案】 A

26、承重部分为钢筋混凝土梁柱体系，墙体只起围护和分隔作用的结构称为（ ）

- A. 砌体结构
- B. 框架结构
- C. 混合结构

D. 空间结构

【答案】 B

27、设备购置费由（ ）和设备运杂费组成。

A. 设备采购费途中包（安）装费

B. 途中包（安）装费

C. 仓库保管费

D. 设备原价

【答案】 D

28、某地新建住宅小区，全部为砖混楼，建筑层数 3、6 层，部分为砖基础，部分为砌石基础。施工组织设计拟采用现场拌制砂浆，砂浆配合比由当地有资质的试验室出具，现场机械搅拌。根据施工单位进度计划安排，该工程部分基础于 5 月初施工，部分基础于 7 月中旬施工。经查，当地的气温条件在 7 月份，最高气温可达 37℃。根据统计资料，雨季主要集中在 5、7 月，降雨量较大。

A. 1/4

B. 1/2

C. 3/4

D. 1

【答案】 A

29、单层建筑坡屋顶空间净高超过 2.10m 的部位应计算全面积；净高在 1.20m 至 2.10m 的部位应计算 1/2 面积；净高不足 1.20m 的部位不应计算面积。

A. 1.20m

B. 1.40m

C. 1.60m

D. 1.80m

**【答案】 A**

30、水暖电安装作业分包工程资质等级分为（ ）。

A. 一、二、三级

B. 不分等级

C. 二、三级

D. 一、二级

**【答案】 B**

31、砂浆流动性的选择与砌体材料及施工天气情况有关。当砌筑烧结多孔砖，空心砖砌块时，砂浆的稠度宜为（ ）。

A. 70~90mm

B. 60~80mm

C. 50~70mm

D. 30~50mm

**【答案】 B**

32、抽样的基本要求是要保证所抽取的样品单位对全部样品具有充分的（ ）

A. 代表性

B. 全面性

C. 可替代性

D. 可检验性

**【答案】 A**

33、当总体是由差异明显的几部分组成时，往往选择（ ）的方法。

- A. 整群抽样
- B. 等距抽样
- C. 两阶段随机抽样
- D. 分层抽样

【答案】 D

34、圆轴扭转时圆轴截面上任意一点的（ ）与该点到圆心的半径成正比。

- A. 切应力
- B. 剪应力
- C. 正应力
- D. 拉应力

【答案】 A

35、禁止施工单位超越本单位（ ）的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。

- A. 企业代码证
- B. 银行账号
- C. 税务登记证
- D. 资质等级许可

【答案】 D

36、用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，应当提前（ ）日向工会或者全体员工说明情况，听取工会或者职工的意见，经向劳动行政部门报告后，可以裁减人员。

A. 30

B. 15

C. 60

D. 45

**【答案】 A**

37、建设工程项目总进度目标的控制是（ ）项目管理的任务。

A. 施工方

B. 设计方

C. 业主方

D. 供货方

**【答案】 C**

38、在建设工程项目中，监理单位与施工单位之间的关系是（ ）关系。

A. 代理与被代理

B. 合同

C. 委托和被委托

D. 监理和被监理

**【答案】 D**

39、间壁墙指墙厚（ ）的墙。

A.  $\leq 100\text{mm}$

B.  $\leq 120\text{mm}$

C.  $\leq 150\text{mm}$

D.  $\leq 180\text{mm}$

**【答案】 B**

40、一般来说，下列四种抽样方法的抽样误差最小的是（ ）。

A. 整群抽样

B. 分层抽样

C. 系统抽样

D. 单纯随机抽样

**【答案】 B**

41、不属于钢框木（竹）胶合板模板的面板有（ ）。

A. 木胶合板

B. 竹胶合板

C. 纤维板

D. 单片木面竹芯胶合板

**【答案】 C**

42、混凝土在运输时不应产生离析和分层现象，如有离析现象，则必须在浇注混凝土前进行（ ）

A. 加水

B. 二次搅拌

C. 二次配合比设计

D. 振捣

【答案】 B

43、楼梯的组成中属于安全构件的是（ ）。

A. 梯段

B. 栏杆、扶手

C. 梯井

D. 平台

【答案】 B

44、能够用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值是（ ）。

A. 算术平均值

B. 极差

C. 标准偏差

D. 变异系数

【答案】 B

45、保证材料供应，促使施工顺利进行的先决条件是（ ）。

A. 加强材料采购管理

B. 加强材料运输管理

C. 加强材料储备管理

D. 加强材料供应管理

【答案】 B

46、集体合同签订后应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（ ）日内未提出异议的，集体合同即行生效。

A. 10

B. 15

C. 30

D. 60

**【答案】 B**

47、下列哪一项工程不属于措施项目（ ）。

A. 脚手架工程

B. 安全文明施工

C. 模板工程

D. 强钢筋混凝土工程

**【答案】 D**

48、机械设备报废处理原理（ ）。

A. 对报废设备的零部件拆卸，必须经设备管理部门同意，并办理有关手续，其余部分一律送交总公司规定的回收公司

B. 设备主要结构、部件已严重损坏，虽经修理其性能仍达不到技术要求和不能保证安全生产的

C. 修理费过高，在经济上不如更新合算的

D. 设备超过使用周期年限、非标准专用设备或无配件来源的

**【答案】 A**

49、用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料金额为（ ）

- A. 暂列金额
- B. 暂估价
- C. 总包费
- D. 计日工费

【答案】 B

50、砌块按产品主规格的尺寸，可分为大型砌块、中型砌块和小型砌块。其中，中型砌块的高度（ ）。

- A. 大于 980mm
- B. 为 380~980mm
- C. 小于 380mm
- D. 大于 115mm、小于 380mm

【答案】 B

51、施工单位应当对管理人员和作业人员（ ）至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

- A. 每月
- B. 每年
- C. 每季度
- D. 每两年

【答案】 B

52、任何一项工程都有特定的用途、功能、规模，这说明工程造价具有（ ）特点。

- A. 大额性

- B. 个别性
- C. 动态性
- D. 层次性

【答案】 C

53、一直径为 16mm 的钢筋，经拉伸，测得达到屈服时的荷载为 72.5kN，所能承受的最大荷载为 108kN。试件标距长度为 80mm，拉断后的长度为 96mm。

- A. 375
- B. 360
- C. 420
- D. 350

【答案】 B

54、某地新建住宅小区，全部为砖混楼，建筑层数 3、6 层，部分为砖基础，部分为砌石基础。施工组织设计拟采用现场拌制砂浆，砂浆配合比由当地有资质的试验室出具，现场机械搅拌。根据施工单位进度计划安排，该工程部分基础于 5 月初施工，部分基础于 7 月中旬施工。经查，当地的气温条件在 7 月份，最高气温可达 37℃。根据统计资料，雨季主要集中在 5、7 月，降雨量较大。

- A. 1/4
- B. 1/2
- C. 3/4
- D. 1

【答案】 A

55、组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是（ ）。

- A. 由于施工工艺的要求

- B. 可增加更多的专业工作队
- C. 提供工艺或组织间歇时间
- D. 使各专业队在不同施工挂行流水施工

【答案】 D

56、砖墙的灰缝厚度一般为（ ）。

- A. 6mm
- B. 10mm
- C. 15mm
- D. 20mm

【答案】 B

57、建筑业企业资质等级，是指（ ）按资质条件把企业划分成为不同等级。

- A. 国务院行政主管部门
- B. 国务院资质管理部门
- C. 国务院工商注册管理部门
- D. 国务院

【答案】 A

58、一个点和一个刚片用（ ）相连，组成几何不变体系。

- A. 两根共线的链杆
- B. 两根不共线的链杆
- C. 三根不共线的链杆
- D. 三根共线的链杆

【答案】 C

59、某混凝土实验室配合比为 1: 2.3: 4.4，水灰比为 0.55，现场砂含水率为 3%，石子的含水率为 1%，则施工的配合比为（ ）。

A. 1: 2.3: 4.4

B. 1: 2.33: 4.41

C. 1: 2.35: 4.43

D. 1: 2.37: 4.44

【答案】 D

60、单层建筑物檐口高度超过（ ），可按超高部分的建筑面积计算超高施工增加。

A. 10m

B. 15m

C. 20m

D. 25m

【答案】 C

61、下列项目计算建筑面积的有（ ）。

A. 飘窗

B. 建筑物内变形缝

C. 室外消防楼梯

D. 室外台阶

【答案】 B

62、混凝土的徐变是指（ ）。

- A. 在冲击荷载作用下产生的塑性变形
- B. 在振动荷载作用下产生的塑性变形
- C. 在长期荷载作用下产生的塑性变形
- D. 在瞬时荷载作用下产生的塑性变形

【答案】 C

63、石灰陈伏是为了消除（ ）的危害。

- A. 欠火石灰
- B. 过火石灰
- C. 生石灰
- D. 消石灰

【答案】 B

64、下列不属于建筑材料的是：（ ）

- A. 结构材料
- B. 装饰材料
- C. 功能材料
- D. 市政工程材料

【答案】 D

65、样本计量是（ ）变量，随着抽到的样本单位不同取其值也会有所变化。

- A. 正常
- B. 要素

C. 随机

D. 整体

【答案】 C

66、下列哪种砖不得用于承重墙的砌筑（ ）。

A. 蒸压灰砂砖

B. 烧结空心砖

C. 烧结普通砖

D. 烧结多孔砖

【答案】 B

67、集体合同签订后应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（ ）日内未提出异议的，集体合同即行生效。

A. 10

B. 15

C. 30

D. 60

【答案】 B

68、下列项目计算建筑面积的有（ ）。

A. 飘窗

B. 建筑物内变形缝

C. 室外消防楼梯

D. 室外台阶

【答案】 B

69、测定混凝土立方体抗压强度时采用的标准试件尺寸为（ ）。

- A. 100mm×100mm×100mm
- B. 150mm×150mm×150mm
- C. 200mm×200mm×200mm
- D. 70.7mm×70.7mm×70.7mm

【答案】 B

70、水泥砂浆及预拌砌筑砂浆的强度等级可分为（ ）个强度等级。

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

【答案】 C

71、项目动态控制的准备工作是将已找出的项目目标进行分解，以确定用于目标控制的（ ）。

- A. 偏差值
- B. 调整值
- C. 计划值
- D. 实际值

【答案】 C

72、烧结普通砖根据（ ）分为 5 个强度等级。

- A. 抗压强度
- B. 抗折强度
- C. 抗弯强度
- D. 抗剪强度

【答案】 A

73、政府质量监督部门对施工中发生问题的单位可以发出（ ）。

- A. 吊销营业执照通知单
- B. 吊销企业资质通知单
- C. 临时吊销资质证书通知书
- D. 企业资质降级通知书

【答案】 C

74、关于混凝土拌合料运输过程说法不正确的是（ ）。

- A. 搅拌车在行走过程中可转可不转；
- B. 运到浇筑地点时应具有设计配合比所规定的坍落度；
- C. 应在混凝土初凝前浇入模板并捣实完毕；
- D. 保持其均匀性，不离析、不漏浆。

【答案】 A

75、材料管理体制要适应社会的材料供应方式须考虑方面不包括（ ）

- A. 要考虑和适应指令性计划部分的材料分配方式和供销方式
- B. 要适应地方生产资源供货情况

- C. 要结合社会资源形势
- D. 要适应建筑工程生产的流动性

【答案】 D

76、下列关于混凝土的耐久性的相关表述中,正确的是( )。( )

- A. 抗渗等级是以 28d 龄期的标准试件,用标准试验方法进行试验,以每组八个试件,六个试件未出现渗水时,所能承受的最大静水压来确定
- B. 主要包括抗渗性、抗冻性、耐久性、抗碳化、抗碱—骨料反应等方面
- C. 抗冻等级是 28d 龄期的混凝土标准试件,在浸水饱和状态下,进行冻融循环试验,以抗压强度损失不超过 20%,同时质量损失不超过 10%时,所能承受的最大冻融循环次数来确定
- D. 当工程所处环境存在侵蚀介质时,对混凝土必须提出耐久性要求

【答案】 B

77、( )是指用废旧橡胶粉作改性剂,掺入石油沥青中,再加入适量的助剂,经辊炼、压延、硫化而成的无胎体防水卷材。

- A. 再生橡胶改性沥青防水卷材
- B. 焦油沥青耐低温防水卷材
- C. APP 改性沥青防水卷材
- D. SBS 橡胶改性沥青防水卷材

【答案】 A

78、以扭转变形为主的杆件称为( )。

- A. 梁
- B. 轴

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/798010100044007006>