

2023 年监理工程师之交通工程目标控制题库与答案

单选题（共 50 题）

1、滑模摊铺施工的水泥混凝土面层宜采用（ ）。

- A.引气剂
- B.高效减水剂
- C.阻锈剂
- D.引气高效减水剂

【答案】 D

2、灌注桩护筒高度宜高出地面（ ）m或水面（ ）m。

- A.0.1 ， 0.5~1.0
- B.0.2 ， 0.7~1.5
- C.0.3 ， 1.0~2.0
- D.0.4 ， 2.0~3.0

【答案】 C

3、下列情况下，需要监理工程师签发停工令的是（ ）。

- A.存在安全事故隐患的
- B.工程质量缺陷、质量不合格的工程
- C.工程违反有关环保法律法规、未按合同要求落实环保措施，情况严重的
- D.危险性较大工程未按专项施工方案实施

【答案】 C

4、开挖整体稳定性好的硬质岩石边坡时，宜采用光面爆破或（ ）。

A. 钻孔爆破

B. 药壶爆破

C. 预裂爆破

D. 深孔爆破

【答案】 C

5、下列关于工程变更合同约定的说法错误的是（ ）。

A. 没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更

B. 改变合同工程的高程属于变更的范围

C. 改变合同中任何一项工作的质量不属于变更的范围

D. 为完成工作需要追加的额外工作属于变更的范围

【答案】 C

6、无机结合料稳定材料的养护期宜不少于 7d，养护期宜延长至上层结构开始施工的（ ）。

A. 当天

B. 前 1 天

C. 前 2 天

D. 前 3 天

【答案】 C

7、某双代号网络计划中，工作 M 有两项紧后工作 O 和 P，工作 O、P 的持续时间分别为 13d、8d，工作 O、P 的最迟完成时间分别为第 20 天、第 12 天，则工作 M 的最迟完成的时间是第（ ）天。

A.6

B.4

C.8

D.7

【答案】 B

8、对于注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，以下不属于处罚措施的是（ ）。

A.停止执业 3 个月以上 1 年以下

B.情节严重的，吊销执业资格证书，3 年内不予注册

C.造成重大安全事故的，终身不予注册

D.构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

【答案】 B

9、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，项目建议书投资估算按（ ）计列。

A.11%

B.5%

C.4%

D.3%

【答案】 A

10、底基层、基层的材料不包括（ ）。

A.石灰稳定土

B.水泥稳定土

C.粉煤灰稳定土

D.级配碎石

【答案】 C

11、招标控制价的审核工作由（ ）负责。

A.编制人

B.招标人

C.投标人

D.监理人

【答案】 A

12、企业要定期进行质量管理体系审核与评审，下列说法错误的是（ ）。

A.对体系要素进行审核、评价，确定其合规性

B.对运行中出现的问题采取纠正措施，对体系的运行进行管理，保持体系的有效性

C.评价质量管理体系对环境的适应性

D.对体系结构中不适应的要素采取改进措施

【答案】 A

13、（ ）主要包括各种未经处理的粒料基层和各类沥青面层、碎（砾）石面层或块石面层组成的路面结构。

A.柔性路面

B.刚性路面

C.半刚性路面

D.半柔性路面

【答案】 A

14、下列关于水运工程计量规范的一般规定，说法正确的是（ ）。

A.水工工程仅指水下工程

B.当设计未作明确规定时，施工水位的确定有潮港采用工程所在地施工季节的历年平均水位

C.当设计未作明确规定时，施工水位的确定无潮港采用工程所在地的平均潮位

D.水工工程与陆域工程界线的划分应根据工程部位、结构要求确定，并应以保证水工建筑物结构及各组成部分的完整性为原则

【答案】 D

15、关于急流槽施工的说法中，不正确的是（ ）。

A.浆砌片石的砂浆应饱满，切缝应不大于 40mm 槽底表面应粗糙

B.急流槽应分节砌筑，分节长度宜为 5—10m 接头处应采用防水材料填缝

C.急流槽进水口的喇叭口应与排水设施衔接平顺

D.混凝土预制块急流槽的分节长度宜为 4—5m 接头应采用榫节

【答案】 D

16、监理工程师在费用监理中的职责权限不包括（ ）。

A.工程计量权

B.付款审批权

C.付款签证权

D.合同价款的调整权

【答案】 D

17、适用于各个等级的公路和各个层次的沥青是（ ）。

A.A级沥青

B.B级沥青

C.C级沥青

D.D级沥青

【答案】 A

18、（ ）应落实事故隐患排查治理和防控责任制度，组织事故隐患排查治理工作。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】 C

19、拓宽路基应进行沉降观测，观测点应按设计要求设置。高路堤和陡坡路堤路段尚应进行（ ）。

A.平面位移监测

B.稳定性监测

C.地面隆起监测

D.土体深层水平位移

【答案】 B

20、（ ）是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离。

A.计算跨径

- B.净跨径
- C.标准跨径
- D.总跨径

【答案】 A

21、铁路、公路线分布广，隧道所接触的地质条件千差万别，其中有些地区富含腐蚀性介质。衬砌背后的腐蚀性环境水，容易沿衬砌的毛细孔、工作缝、变形缝及其他孔洞渗流到衬砌内侧，成为隧道渗漏水，衬砌混凝土和砌石、灰缝产生物理性或化学性的侵蚀作用，造成衬砌（ ）。

- A.坍塌
- B.失稳
- C.腐蚀
- D.融害

【答案】 C

22、关于塑料排水板施工的说法不正确的是（ ）。

- A.塑料排水板技术指标应满足设计要求，露天堆放时应有遮盖
- B.施工中应防止泥土等杂物进入套管内
- C.板长应抽查 2%，且不少 5 个点
- D.塑料排水板不得搭接，预留长度应不小于 300mm 并及时弯折埋设于砂垫层中

【答案】 D

23、费用支付项目按合同执行情况是否正常、顺利划分为（ ）。

- A.常规支付、违约支付

B.常规支付、合同解除支付

C.常规支付、违约支付、合同终止、合同解除支付

D.前期支付、中期支付、交工验收后的支付、竣工验收后的支付以及缺陷责任期结束后的最终结清支付

【答案】 C

24、填石路堤施工中，路床底面以下（ ）mm范围内，填料最大粒径不得大于（ ）mm 其中小于 5mm的细料含量应不小于（ ）%。

A.400； 150； 30

B.400； 100； 40

C.500； 150； 30

D.400； 100； 40

【答案】 A

25、生产经营单位未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项，责令限期改正，可以处（ ）以下的罚款

A.五万元

B.三万元

C.四万元

D.二万元

【答案】 A

26、用扭矩法拧紧高强度螺栓连接时，初拧、复拧和终拧应在同一工作日内完成。初拧扭矩应由试验确定，一般为终拧扭矩的（ ）。

A.20%

B.30%

C.50%

D.60%

【答案】 C

27、施工过程中，应对控制网（点）进行不定期的检测和定期复测，定期复测周期不应超过（ ）个月。

A.3

B.5

C.6

D.9

【答案】 C

28、对于隐蔽工程和有争议的工程计量，（ ）应组织相关单位代表到施工现场实地进行确认。

A.监理工程师

B.发包人

C.承包人

D.设计单位

【答案】 A

29、在提高产品或作业价值的主要途径中，（ ）是最理想的提高价值的途径。

A.双向型

B.改进型

C.节约型

投资型

【答案】 A

30、下列选项中，水深（ ）为水中钻孔灌注桩。

- A.小于 2m
- B.小于等于 2m
- C.大于 2m
- D.大于等于 2m

【答案】 C

31、安全管理制度的中心是（ ）

- A.安全生产责任制
- B.安全教育培训制度
- C.安全生产技术交底制度
- D.安全生产事故隐患排查治理制度

【答案】 A

32、某人存款 1 万元，若干年后可取现金 2 万元，银行存款利率 10%（复利计算），则该笔存款的期限（ ）。

- A.等于 10 年
- B.小于 8 年
- C.在 8~10 年之间
- D.大于 10 年

【答案】 B

33、下列关于爆破施工的说法中，正确的是（ ）。

- A.光面爆破的炮眼起爆顺序是先引爆周边眼，再引爆掏槽眼、辅助眼
- B.光面爆破应根据围岩特点合理选择周边孔间距、周边孔的最大抵抗线
- C.爆破周边眼的控制爆破施工应采用光面爆破法
- D.周边孔宜采用导爆索网络同时起爆，不可分段起爆

【答案】 C

34、（ ）应建立重大风险源的监测及验收、日常巡查、定期报告等工作制度，并组织实施。

- A.施工单位
- B.设计单位
- C.监理单位
- D.建设单位

【答案】 A

35、关于土石路堤填筑要求的说法，错误的是（ ）。

- A.土石路堤不得倾填
- B.压实后透水性差异大的土石混合材料，宜纵向分幅填筑
- C.压实机械宜采用自重不小于 18t 的振动压路机
- D.中硬、硬质石料的土石路堤应进行边坡码砌

【答案】 B

36、箱梁体需分二次浇筑时，第一次和第二次浇筑的时间应间隔至少（ ）小时。

B.24

C.36

D.48

【答案】 B

37、对有抗震设防要求的结构，其钢筋的强度和最大力下总伸长率的实测值的规定，说法错误的是（ ）。

A.钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25

B.钢筋的抗压强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25

C.钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.30

D.钢筋的最大力下总伸长率不应小于 9%

【答案】 B

38、按照沥青路面气候分区的条件综合选择沥青的标号，对夏季温度高、高温时间长的地区，宜采用（ ）的沥青，也可提高一个高温气候分区选用沥青等级。

A.黏度大

B.黏度中等

C.黏度小

D.以上均可

【答案】 A

39、施工过程的基本内容主要是（ ）。

A.劳动过程

- 自然过程
- C.服务过程
- D.工作过程

【答案】 A

40、工程项目施工单位要成立安全生产领导小组，组长由（ ）担任，成员由各部门负责人以及分包单位负责人组成。

- A.项目经理
- B.安全总监
- C.副经理
- D.总工程师

【答案】 A

41、利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是（ ）。

- A.财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行
- B.静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行
- C.净现值大于 0，方案可行
- D.净年值大于 0，方案可行

【答案】 B

42、强夯工程内容中不包括的是（ ）。

- A.场地清理
- B.排除地表水
- C.防止地表水下渗

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/805322010324011332>