

2024 年材料员之材料员基础知识题库

第一部分 单选题(200 题)

1、热轧带肋钢筋进行拉伸试验时，其伸长率记为（ ）。

- A. $\delta 5$
- B. $\delta 10$
- C. $\delta 100$
- D. $\delta 200$

【答案】：A

2、工程设计的修改由（ ）负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

- A. 原设计单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 施工单位

【答案】：A

3、软钢（热轧钢筋）有明显的屈服点，破坏前有明显的预兆（较大的变形，即伸长率），属（ ）破坏。

- A. 硬性
- B. 脆性
- C. 塑性
- D. 刚性

【答案】：C

4、用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，应当提前（ ）日向工会或者全体员工说明情况，听取工会或者职工的意见，经向劳动行政部门报告后，可以裁减人员。

- A. 30
- B. 15
- C. 60
- D. 45

【答案】：A

5、劳动者在同一用人单位连续工作满（ ）年以上，当事人双方同意续延劳动合同的，如果劳动者提出订立无固定期限的劳动合同，应当订立无固定期限的劳动合同。

- A. 20
- B. 15
- C. 5
- D. 10

【答案】：D

6、某地新建住宅小区，全部为砖混楼，建筑层数 3、6 层，部分为砖基础，部分为砌石基础。施工组织设计拟采用现场拌制砂浆，砂浆配合比由当地有资质的试验室出具，现场机械搅拌。根据施工单位进度计划安排，该工程部分基础于 5 月初施工，部分基础于 7 月中旬施工。经查，当地的气温条件在 7 月份，最高气温可达 37℃。根据统计资料，雨季主要集中在 5、7 月，降雨量较大。

- A. 1/4
- B. 1/2
- C. 3/4
- D. 1

【答案】：A

7、（ ）非常适宜用于高温地区或阳光辐射强烈地区，广泛用于各式屋面、地下室、游泳池、水桥梁、隧道等建筑工程的防水防潮。

- A. 再生橡胶改性沥青防水卷材
- B. SBS 橡胶改性沥青防水卷材
- C. APP 改性沥青防水卷材
- D. 焦油沥青耐低温防水卷材

【答案】： C

8、砖墙的灰缝厚度一般为（ ）。

- A. 6mm
- B. 10mm
- C. 15mm
- D. 20mm

【答案】： B

9、水暖电安装作业分包工程资质等级分为（ ）。

- A. 一、二、三级
- B. 不分等级
- C. 二、三级
- D. 一、二级

【答案】： B

10、能够显示出所有个体共性和数据一般水平的统计指标是（ ）。

- A. 算术平均值
- B. 中位数
- C. 标准偏差
- D. 变异系数

【答案】：A

11、地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的（ ）者为地下室。

- A. 1
- B. 1/2
- C. 1/3
- D. 1/4

【答案】：B

12、楼梯的组成中属于安全构件的是（ ）。

- A. 梯段
- B. 栏杆、扶手
- C. 梯井
- D. 平台

【答案】：B

13、关于混凝土拌合料运输过程说法不正确的是（ ）。

- A. 搅拌车在行走过程中可转可不转；
- B. 运到浇筑地点时应具有设计配合比所规定的坍落度；
- C. 应在混凝土初凝前浇入模板并捣实完毕；
- D. 保持其均匀性，不离析、不漏浆。

【答案】：A

14、样本（ ）是将样本数据按数值大小有序排列后，位置居中的数值。

- A. 极差
- B. ,算术平均值
- C. 标准差
- D. 中位数

【答案】： D

15、为了保证砂浆的质量，需将石灰预先充分“陈伏”熟化制成石灰膏，然后再掺入砂浆中搅拌均匀。磨细生石灰粉的熟化时间不得少于（ ）。

- A. 2d
- B. 7d
- C. 14d
- D. 28d

【答案】： A

16、施工企业甲是某大型商业综合体项目的总承包服务单位，其中消防工程由于甲无消防资质，由甲在建设单位同意的情况下分包给了消防施工单位乙。施工准备阶段，建设单位现场负责人要求甲施工单位对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。甲认为并无必要，没有进行编制。施工过程中，施工企业甲的项目经理李某在现场的巡查过程中不慎摔倒，需要休息半年，甲单位以李某无法继续负责相关工作为由与其解除了劳动合同，李某认为甲单位违反了劳动法相关规定，将甲单位告上法庭。

- A. 政府主管部门
- B. 施工企业甲
- C. 施工单位乙
- D. 建设单位

【答案】：B

17、下列能直接涉及材料预算价格的波动的是（ ）。

- A. 市场供需变化
- B. 材料生产成本的变动
- C. 流通环节
- D. 材料供应体制

【答案】： B

18、以弯曲变形为主要变形的杆件称（ ）。

- A. 柱
- B. 墙
- C. 梁
- D. 基础

【答案】： C

19、需要知道某批钢筋的抗拉强度，则（ ）属于数理统计中的个体。

- A. 该批钢筋中的全体
- B. 该品种钢筋
- C. 所用建筑部位的全部钢筋
- D. 该批钢筋的每根钢筋

【答案】： D

20、普通混凝土小型砌块按照孔洞设置状况分为空心砌块和实心砌块两种，其中空心砌块的空心率为（ ）。

- A. $\geq 25\%$
- B. ≥ 28
- C. $\geq 30\%$
- D. $\geq 32\%$

【答案】：A

21、砌筑毛石砌体时，砌筑砂浆的细骨料宜选用（ ）。

- A. 粗砂
- B. 中砂
- C. 细砂
- D. 特细砂

【答案】：A

22、石油沥青的针入度越大，则其黏滞性（ ）。

- A. 越大
- B. 越小
- C. 不变
- D. 不能确定

【答案】：B

23、抹灰层中主要起保护墙体和找平作用的（ ）抹灰。

- A. 基层
- B. 底层
- C. 中层
- D. 面层

【答案】：C

24、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级均分为（ ）。（ ）

- A. 特级、一级、二级
- B. 一级、二级、三级
- C. 特级、一级、二级、三级
- D. 甲级、乙级、丙级

【答案】：C

25、专用材料一般采用哪种供应方式（ ）。

- A. 限额供应
- B. 中转供应
- C. 直达供应
- D. 甲方供应

【答案】：C

26、在土方工程施工中，根据土的（ ）将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石等8类。

- A. 物理组成
- B. 开挖难易程度
- C. 沉积年代
- D. 颗粒级配

【答案】：B

27、在任何情况下，纵向受压钢筋的搭接长度不应小于（ ）mm。

- A. 200
- B. 300
- C. 400
- D. 500

【答案】：A

28、下列项目管理类型中，属于项目管理核心的是（ ）。

- A. 业主方的项目管理
- B. 设计方的项目管理
- C. 施工方的项目管理
- D. 供货方的项目管理

【答案】：A

29、施工单位应当对管理人员和作业人员（ ）至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

- A. 每月
- B. 每年
- C. 每季度
- D. 每两年

【答案】： B

30、关于水灰比对混凝土拌合物特性的影响，说法不正确的是（ ）。

- A. 水灰比越大，黏聚性越差
- B. 水灰比越小，保水性越好
- C. 水灰比过大会产生离析现象
- D. 水灰比越大，坍落度越小

【答案】： D

31、下列关于基坑（槽）开挖的说法错误的是（ ）。

- A. 浅基坑（槽）开挖，应先进行测量定位，抄平放线，定出开挖长度
- B. 根据土质和水文情况，采取在四侧或两侧直立开挖或放坡，以保证施工操作安全
- C. 采用机械开挖基坑时，为避免破坏基底土，应在基底标高以上预留15~30cm的土层由人工挖掘修整
- D. 在地下水位以下挖土，应在基坑（槽）四侧或两侧挖好临时排水沟和集水井，或采用井点降水，将水位降低至坑、槽底以下200mm

【答案】： D

32、《劳动法》第 21 条规定，试用期最长不超过（ ）。

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 9 个月
- D. 12 个月

【答案】： B

33、在任何外力作用下，大小和形状保持不变的物体称（ ）。

- A. 平衡体
- B. 固体
- C. 受力体
- D. 刚体

【答案】： D

34、能够用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值是（ ）。

- A. 算术平均值
- B. 极差
- C. 标准偏差
- D. 变异系数

【答案】： B

35、等轴力杆的强度校核公式为（ ）。

- A. $\sigma_{\max} = FN/A_{\min}$
- B. $\sigma_{\max} = FN_{\min}/A$
- C. $\sigma_{\max} = FN_{\max}/A$
- D. $\sigma_{\max} = FN/A_{\max}$

【答案】： A

36、评价沥青混合料的耐久性指标不包括（ ）。

- A. 空隙率
- B. 饱和度
- C. 软化点
- D. 残留稳定度

【答案】： C

37、名义屈服强度对应于试样产生（ ）的塑性变形时的应力值。

- A. 0.5%
- B. 0.2%
- C. 0.15%
- D. 1.0%

【答案】： B

38、关于合理砂率对混凝土拌合物特性的影响，说法不正确的是（ ）。

- A. 流动性最小
- B. 黏聚性良好
- C. 保水性良好
- D. 水泥用量最小

【答案】： A

39、直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、（ ）
、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

- A. 瓦工
- B. 起重信号工
- C. 钢筋工
- D. 木工

【答案】： B

40、按照标准制作方法制成边长为 150mm 的标准立方体试件，在标准条件（温度 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 95%以上）下养护（ ），然后采用标准试验方法测得的极限抗压强度值，称为混凝土的立方体抗压强度。（ ）

- A. 3d
- B. 7d
- C. 30d
- D. 28d

【答案】： D

41、（ ）是用统计的方法，通过收集、整理质量数据，帮助我们分析、发现质量问题，从而及时采取对策措施，纠正和预防质量事故。

- A. 数理统计
- B. 统计调查
- C. 统计分析
- D. 统计判断

【答案】： A

42、工程项目管理的核心是（ ）。

- A. 合同管理
- B. 目标管理
- C. 质量管理
- D. 费用管理

【答案】： B

43、在双代号时标网络计划中，关键路线是指（ ）。

- A. 没有虚工作的线路
- B. 关键结点组成的线路
- C. 没有波形线的线路
- D. 持续时间最长工作所在的线路

【答案】：B

44、统计指搜集、整理和分析客观事物总体数量方面资料的工作过程，它是对数据进行（ ）的理论与技术。

- A. 归类处理
- B. 定性处理
- C. 重复处理
- D. 定量处理

【答案】：D

45、小砌块采用自然养护时，必须养护（ ）d后方可使用。

- A. 3
- B. 7
- C. 14
- D. 28

【答案】：D

46、抹灰不需要做护角的地方有（ ）

- A. 室内墙阳角
- B. 顶棚梁的阳角
- C. 室内柱阳角
- D. 门洞阳角

【答案】：B

47、（ ）是指在项目完成后，对项目成本形成中的各责任者，按项目成本目标责任制的有关规定，将成本的实际指标与计划、定额、预算进行对比和考核，评定项目成本计划的完成情况和各责任者的业绩，并以此给以相应的奖励和处罚。

- A. 成本预测
- B. 成本考核
- C. 成本核算
- D. 成本控制

【答案】：B

48、下列哪项不属于施工单位在建筑材料采购管理的模式（ ）。

- A. 部分分散采购管理
- B. 集中采购管理
- C. 分散采购管理
- D. 部分集中采购管理

【答案】：A

49、材料管理是为顺利完成工程项目施工任务，合理（ ），努力降低材料成本所进行的材料计划、订货采购、运输、库存保管、供应、加工、使用、回收、再利用等一系列的组织和管理工作的。

- A. 使用和计划材料
- B. 计划和节约材料
- C. 使用和检测材料
- D. 使用和节约材料

【答案】：D

50、普通混凝土的抗压强度测定，若采用 $100 \times 100 \times 100\text{mm}$ 的立方体试件，则试验结果应乘以折算系数（ ）。

- A. 0.90
- B. 0.95
- C. 1.0
- D. 1.05

【答案】： B

51、强制性国家标准的代号为（ ）。

- A. GB/T
- B. JGJ
- C. JGJ/T
- D. GB

【答案】： D

52、钢筋代号 HPB 是指（ ）。

- A. 热轧带肋钢筋
- B. 冷轧带肋钢筋
- C. 余热处理钢筋
- D. 热轧光圆钢筋

【答案】： D

53、危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行（ ）维护、保养，保证正常运转。

- A. 经常性
- B. 阶段性
- C. 季节性
- D. 年度性

【答案】：A

54、建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和（ ）的质量。

- A. 装修工程
- B. 防水工程
- C. 主体结构
- D. 供热与供冷系统

【答案】： C

55、Q235 — A • F 表示（ ）。

- A. 抗拉强度为 235MPa 的 A 级镇静钢
- B. 屈服点为 235MPa 的 B 级镇静钢
- C. 抗拉强度为 235MPa 的 A 级沸腾钢
- D. 屈服点为 235MPa 的 A 级沸腾钢

【答案】： D

56、属于进度纠偏的管理措施（ ）。

- A. 调整工作流程组织
- B. 调整进度管理办法
- C. 改变施工方法
- D. 及时解决工程支付款

【答案】： B

57、提高混凝土拌合物的流动性，可采取的措施是（ ）。

- A. 增加单位用水量
- B. 提高砂率
- C. 增大水灰比
- D. 在保持水灰比一定的条件下，同时增加水泥用量和用水量

【答案】： D

58、（ ）不适用室外墙面装饰。

- A. 微晶玻璃装饰板材
- B. 天然花岗岩
- C. 天然大理石
- D. 建筑涂料

【答案】：C

59、关于材料的弯曲试验，下列哪种说法是正确的（ ）。

- A. 材料的弯曲试验是测定材料承受竖向荷载时的力学特性的试验。
- B. 弯曲试验的对象是高塑性材料。
- C. 对脆性材料做拉伸试验，其变形量很小。
- D. 弯曲试验用挠度来表示塑性材料的塑性。

【答案】：C

60、计算构件的名义切应力时，假定剪切面上的切应力（ ）。

- A. 斜线分布
- B. 为零
- C. 与连接件横截面成正比
- D. 均匀分布

【答案】：D

61、生产经营单位发生重大生产安全事故时，单位的（ ）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

- A. 主要负责人
- B. 法人
- C. 安全人员
- D. 总经理

【答案】：A

62、混凝土构件的施工缝的留设位置不正确的是（ ）。

- A. 柱应留置在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、无梁楼盖柱帽的下面
- B. 双向受力板、拱、薄壳应按设计要求留设
- C. 单向板留置在平行于板的长边任何位置
- D. 有主次梁的楼板留置在次梁跨度的中间 1/3 范围内

【答案】：C

63、根据物资对工程质量和成本的影响程度材料可分为 ABC 三类，其中 A 类指（ ）。

- A. 对工程质量有直接影响的，关系用户使用生命和效果的，占工程成本较大的物资
- B. 对工程质量有间接影响，为工程实体消耗的物资
- C. 指辅助材料，也就是占工程成本较小的物资
- D. 以上都不是

【答案】：A

64、下列关于沥青材料分类和应用的说法中有误的是（ ）。

- A. 焦油沥青可分为煤沥青和页岩沥青
- B. 沥青是憎水材料，有良好的防水性
- C. 具有很强的抗腐蚀性，能抵抗强烈的酸、碱、盐类等侵蚀性液体和气体的侵蚀
- D. 有良好的塑性，能适应基材的变形

【答案】：C

65、石油沥青的有害成分是（ ）。

- A. 油分
- B. 树脂
- C. 地沥青质
- D. 蜡

【答案】：D

66、样本数据特征值是由样本数据计算的描述样本质量数据波动（ ）的指标。

- A. 动态
- B. 差异
- C. 平衡
- D. 规律

【答案】：D

67、总承包服务费属于下列哪一项清单的内容（ ）。

- A. 分部分项工程量清单表
- B. 措施项目清单
- C. 其他项目清单
- D. 规费、税金项目清单表

【答案】：C

68、浇筑大体积混凝土基础应选用（ ）

- A. 硅酸盐水泥
- B. 硅酸盐膨胀水泥
- C. 高铝水泥
- D. 矿渣水泥

【答案】：D

69、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权（ ）

- A. 停止作业
- B. 停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所
- C. 撤离作业场所
- D. 采取可能的应急措施后撤离作业场所能

【答案】： B

70、材料管理体制要适应社会的材料供应方式须考虑方面不包括（ ）

- A. 要考虑和适应指令性计划部分的材料分配方式和供销方式
- B. 要适应地方生产资源供货情况
- C. 要结合社会资源形势
- D. 要适应建筑工程生产的流动性

【答案】： D

71、单层建筑物在计算建筑面积时，建筑物高度不足（ ）部位不应计算面积。

- A. 2.0m
- B. 2.1m
- C. 2.2m
- D. 1.2m

【答案】： D

72、进行有效的成本偏差控制，成本分析是（ ）。

- A. 中心
- B. 重点
- C. 核心
- D. 关键

【答案】：D

73、约束反力通过接触点，沿接触面的（ ）方向，指向被约束物体。

- A. 公切线
- B. 公法线
- C. 水平
- D. 竖直

【答案】： B

74、用以标注建筑物定位轴线之间的距离的尺寸称为（ ）。

- A. 轴线尺寸
- B. 构造尺寸
- C. 实际尺寸
- D. 设计尺寸

【答案】： A

75、砌筑砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完起算应符合下列规定：水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于（ ）。

- A. 60S
- B. 120S
- C. 160S
- D. 180s

【答案】： B

76、模板按（ ）分类，可分为固定式模板，装拆式模板，永久性模板等。

- A. 结构类型
- B. 施工顺序
- C. 施工方法
- D. 建筑部件

【答案】：C

77、2005 年 2 月 1 日小李经过面试合格后并与某建筑公司签订了为期 5 年的用工合同,并约定了试用期,则试用期最迟至()。()

- A. 2005 年 2 月 28 日
- B. 2005 年 5 月 31 日
- C. 2005 年 8 月 1 日
- D. 2006 年 2 月 1 日

【答案】：C

78、建设工程施工前，()负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认。

- A. 施工单位
- B. 设计单位
- C. 监理单位
- D. 班组

【答案】：A

79、沥青混凝土混合料是由适当比例的粗骨料、细骨料及填料与沥青在严格控制条件下拌和的沥青混合料，其压实后的剩余空隙率小于()。

- A. 3%
- B. 5%
- C. 10%
- D. 15%

【答案】：C

80、根据 GB13544 — 2011 烧结多孔砖和多孔砌块的规定，烧结多孔砖的孔洞率为（ ）。

- A. $\geq 25\%$
- B. $\geq 28\%$
- C. $\geq 30\%$
- D. $\geq 33\%$

【答案】： B

81、下列哪一项不属于工程量计算的方法（ ）。

- A. 按逆时针方向计算工程量
- B. 按先横后竖、先上后下、先左后右顺序计算工程量。
- C. 按轴线编号顺序计算工程量
- D. 按结构构件编号顺序计算工程量

【答案】： A

82、固定端约束通常有（ ）个约束反力。

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

【答案】： C

83、砌筑中控制每皮砖和砖缝厚度，以及门窗洞口、过梁、楼板、预埋件等标高位置是在（ ）控制的。

- A. 抄平
- B. 放线
- C. 摆砖
- D. 立皮数杆

【答案】：D

84、（ ）是按照随机抽样的原则，从总体中抽取部分个体组成样本，根据对样品进行检测的结果，推断总体质量水平的方法。

- A. 总体检验
- B. 分层检验
- C. 抽样检验
- D. 全部检验

【答案】：C

85、当两轴具有相同的承载能力时，空心轴和实心轴的重量（ ）

- A. 一样重
- B. 空心轴重
- C. 实心轴重
- D. 条件不足无法比较

【答案】：C

86、适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较的特征值是（ ）。

- A. 算术平均值
- B. 极差
- C. 标准偏差
- D. 变异系数

【答案】：D

87、以扭转变形为主的杆件称为（ ）。

- A. 梁
- B. 轴
- C. 柱
- D. 桁架

【答案】：B

88、等截面杆的强度校核公式为（ ）。

- A. $\sigma_{\max} = FN/A_{\min}$
- B. $\sigma_{\max} = FN_{\max}/A$
- C. $\sigma_{\max} = FN_{\min}/A$
- D. $\sigma_{\max} = FN/A_{\max}$

【答案】：B

89、集体合同签订后应当报送劳动行政部门；劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（ ）日内未提出异议的，集体合同即行生效。

- A. 10
- B. 15
- C. 30
- D. 60

【答案】：B

90、劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ ）执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

- A. 必须
- B. 选择性
- C. 有权拒绝
- D. 应该

【答案】：C

91、不属于个人劳动保护用品的是（ ）。

- A. 工作服
- B. 雨靴
- C. 手套
- D. 防毒口罩

【答案】：D

92、下列关于建筑绝热材料的相关说法中，正确的的是（ ）。

- A. 石棉、矿棉、玻璃棉、植物纤维复合板、膨胀蛭石均属于纤维状保温隔热材料
- B. 膨胀蛭石及其制品被广泛用于围护结构，低温及超低温保冷设备，热工设备的隔热保温，以及制作吸声制品
- C. 矿棉可用于工业与民用建筑工程、管道、锅炉等有保温、隔热、隔声要求的部位
- D. 泡沫玻璃可用来砌筑墙体，也可用于冷藏设备的保温或用作漂浮、过滤材料

【答案】：D

93、混凝土抗冻等级用F表示，如F100表示混凝土在强度损失不超过25%，质量损失不超过5%时，（ ）。

- A. 所能承受的最大冻融循环次数为10次
- B. 所能抵抗的液体压力10MPa
- C. 所能抵抗的液体压力1MPa
- D. 所能承受的最大冻融循环次数为100次

【答案】：D

94、下列属于二力杆的力学特性的是()。()

- A. 在两点受力,且此二力共线
- B. 多点共线受力且处于平衡

- C. 两点受力且处于平衡
- D. 多点受力且处于平衡

【答案】： C

- 95、下列关于钢结构安装施工要点的说法中,正确的是()。()
- A. 钢构件拼装前应检查清除飞边、毛刺、焊接飞溅物,摩擦面应保持干燥、整洁,采取相应防护措施后,可在雨中作业
 - B. 螺栓应能自由穿入孔内,不能自由穿入时,可采用气割扩孔
 - C. 起吊事先将钢构件吊离地面 50cm 左右,使钢构件中心对准安装位置中心
 - D. 高强度螺栓可兼作安装螺栓

【答案】： C

- 96、石灰陈伏是为了消除()的危害。
- A. 欠火石灰
 - B. 过火石灰
 - C. 生石灰
 - D. 消石灰

【答案】： B

- 97、平面内一个刚片有()个自由度。
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4

【答案】： C

98、下列不属于建筑材料的是：（ ）

- A. 结构材料
- B. 装饰材料
- C. 功能材料
- D. 市政工程材料

【答案】：D

99、圆轴扭转时圆轴截面上任意一点的（ ）与该点到圆心的半径成正比。

- A. 切应力
- B. 剪应力
- C. 正应力
- D. 拉应力

【答案】：A

100、根据 GB13544 — 2011 烧结多孔砖和多孔砌块的规定，烧结多孔砌块的孔洞率为（ ）

- A. $\geq 25\%$
- B. $\geq 28\%$
- C. $\geq 30\%$
- D. $\geq 33\%$

【答案】：D

101、用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行（ ）

- A. 健康检查
- B. 安全培训
- C. 安全教育

D. 作业交底

【答案】：A

102、下列属于一般事故的是（ ）

- A. 机械设备直接经济损失为 50001 元以上，或因损坏造成停工 31 天以上者。
- B. 事前不可预料的自然灾害所造成的破坏行为
- C. 机械设备直接经济损失为 20001~50000 元，或因损坏造成停工 15~30 天者。
- D. 机械设备直接经济损失为 2000~20000 元，或因损坏造成停工 7~14 天者。

【答案】：D

103、某建筑工程编制招标控制价。已知工程设备费为 0，分部分项工程费 400 万元，单价措施项目费 32 万元，总价措施项目费 18 万元，暂列金额 10 万元，暂估材料 15 万元，专业工程暂估价 20 万元，总承包服务费 2 万元，计日工为 0；根据背景资料，回答并计算下列问题：

- A. 投标报价
- B. 招标控制价
- C. 设计概算
- D. 合同价

【答案】：A

104、甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程，施工过程中因甲的施工工程质量问题而出现赔偿责任，则建设单位（ ）。
（ ）

- A. 可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿
- B. 只能要求甲负责赔偿
- C. 需与甲、乙、丙协商由谁赔偿
- D. 如向乙要求赔偿，乙有权拒绝

【答案】：A

105、混凝土的抗拉强度很低，一般只有抗压强度的（ ）。

- A. 1/2、1/4
- B. 1/10、1/20
- C. 1/5、1/10
- D. 1/15、1/25

【答案】：B

106、硅酸盐水泥适用于下列（ ）混凝土工程。

- A. 大体积
- B. 耐热
- C. 预应力钢筋
- D. 受海水侵蚀

【答案】：C

107、砌块按产品主规格的尺寸，可分为大型砌块、中型砌块和小型砌块。其中，小型砌块的高度（ ）。

- A. 大于 980mm
- B. 为 380~980mm
- C. 小于 380mm
- D. 大于 115mm、小于 380mm

【答案】：D

108、施工项目进度控制的措施主要有（ ）。

- A. 组织措施、技术措施、合同措施、经济措施、信息管理措施等
- B. 管理措施、技术措施、经济措施等
- C. 行政措施、技术措施、经济措施等
- D. 政策措施、技术措施、经济措施等

【答案】：A

109、随着建筑市场的不断规范和建筑质量要求的不断提高，国家、地方出台了许多建筑材料规范标准。国家标准化管理委员会于 2012 年 12 月 28 日公布了《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1—2008 第 1 号修改单，将标准里有关 HPB235 的内容删除，且相关内容由 HPB300 替代。问题：

- A. 国家标准
- B. 行业标准
- C. 企业标准
- D. 地方标准

【答案】：A

110、单层建筑物高度在（ ）及以上者应计算全面积。

- A. 1.50m
- B. 1.80m
- C. 2.00m
- D. 2.20m

【答案】：D

111、用同一材料制成的实心圆轴和空心圆轴，若长度和横截面面积均相同，则抗扭刚度较大的是（ ）。

- A. 实心圆轴
- B. 空心圆轴
- C. 两者一样
- D. 无法判断

【答案】：B

112、某现浇混凝土阳台，混凝土强度为 C30，悬挑长度为 1.5m，当混凝土强度至少达到（ ）时方可拆除底模板。

- A. 30N/mm²
- B. 22.5N/mm²
- C. 21N/mm²
- D. 15N/mm²

【答案】：A

113、建筑企业材料管理实行分层管理，一般分为管理层材料管理和（ ）的材料管理。

- A. 领导层
- B. 操作层
- C. 决策层
- D. 劳务层

【答案】：D

114、组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是（ ）。

- A. 由于施工工艺的要求
- B. 可增加更多的专业工作队
- C. 提供工艺或组织间歇时间
- D. 使各专业队在不同施工挂行流水施工

【答案】：D

115、预制桩的强度应达到设计强度标准值的（ ）后方可运输。

- A. 25%
- B. 50%
- C. 75%
- D. 100%

【答案】：D

116、抽样一般程序的第一步为（ ）。

- A. 制定抽样框
- B. 制定抽样方案
- C. 界定抽样总体
- D. 预估样本质量

【答案】： C

117、砂浆强度等级是以边长为 $70.7\text{mm} \times 70.7\text{mm} \times 70.7\text{mm}$ 的立方体试块，在温度为 $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ ，一定湿度条件下养护（ ），测得的抗压强度来确定的。

- A. 2d
- B. 3d
- C. 14d
- D. 28d

【答案】： D

118、施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是（ ）

- A. 调整采购部门管理人员
- B. 调整材料采购价格
- C. 增加材料采购的资金投入
- D. 变更材料采购合同

【答案】： A

119、下列说法错误的是（ ）。

- A. 力可以改变物体的运动状态，产生外效应
- B. 在静力学中所研究的物体都看做是刚体
- C. 力不能脱离物体而存在

D. 物体间必须接触才能产生力

【答案】： D

- 120、下列哪一项可以判断生产过程处于稳定状态。（ ）
- A. 连续 25 点以上处于控制界限内，点子排列出现“链”。
 - B. 连续 35 点中有 2 点超出控制界限，点子无缺陷
 - C. 连续 100 点中 2 点超出控制界限，点子没有出现异常
 - D. 连续 25 点以上处于控制界限内，点子连续出现中心线一侧的现象。

【答案】： C

- 121、纯弯曲段梁的弯矩为（ ）。
- A. 零
 - B. 常数
 - C. 正值
 - D. 负值

【答案】： B

- 122、（ ）是指在开工前作出现场材料管理计划，参与施工组织设计的编制，规划材料存放场地、道路、做好材料预算，制定现场材料管理目标。
- A. 全面规划
 - B. 计划进场
 - C. 控制领发
 - D. 准确核算

【答案】： A

123、生产经营单位安全生产保障措施中管理保障措施包括（ ）
、物力资源管理。

- A. 资金资源管理
- B. 现场资源管理
- C. 人力资源
- D. 技术资源管理

【答案】： C

124、（ ）不可以提高企业管理水平、加强材料管理、降低材料消耗。

- A. 加强基础管理是降低材料消耗的基本条件
- B. 合理供料、一次就位、减少二次搬运和堆基损失
- C. 开展文明施工，所谓“走进工地，脚踏钱币\"就是对施工现场浪费材料的形象鼓励
- D. 回收利用、修旧利废

【答案】： C

125、脆性材料强度计算时的安全系数 γ 取值（ ）。

- A. 1.2~1.4
- B. 1.4~1.8
- C. 1.8~2.0
- D. 2.0~3.5

【答案】： D

126、分部分项工程量清单的项目编码按《计价规范》规定，采用（ ）编码，其中第 5、6 位为（ ）顺序码。

- A. 四级分部工程
- B. 五级分部工程
- C. 四级专业工程

D. 五级附录分类

【答案】： B

127、梁弯曲后梁中纵向弯曲时既不伸长，也不缩短的一层称为（ ）。

- A. 中性轴
- B. 受拉层
- C. 中性层
- D. 轴线层

【答案】：C

128、在生产性建设工程中，设备、工器具购置费用占工程造价的比重增大，意味着生产技术的进步和投资本有机构成的（ ）。

- A. 降低
- B. 提高
- C. 不变
- D. 大幅度变化

【答案】：B

129、钢材可堆放在有顶棚的仓库里，不宜露天堆放。必须露天堆放时，时间不应超过（ ）个月。

- A. 3
- B. 6
- C. 12
- D. 18

【答案】：B

130、需要对不同砂浆、混凝土强度等级进行换算时，需要根据（ ）进行材料费的调整。

- A. 人工费
- B. 机械费
- C. 材料用量

D. 强度等级

【答案】： D

131、材料采购计划是（ ）根据所编制的主要材料、大宗材料计划、市场供应信息等，由（ ）物资部门做出订货或采购计划。（ ）。

- A. 施工单位施工单位项目部
- B. 工程项目部施工单位物资部门
- C. 施工单位物资部门施工单位项目部
- D. 建设单位施工单位物资部门

【答案】： B

132、工程量清单的项目编码应采用十二位阿拉伯数字表示，其中第五、六位数字的含义是（ ）

- A. 附录分类顺序码
- B. 分部工程顺序码
- C. 专业工程代码
- D. 分项工程项目名称顺序码

【答案】： B

133、为了保持石灰的质量，应使石灰储存在（ ）。

- A. 潮湿的空气中
- B. 干燥的环境中
- C. 水中
- D. 蒸汽的环境中

【答案】： B

134、材料表面包装破摸、变色属于哪一项材料质量检验的范畴。（ ）

- A. 材料数量检验
- B. 外观质量检验
- C. 内在质量检验
- D. 不属于质量检验

【答案】： B

135、合成高分子防水涂料的涂膜厚度至少为（ ）。

- A. 1mm
- B. 1.5mm
- C. 2mm
- D. 3mm

【答案】： B

136、已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第 16 天、第 17 天、第 19 天和第 20 天。如果该工作的持续时间为 6 天，则其最迟开始时间为（ ）。

- A. 10 天
- B. 11 天
- C. 12 天
- D. 14 天

【答案】： A

137、质量手册是企业质量管理体系的（ ）文件。

- A. 操作性
- B. 实施性
- C. 纲领性
- D. 程序性

【答案】：C

138、箱形基础采用机械开挖基坑时，应在基坑底面以上保留（
）厚的土层采用人工挖除。

- A. 200~400mm
- B. 300~500mm
- C. 400~600mm
- D. 500~700mm

【答案】： A

139、整体提升架工程量按所服务对象的垂直投影面积计算，包括（
）高的防护架体设施。

- A. 1m
- B. 1.5m
- C. 2m
- D. 2.5m

【答案】： C

140、下列哪种材料不适用室外墙面装饰（
）。

- A. 微晶玻璃装饰板材
- B. 天然花岗石
- C. 天然大理石
- D. 建筑涂料

【答案】： C

141、多层建筑物在计算建筑面积时，建筑物净高在 1.20m 至 2.10m 时应计算（
）。

- A. 全部面积
- B. 1/2 面积
- C. 1/3 面积
- D. 1/4 面积

【答案】：B

142、梁的最大正应力位于危险截面的（ ）。

- A. 中心
- B. 上下翼缘
- C. 左右翼缘
- D. 四个角部

【答案】：B

143、下列措施中，不属于施工项目安全控制的措施的是（ ）。

- A. 组织措施
- B. 技术措施
- C. 管理措施
- D. 安全制度措施

【答案】：C

144、划分材料采购环节与材料保管环节责任的分界线是（ ）。

- A. 验收准备
- B. 验收入库
- C. 检验实物
- D. 办理入库手续

【答案】：B

145、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故由（ ）。
（ ）

- A. 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
- B. 事故发生地省级人民政府负责调查
- C. 事故发生地设区的市级人民政府负责调查
- D. 事故发生地县级人民政府负责调查

【答案】：C

146、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故由（ ）。

- A. 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
- B. 事故发生地省级人民政府负责调查
- C. 事故发生地设区的市级人民政府负责调查
- D. 事故发生地县级人民政府负责调查

【答案】： C

147、普通硅酸盐水泥的代号为（ ）。

- A. P • P
- B. P • S
- C. P • O
- D. P • C

【答案】： C

148、（ ）是把施工对象划分成若干施工段，每个施工过程的专业队（组）依次连续地在每个施工段上进行作业，不同的施工过程，按照工程对象的施工工艺要求，先后相继投入施工，使各专业队（组）在不同的空间范围内可以互不干扰地同时进行不同的工作。

- A. 平行施工
- B. 流水施工
- C. 依次施工
- D. 重复施工

【答案】： B

149、建设工程项目按施工成本组成编制施工成本计划，是要将施工成本分解为（ ），从而确定相应的分项计划。

- A. 直接费、间接费、利润、税金
- B. 单位工程施工成本及分部、分项施工成本
- C. 人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费
- D. 建筑工程费和安装工程费

【答案】：C

150、为不断揭示工程项目实施过程中在生产、技术、管理诸多方面的质量问题，通常采用 PDCA 循环方法。PDCA 分为四个阶段，即计划 P（Plan）、执行 D（Do）、检查 C（Check）和处置 A（Action）阶段。其中将实际工作结果与计划内容相对比，通过检查，看是否达到预期效果，找出问题和异常情况，是指（ ）阶段。

- A. 计划 P（Plan）
- B. 执行 D（Do）
- C. 检查 C（Check）
- D. 处置 A（Action）

【答案】：C

151、下面楼面工程属于整体面层的是（ ）。

- A. 大理石
- B. 马赛克
- C. 现浇水磨石
- D. 预制水磨石

【答案】：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/805333120323011134>